

質疑回答書

令和3年11月5日

契約番号 2021001298

件名 令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業泥淵頭首工改修工事

質 疑	回 答
<p>1 仮設工（大型土嚢）ですが、図面番号6の標準断面図では締切ができず、施工箇所に水が進入します。最上部で1.0m以上の仮設盛土（中詰）が必要であると考えますが、設計変更は可能でありますか。</p>	<p>1 現行の仮設計画で施工できるものとし、設計書及び工事図面により積算して下さい。尚、契約後に現場照査及び変更協議を行います。</p>
<p>2 大型土のうは流用土で製作とのことですが、どの流用土で製作するのか明示願います。</p>	<p>2 大型土のう流用土については転倒ゲート上流側に堆積している土砂にて製作することを計画しております。</p>
<p>3 存在しているゲートのメーカー名を明示願います。</p>	<p>3 株式会社丸島アクアシステム（旧丸島水門製作所）が製作したものです。</p>
<p>4 ゲート塗装ですが、仮設工（足場）の計上がありませんが、発注者としての施工方法を明示願います。</p>	<p>4 現行の設計で施工できるものとし、設計書及び工事図面により積算して下さい。尚、契約後に現場照査及び変更協議を行います。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。