

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和3年度		契 約 番 号		道路河川課	
			2021001419			
工 事 名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 準用河川森の前川河川浚渫工事				設 計 番 号	
施 工 場 所	伊賀市 比自岐 地 内				設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	河川工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額				円	
工 期	令和4年3月16日まで	延	長	m	幅	員 m
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 準用河川森の前川河川浚渫工事 土工 掘削工 600.0 m3 土砂等運搬 600.0 m3 仮設工 工事用道路 1.0 式 締切排水工 1.0 式					別 紙	

工事数量総括表

工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初		事業区分	河川維持・修繕
	準用河川森の前川河川浚渫工事					工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
土工		式		1			
作業土工		式		1			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		600			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		600			
積込(ルース)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3		600			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		600			
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3		600			

工事数量総括表

工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初		事業区分	河川維持・修繕
	準用河川森の前川河川浚渫工事					工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
付属物復旧工		式		1			
付属物復旧工		式		1			
ガードレール復旧	作業区分コンクリート、土中建込用支柱及びびり；使用材料無し	m		7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土（流用土）	施工幅員2.5m未満	m3		70			
敷鉄板	鋼材規格22×1524×3048；作業区分設置・撤去	式		1			
締切排水工；仕様書条件明示		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		準用河川森の前川河川浚渫工事				工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土のう積		式		1			
汚濁防止工	ノッチタンク	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		準用河川森の前川河川浚渫工事				工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			