

# 工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	工 事 番 号		伊賀市	設計書番号	
		2021001423			503-216c000-00246-11(0)	
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道真泥出後線 舗装工事				設計・積算年月日	
施 工 地 名	伊賀市	出後他2	地 内	令和 年 月 日		
				積算者	検算者	
工 種	舗装工事					
設 計 金 額	¥	円	内消費税相当額	¥	円	
工 期	契約日から令和4年3月16日	延 長	760.0 m	幅 員	m	
工 事 概 要						
不陸整正工 A=2,660m <sup>2</sup> 表層工 A=2,660m <sup>2</sup> 区画線工 L=760m 舗装切断工 L=770m 舗装版破碎工 A=2,660m <sup>2</sup> 殻処分・運搬工 V=133m <sup>3</sup> 交通誘導員 N=1式						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材無し	m2		2,660		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,660		
区画線工		式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道真泥出後線舗装工事	当初	事業区分		道路新設・改築	
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		760		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道真泥出後線舗装工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		770				
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		2,660				
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		133				
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		133				
道路修繕		式		1				
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				
共通仮設費 (率計上)		式		1				

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道真泥出後線舗装工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税相当額		式		1				
工事費計		式		1				