

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		道路河川課	
		2021001480			
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道朝神大北東線他1線舗装 新設工事			設 計 番 号	
施 工 場 所	伊賀市 下神戸 地 内			設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	舗装			積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額			円	
工 期	令和4年3月16日まで	延 長	343.00 m	幅 員	3.00 m
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業 市道朝神大北東線他1線舗装新設工事				別 紙	
土工					
床掘工 150.0 m3					
土砂等運搬 150.0 m3					
舗装工					
表層工 1030.0 m2					
下層路盤工 1030.0 m2					

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業			当初	事業区分	道路新設・改築
		市道朝神大北東線他1線舗装新設工事				工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
土工		式		1			
道路土工		式		1			
路盤鋤取り	土質土砂	m3		150			
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3		30			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業			当初	事業区分	道路新設・改築
		市道朝神大北東線他1線舗装新設工事				工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		1,030			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生グラッサラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2		1,030			
不陸整正	補足材無し	m2		1,030			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道朝神大北東線他1線舗装新設工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			