

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部 道路河川課		
		2021001482				
工 事 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線迂回路撤去工事				設 計 番 号	
					503-216c000-00294-11(0)	
施 工 場 所	伊賀市 西明寺 地 内				設計・積算年月日	
					令和3年11月25日	
工 種	道路改良工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	令和4年3月29日まで	延	長	150.00 m	幅	員 m
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
迂回路撤去工 道路撤去（掘削） 2500 m3 残土処分 2500 m3 舗装版撤去 654 m2 土のう撤去 48 袋 AS殻運搬処分 36 m3 防護柵撤去 131 m 仮橋撤去工 1 式 橋脚撤去 2.7 t 仮橋上部撤去 22.7 t 覆工板撤去 120 m2 土留材撤去 4.5 t 発生品運搬 1 式 交通管理工 1 式						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
仮設工		式		1		
迂回路撤去工		式		1		
道路撤去工		m3		2,500		
残土処分工		m3		2,500		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2		538		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2		116		
土のう		袋		48		

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線迂回路撤去工事			当初	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設高欄	形式区分が「トレール型」;作業区分撤去	m		40			
土留・仮締切工		式		1			
土留材		t		4.5			
発生品運搬工		式		1			
現場発生品・支給品運搬		回		3			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線迂回路撤去工事			当初		事業区分	道路新設・改築
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	共通仮設費
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
重建設機械分解組立輸送費			式		1			
仮設材運搬費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線迂回路撤去工事			当初		事業区分	道路新設・改築
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税相当額		式		1				
工事費計		式		1				