

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		伊 賀 市	
		2021001493			
工 事 名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 準用河川古野川浚渫工事			設 計 番 号	
				503-216c000-00103-11(0)	
施 工 場 所	伊 賀 市	界 外	地 内	設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	河 川 工 事			積 算 者	検 算 者
設 計 金 額	円		円		内消費税相当額
工 期	80日間	延 長	195m	幅 員	m
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 準用河川古野川浚渫工事 浚渫（川） 河床掘削 V= 430m3 仮設工 N= 1式				別 紙	

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	河川改修
							令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 準用河川古野川浚渫工事			
浚渫(河川)		式		1						
浚渫土処理工		式		1						
浚渫土処理工		式		1						
河床掘削		m3		430						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430						
土砂等運搬（不整地運搬車）		式		1						
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3		430						
大型土のう工		式		1						

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊急債） 準用河川古野川浚渫工事			当初	事業区分	河川改修
						工事区分	浚渫(河川)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工Ⅰ		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		90			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
工事用道路工Ⅱ		式		1			
盛土工		式		1			
水替工		式		1			
汚濁防止工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ノッチタンク		基		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう積		m2		3		
水替工		式		1		
水替工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川改修
		準用河川古野川浚渫工事				工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			