

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部道路河川課	
		2021001533			
工 事 名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川吉谷川浚渫工事			設 計 番 号	
				503-216c000-00305-11(0)	
施 工 場 所	伊賀市 上友田 地 内			設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	河川工事			積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	令和4年3月16日まで	延 長	109.0 m	幅 員	- m
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川吉谷川浚渫工事				別 紙	
河川土工 掘削 130 m3 積込 130 m3 土砂等運搬 130 m3 残土処分 130 m3 仮設工 工事用道路工 1 式 土留め・仮締切工 1 式					

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		普通河川吉谷川浚渫工事				工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
河川土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		130			
積込(ルーフ)	土質土砂; 作業内容小規模(標準)	m3		130			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
残土処分		m3		130			
仮設工		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		普通河川吉谷川浚渫工事				工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
表土はぎ		m3		20			
表土戻し		m3		20			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
土留め・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		2			
ポンプ排水	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		普通河川吉谷川浚渫工事				工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		10			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川吉谷川浚渫工事			当初	事業区分	河川維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			