

工 事 設 計 書							
施 行 年 度	令和3年度		契 約 番 号		建設部 道路河川課		
			2021001651				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事					設 計 番 号	
						503-216c000-00368-11 (0)	
施 工 場 所	伊賀市 伊勢路 地 内					設計・積算年月日	
工 種	舗装工事					積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円						
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延	長	298.90 m	幅	員	8.2～43.6 m
工 事 の 大 要						起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事 アスファルト舗装工 1.0式 表層工 A=3,280㎡ 区画線工 N=1式						別 紙	

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
オーバーレイ工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超	m2		3,280		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		820		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		7		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		88		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分せづラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		140		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		55		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		