

工 事 設 計 書							
施 行 年 度	令 和 3 年 度		契 約 番 号		建設部 道路河川課		
			2021001652				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事					設 計 番 号	
						503-216c000-00359-11 (0)	
施 工 場 所	伊賀市 小田町 地 内					設計・積算年月日	
工 種	舗装工事					積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円						
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延	長	565.00 m	幅	員	4.3～7.4 m
工 事 の 大 要						起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事 アスファルト舗装工 1.0式 切削オーバーレイ工 A=3, 120㎡ 区画線工 N=1式						別 紙	

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 密粒度アスファルト混合物ポ リマ-改質アスファルトII型(20) DS3000	m2		3, 120		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		156		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		156		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		570		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		67		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		7		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		28		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		83		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m		20		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道丸之内伊賀上野橋線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		