

# 工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部 道路河川課		
		2021001655				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自償）市道千歳千戸線他1線舗装修繕工事				設 計 番 号	
					503-216c000-00362-11(0)	
施 工 場 所	伊賀市 千歳他 地内				設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	舗装工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額				円	
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延 長	428.80 m	幅 員	8.2~8.6 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自償）市道千歳千戸線他1線舗装修繕工事 アスファルト舗装工 1.0式 表層工 A=3,570㎡ 区画線工 N=1式 付帯工 N=1式					別 紙	

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道千歳千戸線他1線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超	m2		3,570			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		860			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		210			

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊急自償） 市道千歳千戸線他1線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋏設置	再利用	個		58			
道路鋏撤去		個		58			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）			当初	事業区分	道路維持・修繕
		市道千歳千戸線他1線舗装修繕工事				工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			

