

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部 道路河川課		
		2021001656				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道別府小学校前線舗装修繕工事（その2）				設 計 番 号	
					503-216c000-00364-11 (0)	
施 工 場 所	伊賀市 別府 地 内				設計・積算年月日	
工 種	舗装工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延 長	140.00 m	幅 員	5.5～7.3 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道別府小学校前線舗装修繕工事（その2） アスファルト舗装工 1.0式 表層工 A=840㎡ レベリング工 A=250㎡ 区画線工 L=140m 付帯工 N=1式					別 紙	

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道別府小学校前線舗装修繕工事（その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超	m2		840		
レベリング工				m ³		250		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		140		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道別府小学校前線舗装修繕工事（その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路鋳撤去工				個		6		
道路鋳設置工			再利用	個		6		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道別府小学校前線舗装修繕工事（その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		