

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部 道路河川課		
		2021001657				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自償）市道古山猪田橋線舗装修繕工事（その2）				設 計 番 号	
					503-216c000-00358-11 (0)	
施 工 場 所	伊賀市 猪田 地 内				設計・積算年月日	
工 種	舗装工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延 長	440.00 m	幅 員	5.0～6.2 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自償）市道古山猪田橋線舗装修繕工事（その2） 舗装準備工 1.0式 掘削工 V=30m³ アスファルト舗装工 1.0式 オーバーレイ工 A=2,350m² 打換工 A=3m² 区画線工 N=1式 付帯工 N=1式					別 紙	

工事数量総括表

		工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊自債） 市道古山猪田橋線舗装修繕工事（その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂；施工方法上記以外（小規模）； 施工数量小規模（標準）	m3		30		
土砂等運搬			土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		30		
舗装工				式		1		
オーバーレイ工				式		1		
表層（車道・路肩部）			材料種類再生密粒度アスファルト混合物（13） ；舗装厚30mm；平均幅員3.0m超	m2		2,350		

工事数量総括表

		工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊自債） 市道古山猪田橋線舗装修繕工事（その２）	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層（車道・路肩部）			材料種類再生密粒度アスファルト混合物（13） ；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満（1層当 り平均仕上り厚50mm以下）	m2		3		
表層（車道・路肩部）			材料種類再生密粒度アスファルト混合物（13） ；舗装厚30mm；平均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2		290		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区 分実線　15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗 装無し	m		880		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		
既設横断側溝埋設			G300A	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊自債） 市道古山猪田橋線舗装修繕工事（その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 3 年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道古山猪田橋線舗裝修繕工事（その 2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		