

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号		建設部 道路河川課		
		2021001661				
工 事 名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道諏訪新居線舗装修繕工事（その3）				設 計 番 号	
					503-216c000-00374-11 (0)	
施 工 場 所	伊賀市 諏訪 地 内				設計・積算年月日	
工 種	舗装工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	契約の日から令和4年3月29日まで	延 長	260.00 m	幅 員	6.7～7.0 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道諏訪新居線舗装修繕工事（その3） アスファルト舗装工 1.0式 オーバーレイ工 A=1,740㎡ レベリング工 A=520㎡ 区画線工 N=1式					別 紙	

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道諏訪新居線舗装修繕工事（その3）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
オーバーレイ工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2		1,740		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;1.4m未満	m2		520		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2		5		
不陸整正工			補足材無	m2		5		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業（緊急償） 市道諏訪新居線舗装修繕工事（その3）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		520		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		130		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		12		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm	m2		5		
殻運搬				m3		0.4		

工事数量総括表

		工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊自債） 市道諏訪新居線舗装修繕工事（その３）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処理				m3		0.4		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊自債） 市道諏訪新居線舗装修繕工事（その３）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		