

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	工 事 番 号		伊賀市	設計書番号	
		2021001784			503-216c000-00393-11(0)	
工 事 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事				設計・積算年月日	
施 工 地 名	伊賀市	上之庄	地 内	令和 年 月 日		
				積算者	検算者	
工 種	舗装工事					
設 計 金 額	¥	円	内消費税相当額	¥	円	
工 期	令和4年3月29日まで	延 長	460.0 m	幅 員		m

工 事 概 要

床掘工	V=470m3		
残土処分工	V=470m3		
表層工	A=3760m2		
基層工	A=750m2		
上層路盤工(t=12cm)	A=3020m2		
上層路盤工(t=10cm)	A=750m2		
不陸整正	A=3760m2		
区画線工	N=一式		
舗装版切断	L=840m		
舗装版破砕	A=3760m2		
殻運搬	V=188m3		
交通誘導員	N=一式		

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上ノ庄百々池線他1線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
床掘	土砂 標準 無し 無し	m3		470			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		470			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材無し	m2		3,760			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚120mm	m2		3,020		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2		750		
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		750		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		3,760		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,050		

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上ノ庄百々池線他1線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3		188			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		188			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上ノ庄百々池線他1線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			