

# 工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和4年度	工 事 番 号	伊賀市	設計書番号	
		2022000286		504-216c000-00040-11(0)	
工 事 名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債)市道愛宕町 緑ヶ丘南町線舗装修繕工事			設計・積算年月日	
施 工 地 名	伊賀市	緑ヶ丘本町 他	地 内	令和4年4月18日	
				積算者	検算者
工 種	舗装工事				
設 計 金 額	¥ 18,024,600 円 内消費税相当額 ¥ 1,638,600 円				
工 期	契約日から110日間	延 長	380.0 m	幅 員	5.3～6.1 m
工 事 概 要				起工理由	
切削オーバーレイ A=2,180㎡ 殻運搬・処分 V=109㎡ 区画線工(外側線) L=760m 区画線工(横断歩道予告) L=99m 区画線工(停止線・横断歩道) L=29m 交通誘導警備費 N=1式				別紙のとおり	

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					当初	道路維持・修繕		
工事名			令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債)		工事区分		道路修繕	
市道愛宕町緑ヶ丘南町線舗装修繕工事								
道路修繕		式		1				
舗装工		式		1				
切削オーバーレイ工		式		1				
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		2,180				
殻運搬	殻種別	m3		109				
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		109				
区画線工		式		1				
区画線工		式		1				

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町緑ヶ丘南町線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		760		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		99		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		29		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町緑ヶ丘南町線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町緑ヶ丘南町線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕	数量増減	摘要
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		