

# 工 事 設 計 書

施行年度	令和4年度	契約番号		建設部 道路河川課		
		2022000302				
工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事				設計番号	
					503-216c000-00456-11(0)	
施工場所	伊賀市 上野農人町 他 地内				設計・積算年月日	
工種	舗装工事				積算者	検算者
設計金額	円 内消費税相当額				円	
工期	契約の日から100日間	延長	309.00 m	幅員	4.9～15.3 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事					別紙	
切削オーバーレイ工 A=1,860m <sup>2</sup> 殻運搬・処分 V=74m <sup>3</sup> 区画線工（外側線） L=607m 区画線工（停止線） L=3m 区画線工（横断歩道） L=22m 区画線工（横断歩道予告） L=66m 区画線工（交差点マーク） L=3m						

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債)			当初	事業区分	道路維持・修繕
		市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事				工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分設置撤去; アスファルト材 料種類(一層) 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2		1,860			
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3		74			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		74			
区画線工		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊急債） 市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分		道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		607			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		3			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		22			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		66			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		3			
構造物撤去工		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分		道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路鉦撤去		箇所		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業（緊急自償） 市道農人町緑ヶ丘東町線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
				工事区分		共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
建設機械運搬費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			

