

# 工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和4年度	工 事 番 号	伊賀市	設計書番号	
		2022000311		504-216c000-00063-11(0)	
工 事 名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債) 市道大山田伊賀線舗装修繕工事			設計・積算年月日	
施 工 地 名	伊賀市	畑村	地 内	令和 年 月 日	
				積算者	検算者
工 種	舗装工事				
設 計 金 額	¥	円	内消費税相当額 ¥	円	
工 期	契約日から115日間	延 長	700.0 m	幅 員	6.3~6.6 m
工 事 概 要					
オーバーレイ工 A=4,510m <sup>2</sup> 区画線工(外側線) L=1,360m 区画線工(中央線,破線) L=390m 区画線工(クロスマーク) L=3m 区画線工(停止線,減速帯,横断歩道) L=88m 区画線工(横断歩道予告) L=66m 人孔高さ調整 N=8箇所 交通誘導警備費 N=1式					

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2		4,510			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,360			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		390			

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債) 市道大山田伊賀線舗装修繕工事	当初		事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		3		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		88		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		66		
付帯工			式		1		
付帯工			式		1		
人孔高さ調整			箇所		8		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債)			当初	事業区分	道路維持・修繕
		市道大山田伊賀線舗装修繕工事				工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業(緊自債) 市道大山田伊賀線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕	数量増減	摘要
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		