

設
計
審
査

令和4年度 社会資本整備総合交付金事業
市道依那古友生線外1線道路改良工事 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	504-216c000-00324-11(0)	設計者名	216-008
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年7月1日		
単価適用年月日	令和4年7月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/07/15 19:01:48
<一括更新>2022/07/08 11:53:02

工事概要一覧表<データ無し>

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和4年7月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		8,172,754			
道路土工					式	1		4,719,364			
掘削工					式	1		4,272,370			
掘削	土質土砂; 施工方法片切掘削			m3		510	1,083	552,330			単-1号
掘削	土質土砂; 施工方法フックカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満			m3		1,600	316.9	507,040			単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3		2,100	1,530	3,213,000			単-3号
法面整形工					式	1		446,994			
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			m2		570	784.2	446,994			単-4号
法面工					式	1		1,304,730			
植生工					式	1		1,304,730			
植生マット	工種区分植生マット工; 施工規模500m2以上1000m2未満			m2		570	2,289	1,304,730			単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工					式	1		1,567,860			
作業土工					式	1		173,260			
床掘り		土質土砂		m3		20	1,945	38,900			単-6号
埋戻し		土質区分土砂; 土質土砂		m3		40	3,359	134,360			単-7号
側溝工					式	1		1,394,600			
プラスチックU型側溝		U型側溝規格300A (3種)		m		95	14,680	1,394,600			単-8号
仮設工					式	1		580,800			
交通管理工					式	1		580,800			
交通誘導警備員					人日	44	13,200	580,800			単-9号
直接工事費					式	1		8,172,754			
共通仮設					式	1		2,131,434			
共通仮設費					式	1		915,434			

設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		730,084			
木根等処分費			式	1		730,084			内-1号
技術管理費			式	1		185,350			
土質等試験費			式	1		185,350			内-2号
共通仮設費(率計上) 8,172,754×14.89%			式	1		1,216,000			
純工事費			式	1		10,304,188			
現場管理費 10,304,188×36.2%			式	1		3,730,000			
工事原価			式	1		14,034,188			
一般管理費等 14,034,188×(21.34%+0.04%)			式	1		2,999,812			
工事価格			式	1		17,034,000			
消費税相当額 17,034,000×10%			式	1		1,703,400			
工事費計			式	1		18,737,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		8,172,754	
4	直接工事費		8,172,754	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		8,172,754	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		8,172,754	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.41%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		14.89%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,216,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,216,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	8, 172, 754	
35	直接工事費	8, 172, 754	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	8, 172, 754	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3. 55%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3. 55%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	915, 434	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	730, 084	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	185, 350	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2, 131, 434	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		10,304,188	
3	単独（追加工事）直接工事費		8,172,754	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,131,434	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		10,304,188	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,304,188	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.91%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.2%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,730,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,730,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	14,034,188	
2	純工事費	10,304,188	
3	現場管理費	3,730,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	14,034,188	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,034,188	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.34%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	14,034,188	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 5,613 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.38%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,999,812	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,999,812	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除根（伐木除根）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	2, 600	39. 92	103, 792			CB320530 管理費区分 無 単- 21号
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹の区分 樹木密集度=伐竹：	m 2	2, 300	136. 4	313, 720			CB320510 管理費区分 無 単- 22号
集積積み込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2, 600	63. 66	165, 516			CB320560 管理費区分 無 単- 23号
整地（伐木除根）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	2, 600	56. 56	147, 056			CB320540 管理費区分 無 単- 24号
合 計					730, 084			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 4年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14,300	14,300			ZA10A20060 管理費区分 無
セメント安定処理配合試験			試料	1	128,000	128,000			WYB00001 管理費区分 無
変状土C B R試験		設計C B R 2モード	試料	1	40,000	40,000			ZA10A20100 管理費区分 無
六価クロム試験		水質分析	試料	1	3,050	3,050			ZA10291010 管理費区分 無
合 計						185,350			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法片切掘削	m3	1	1,083	1,083	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=片切掘削:	m 3	1	1,083	1,083	CB210100 管理費区分 無 単-10号
計					1,083	
単価					1,083	円/m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1	316.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m3	1	316.9	316.9	CB210100 管理費区分 無 単-11号
計					316.9	
単価					316.9	円/m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,530		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,530	1,530	CB210110 管理費区分 無 単-12号
計					1,530	
単価					1,530	円/m3

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	784. 2	784. 2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部: 現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	784. 2	784. 2	CB220010 管理費区分 無 単- 13号
計					784. 2	
単価					784. 2	円/m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	工種区分植生マット工; 施工規模500m2以上1000m2未満	m2	1	2,289	2,289	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分=植生マット工: 施工規模=500m2以上1000m2未満: 時間制約を受ける場合の補正=無:	m2	1	2,289	2,289	WB810870 管理費区分 無 単-14号
計					2,289	
単価					2,289	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	1,945	1,945	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	1,945	1,945	CB210030 管理費区分 無 単-15号
計					1,945	
単価					1,945	円/m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質土砂	m3	1	3,359	3,359	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	3,359	3,359	CB210410 管理費区分 無 単-16号
計					3,359	
単価					3,359	円/m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300A (3種)	m	10		14,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り :基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基 礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/10m:	m	10	8,281	82,810	WB821410 管理費区分 無 単-17号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72:蓋版の規格=300 41.2×9.5×50:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:	枚	18	2,007	36,126	WB821430 管理費区分 無 単-18号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	2	13,920	27,840	WB821430 管理費区分 無 単-19号
計					146,776	
単価					14,680	円/m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	13,200	13,200	WB010212 管理費区分 無 単-20号	
計						13,200	
単価						13,200	円/人日

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m ³	1		1,083	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,142.3		
労務構成比率		%	83.55			
普通作業員		%	73.76	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	9.79	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.22			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m ³	1		1,083	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	5.22	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.23			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	11.23	21,200	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1		316.9	
標準単価				311.59		
労務構成比率		%	34.34			
運転手 (特殊)		%	34.34	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.3			
軽油	1. 2号	%	18.3	115	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1		316.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	47.36			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%	47.36	21,200	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1		1,530	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,445.3		
労務構成比率		%	37.92			
運転手 (一般)		%	37.92	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.82			
軽油	1. 2号	%	14.82	115	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1		1,530	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	47.26			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	47.26	20,400	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		784.2	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				791.78		
労務構成比率		%	79.58			
普通作業員		%	38.21	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	22.05	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		784.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	9.69			
軽油	1. 2号	%	9.69	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.73			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%	10.73	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-14号

WB810870

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	m2	1	2,289	2,289	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	2,289	2,289	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,289	
単価					2,289	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,945	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,945	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,359	
標準単価				3,539.8		
労務構成比率		%	85.61			
普通作業員		%	48.85	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.39	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.37	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,359	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	3.85			
軽油	1. 2号	%	3.24	115	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.61	131	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.54			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	9.89	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,359	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%	0.65	515	496	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-17号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10		8,281	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,483	34,830	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	9,240	46,200	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,650	1,780	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					82,810	

参考資料 (1)

単-17号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.56m3/10m	m	10		8,281	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,281	円/m

参考資料 (1)

単-18号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し				100		2,007
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	787	78,700	Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,220	122,000	Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					200,700		
単価					2,007	円/枚	

参考資料 (1)

単- 19号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚		100		13,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	325	32,500	Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング	JIS300用 T=25 普通目 L500	枚	100	13,590	1,359,000	Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,392,000		
単価					13,920	円/枚	

参考資料 (1)

単-20号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	13,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,200	13,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無		
計					13,200			
単価					13,200	円/人日		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB320530

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除根 (伐木除根)	全ての費用	m ²	1		39.92	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				39.94		
労務構成比率		%	62.25			
運転手 (特殊)		%	33.52	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.73	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB320530

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除根 (伐木除根)	全ての費用	m ²	1		39.92	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	9	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.75			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	%	23.92	10,800	10,500	M000202016 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	%	4.83	2,170	2,270	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB320510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐竹	m ²	1		136. 4	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				143. 92		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	58. 37	24, 700	23, 100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28. 34	25, 500	25, 000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9. 45	21, 600	19, 900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB320510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐竹	m ²	1		136.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB320560

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
集積積み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m ²	1		63.66	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				63.92		
労務構成比率		%	61.85			
運転手(特殊)		%	33.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.54	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.42	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB320560

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
集積積み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m ²	1		63.66	
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	9.1	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.05			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	%	24.17	10,800	10,500	M000202016 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	%	4.88	2,170	2,270	M000291001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB320560

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
集積積み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m ²	1		63.66	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB320540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地 (伐木除根)	全ての費用	m ²	1		56. 56	
標準単価				54. 445		
労務構成比率		%	61. 45			
運転手 (特殊)		%	36. 16	24, 600	23, 800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25. 29	25, 500	25, 000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15. 54			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB320540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	56.56
整地 (伐木除根)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%	15.54	115	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%	23.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

