

設  
計  
審  
査

令和4年度  
新堂地内耐震性貯水槽新設工事 実施設計書

---

伊賀市



## 積算情報

設計書番号	504-216c000-00331-11(0)	設計者名	216-010
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年7月7日		
単価適用年月日	令和4年7月7日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/07/07 16:55:14  
 <一括更新>2022/07/07 16:50:26

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和4年度 新堂地内耐震性貯水槽新設工事
-----	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無
施工地域補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
延長時点の純工事費		0円
積上げ用費用		0千円
工期延長等日数		0日
延長期間最終日の基準年月		令和 4年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 新堂地内耐震性貯水槽新設工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式	1		3,583,022		
耐震性貯水槽新設工事			式	1		3,539,720		
土工			式	1		244,934		
床掘り	土質土砂	m3		160	230.9	36,944		単-1号
埋戻し	土質区分土砂; 土質	m3		110	913	100,430		単-2号
盛土工	土質区分土砂; 土質	m3		40	913	36,520		単-3号
敷砂利	碎石規格C-40; 敷厚100mm	m3		8	8,880	71,040		単-4号
躯体設置工			式	1		3,084,700		
耐震性貯水槽	横円筒・一体型 40m3	式		1		2,532,000		内-1号
本体据付工			式	1	206,400	206,400		単-5号
基礎工			式	1	346,300	346,300		単-6号
付帯工			式	1		210,086		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 新堂地内耐震性貯水槽新設工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		概要	
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
標識版設置工		警戒標識	基	1		4,737			内-2号
標識柱・基礎設置工		単柱式 メッキ品 φ 60.5	基	1		43,250			内-3号
蓋		蓋種類人孔用蓋	枚	1	109,300	109,300			単-7号
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	0.6	4,303	2,581			単-8号
コンクリート			m3	0.2	33,680	6,736			単-9号
排水管設置工			m	6	7,247	43,482			単-10号
仮設工			式	1		43,302			
工事用道路工			式	1		43,302			
敷鉄板		鋼材規格22×1524×30 48; 作業区分設置・撤去	式	1		43,302			内-4号
直接工事費			式	1		3,583,022			
共通仮設			式	1		406,240			
共通仮設費			式	1		272,240			

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 新堂地内耐震性貯水槽新設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		107,240			
仮設材運搬費			t	14	7,660	107,240			単-11号
技術管理費			式	1		165,000			
地盤の平板载荷試験		50kN	式	1		165,000			内-5号
共通仮設費（率計上） 1,051,022×12.78%			式	1		134,000			
純工事費			式	1		3,989,262			
現場管理費 3,989,262×33.69%			式	1		1,343,000			
工事原価			式	1		5,332,262			
一般管理費等 5,332,262×(23.43%+0.04%)			式	1		1,250,738			
工事価格			式	1		6,583,000			
消費税相当額 6,583,000×10%			式	1		658,300			
工事費計			式	1		7,241,300			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,583,022	
4	直接工事費		3,583,022	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		2,532,000	
11	管理費区分1		2,532,000	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,051,022	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,051,022	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.78%	
30	計上額 単独（追加工事）		134,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		134,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,583,022	
35	直接工事費	3,583,022	
36	非対象額計（－）	2,532,000	
37	管理費区分1	2,532,000	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	1,051,022	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	5.07%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	5.07%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	272,240	
58	運搬費	107,240	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	165,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	406,240	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,989,262	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,583,022	
4	単独（追加工事）共通仮設費		406,240	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,989,262	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,989,262	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		33.69%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		33.69%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,343,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,343,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	5,332,262	
2	純工事費	3,989,262	
3	現場管理費	1,343,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,332,262	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,332,262	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,332,262	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 2,132 円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.47%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,250,738	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,250,738	

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震性貯水槽	横円筒・一体型 40m <sup>3</sup>	基	1	2,532,000	2,532,000			WYB00005 管理費区分 1
合 計					2,532,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1基当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	標識版設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 7日 令和 4年 7月 7日 1.000-00000020
標識板設置 (警戒・規制 ・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=無:施工規模 加算=2基以下:時間的制約を受ける場合 の補正=無:夜間作業の補正=無:	基	1	4,737	4,737			WB812150 管理費区分 無 単-24号
合 計					4,737			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1基当たり内訳書

第3号内訳書	標識柱・基礎設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 7日 令和 4年 7月 7日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：曲げ支柱加算=無：柱の材料費の計上=有：塗装仕様=メッキ品：	基	1	43,250	43,250			WB812110 管理費区分 無 単-25号
合 計					43,250			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m <sup>2</sup>	78	368.6	28,750			WB253610 管理費区分 無 単-30号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1524×3048:不足分弁 償金の有無=無:供用日数(日)(実数入 力)=4日:整備費の有無=有:	枚	17	856	14,552			WB253630 管理費区分 無 単-31号
合 計					43,302			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	地盤の平板載荷試験						単価適用年月日	令和 4年 7月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		50kN	式	1	165,000	165,000			WYB00001 管理費区分 無
合 計						165,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	230.9	230.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1	230.9	230.9	CB210030 管理費区分 無 単-12号
計					230.9	
単価					230.9	円/m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質	m3	1	913	913	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:土質=土砂:	m 3	1	913	913	CB210410 管理費区分 無 単-13号
計					913	
単価					913	円/m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	土質区分土砂;土質	m3	1	913	913	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:土質=土砂:	m 3	1	913	913	CB210410 管理費区分 無 単-14号
計					913	
単価					913	円/m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	碎石規格C-40; 敷厚100mm	m3	1	8,880	8,880	WYB00009 管理費区分 無 単-15号
計					8,880	
単価					8,880	円/m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 7日 令和 4年 7月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	206,400
名称	規格/条件	単位		数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		1	25,000		25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人		2	19,900		39,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人		2	23,100		46,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
現場材料費		式		1	20,000		20,000	WYB00007 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型 (第1次基準) 25t吊		時間		4	12,890		51,560	DE540430 管理費区分 無 単-16号

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
本体据付工				1		206,400	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1	23,800	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計						206,360	
単価						206,400	円/式



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	346,300
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎工								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m <sup>2</sup>		6		8,422	50,532	CB240210 管理費区分 無 単-22号
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13：費用の内訳=全ての 費用：	t		0.19		352,900	67,051	CB431720 管理費区分 無 単-23号
計							346,276	
単価							346,300	円/式

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋	蓋種類人孔用蓋			1		109,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付	調整コンクリートブロック使用の有無=使用しない:据付条件=本据付にする:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	組	1	109,300	109,300	WC692300 管理費区分 無 単-26号	
計					109,300		
単価					109,300	円/枚	

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1	4,303	4,303	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1	4,303	4,303	CB240210 管理費区分 無 単-27号
計					4,303	
単価					4,303	円/m2

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	33,680	33,680	CB240010 管理費区分 無 単-28号
計					33,680	
単価					33,680	円/m3

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置工		m	1	7,247	7,247	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付:管径=200mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	1	7,247	7,247	CB222860 管理費区分 無 単- 29号
計					7,247	
単価					7,247	円/m

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1		7,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=11.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単- 32号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単- 33号
計					7,660	
単価					7,660	円/t

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		230.9	
標準単価				218.06		
労務構成比率		%	51.34			
運転手 (特殊)		%	51.34	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.51			
軽油	1. 2号	%	23.51	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		230.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	25.15			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	25.15	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				953.04		
労務構成比率		%	77.52			
普通作業員		%	39.01	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.95	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.56	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	6.17			
軽油	1. 2号	%	6.09	115	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.08	131	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.31			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%	14.07	18,400	17,800	M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	2.16	1,560	1,590	L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.08	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				953.04		
労務構成比率		%	77.52			
普通作業員		%	39.01	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.95	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.56	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	6.17			
軽油	1. 2号	%	6.09	115	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.08	131	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.31			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%	14.07	18,400	17,800	M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 土砂	m <sup>3</sup>	1		913	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	2.16	1,560	1,590	L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.08	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-15号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m3	1	8,880	8,880	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m 3	1	8,880	8,880	DB102140 管理費区分 無 単-34号
計					8,880	
単価					8,880	円/m3

## 参考資料 (1)

単-16号

DE540430

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型 (第1次基準)				1		12,890	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	23,800	4,046	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	17	141	2,397	Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 吊	時間	1	6,450	6,450	M000403016 管理費区分 無	
計					12,893		
単価					12,890	円/時間	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		398	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				432		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,411	
標準単価				1,181.4		
労務構成比率		%	71.36			
普通作業員		%	34.25	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.84	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.43	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,411	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.35	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	18.28	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.64	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,411	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.69			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.66	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.99	15,100	19,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	1.83	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (普通) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		34,110	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (普通) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		34,110	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	%	55.99	15,100	20,300	Z002010009 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.83	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 21-8-25 (20) (普通) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		34,110	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	352,900
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
鉄筋	SD295 D13 全ての費用						
標準単価				331,470			
労務構成比率		%	74.31				
鉄筋工		%	43.32	27,600	26,300	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.54	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用			1		352,900	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.69				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%	25.69	83,500	117,000	Z001102009 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-24号

WB812150

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	単位	基	1	4,737	4,737	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1	4,737.5	4,737	Q001208001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					4,737		
単価					4,737	円/基	

## 参考資料 (1)

単-25号

WB812110

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	43,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位						
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	1	43,250	43,250	Q001200001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					43,250			
単価					43,250	円/基		

## 参考資料 (1)

単- 26号

WC692300

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋 (受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付	使用しない 本据付にする 標準 (1.0)	単位	組		1		109,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		組	1	99,600	99,600	Y000800009- 001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.08	25,000	2,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.08	23,100	1,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.16	19,900	3,184	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.08	29,200	2,336	L001120001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-26号

WC692300

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付	使用しない 本据付にする 標準（1.0）			1		109,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）	5%	式	1		332	ZS8000004 管理費区分 無	
計					109,300		
単価					109,300	円/組	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.99	15,100	19,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	1.83	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		33,680	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		7,247	
標準単価				8,325.2		
労務構成比率		%	40.34			
運転手 (特殊)		%	11.34	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.37	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.12	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		7,247	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%	2.96	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.02			
ヒューム管 (外圧管1種) B形	200×27×2000	%	45.03	7,490	5,630	Z002500002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	3.05	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		7,247	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.64			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	8.12	10,800	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-30号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	金額	368.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去							
土木一般世話役		人	0.295	25,000	7,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工		人	0.295	28,000	8,260	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.295	19,900	5,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	50,830	14,994	WK250590 管理費区分 無 単-35号		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		361	ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-30号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m <sup>2</sup>	100	368.6		
計					36,860	
単価					368.6	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単-31号

WB253630

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	856
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 4日 有	枚・日	4	39	156	Y007214000-002 管理費区分 無		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048	枚	1	700	700	Z006754001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					856			
単価					856	円/枚		

## 参考資料 (1)

単-32号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	4,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 11.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					4,660			
単価					4,660	円/t		

## 参考資料 (1)

単-33号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t

## 参考資料 (2)

単-34号

DB102140

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m <sup>3</sup>	10		8,880	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	19,900	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C-40	m <sup>3</sup>	12	4,000	48,000	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.8m <sup>3</sup>		時間	2	10,450	20,900	DBK18011 管理費区分 無 単-36号
計					88,800	
単価					8,880	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (2)

単-35号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	50,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1	23,800	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L		112	141	15,792	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.06	10,600	11,236	L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		2	ZS3000004 管理費区分 無	
計						50,830		

## 参考資料 (2)

単-35号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日		1	単価	50,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						50,830	円/日

## 参考資料 (3)

単-36号

DBK18011

単価適用年月日	令和 4年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.8m3					1		10,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16	23,800	3,808	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	16	141	2,256	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	1	4,390	4,390	M000202031 管理費区分 無	
計						10,454	
単価						10,450	円/時間



