

令和4年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）			
施 工 地 名	伊賀市	平田	地内	
工 費	¥ 250,470,000			
工 期	契約の日から	270日間	設 計	令和4年12月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
<p>大山田中学校の施設老朽化に伴う改造工事（建築主体工事）</p> <p>【 校舎棟・技術棟 鉄筋コンクリート造 3階建 4,043㎡ 】 防水改修工事一式 外壁改修工事一式 建具改修工事一式 塗装改修工事一式 内装改修工事一式 他</p> <p>【 管理棟 鉄筋コンクリート造 1階建 378㎡ 】 防水改修工事一式 外壁改修工事一式 建具改修工事一式 塗装改修工事一式 内装改修工事一式 他</p> <p>【 屋内運動場 鉄骨造 1階建 1,020㎡ 】 防水改修工事一式 外壁改修工事一式 建具改修工事一式 塗装改修工事一式 内装改修工事一式 他</p> <p>【 外構 】 アスファルト舗装工事一式 テニスコート改修工事一式 防球ネット改修工事一式 浄化槽更新工事一式 他</p>			業 種	建
			業 種コード	02

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		177,868,939	(直接工事費+廃材処分費) 176,950,982 + 917,957
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		5,764,495	率対象分 176,950,982
	共通仮設費	積み上げ	1	式		3,505,334	
	純工事費					187,138,768	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		15,902,560	率対象分 186,220,811
	工事原価					203,041,328	
D	一般管理費		1	式		24,658,672	
	工事価格					227,700,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		22,770,000	10.00%
	工事費計					250,470,000	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	校舎棟改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		12,087,530	
2	直接仮設工事（便所）	便所改修工事	1	式		179,000	
3	防水改修工事		1	式		16,698,653	
4	外壁改修工事		1	式		10,309,788	
5	建具改修工事		1	式		13,075,239	
6	建具改修工事（便所）	便所改修工事	1	式		3,294,720	
7	塗装改修工事		1	式		6,206,949	
8	内装改修工事		1	式		9,848,755	
9	内装改修工事（便所）	便所改修工事	1	式		5,792,520	
10	発生材処理		1	式		965,522	
11	発生材処理（便所）	便所改修工事	1	式		241,599	
	I 計					78,700,275	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	6か月	3243.0	m2	2,230	7,231,890	刊行物比較表
	養生シート	6か月	3243.0	m2	540	1,751,220	刊行物比較表
	安全手摺	6か月	280.0	m2	1,040	291,200	刊行物比較表
	屋根改修 養生		1005.0	m2	130	130,650	刊行物比較表
	屋根改修 整理清掃後片付け		1005.0	m2	280	281,400	刊行物比較表
	外壁改修 養生		574.0	m2	130	74,620	刊行物比較表
	外壁改修 整理清掃後片付け		574.0	m2	510	292,740	刊行物比較表
	内部改修 養生		1986.0	m2	190	377,340	刊行物比較表
	内部改修 整理清掃後片付け		1986.0	m2	220	436,920	刊行物比較表
	内部改修 内部足場		1741.0	m2	450	783,450	刊行物比較表
	内部改修 内部階段足場		245.0	m2	1,780	436,100	刊行物比較表
	1 計					12,087,530	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事（便所）	便所改修工事					
	内部改修 墨出し		100.0	m2	210	21,000	刊行物比較表
	内部改修 養生		100.0	m2	190	19,000	刊行物比較表
	内部改修 整理清掃後片付け		100.0	m2	940	94,000	刊行物比較表
	内部改修 内部足場		100.0	m2	450	45,000	刊行物比較表
	2 計					179,000	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水改修工事						
	(撤 去)						
	陸屋根平場 改質露出アスファルト防水撤去		879.0	m2	1,120	984,480	刊行物比較表
	陸屋根平場 アスファルト成形板保護撤去		117.0	m2	1,260	147,420	刊行物比較表
	陸屋根立上り 改質露出アスファルト防水撤去		104.0	m2	1,120	116,480	刊行物比較表
	陸屋根立上り レンガ押え撤去		98.8	m2	1,240	122,512	刊行物比較表
	陸屋根 脱気筒撤去		10	ヶ所	550	5,500	見積
	WC屋根立上り レンガ押え撤去		17.9	m2	1,240	22,196	刊行物比較表
	PH屋根平場 アスファルト系塗膜防水撤去		46.0	m2	1,450	66,700	刊行物比較表
	PH屋根立上り アスファルト系塗膜防水撤去		29.8	m2	1,450	43,210	刊行物比較表
	PH屋根笠木 手摺撤去	スチール H350	28.4	m	660	18,744	刊行物比較表
	屋根 ドレイン撤去		19	ヶ所	2,180	41,420	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	陸屋根平場 水洗い		879.0	m2	170	149,430	刊行物比較表
	陸屋根平場 ケレン清掃		879.0	m2	250	219,750	刊行物比較表
	陸屋根平場 脆弱部 ^ホ リマセメント ^ベ ースト補修	全体879m2	1	式		774,000	刊行物比較表
	陸屋根平場 改質アスファルトシート防	AS-T3	879.0	m2	8,250	7,251,750	見積
	陸屋根立上り 水洗い		104.0	m2	170	17,680	刊行物比較表
	陸屋根立上り ケレン清掃		104.0	m2	250	26,000	刊行物比較表
	陸屋根立上り 改質アスファルトシート防	AS-T3	104.0	m2	12,200	1,268,800	見積
	陸屋根立上り モルタル金鏝押え		98.8	m2	3,400	335,920	刊行物比較表
	陸屋根立上り アルミ押え金物撤去		261.0	m	220	57,420	刊行物比較表
	陸屋根立上り アルミ水切り		261.0	m	920	240,120	刊行物比較表
	陸屋根立上り シーリング		261.0	m	420	109,620	刊行物比較表
	屋根設備架台 水洗い		1.6	m2	170	272	刊行物比較表
	屋根設備架台 ウレタンゴム系塗膜防水 X-2		1.6	m2	6,000	9,600	見積
	陸屋根 脱気筒		16	ヶ所	10,800	172,800	見積
	陸屋根 メッシュフェンス一時取り外し		35.0	m	1,930	67,550	見積
	陸屋根 メッシュフェンス片開き扉一時取り外し		2	ヶ所	1,930	3,860	見積
	屋根 笠木一時取り外し再取付		47.0	m	2,750	129,250	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WC屋根平場 水洗い		80.3	m2	170	13,651	刊行物比較表
	WC屋根平場 ケレン清掃		80.3	m2	250	20,075	刊行物比較表
	WC屋根平場欠損部 ポリマーセメントモルタル	全体80.3m2	1	式		70,700	刊行物比較表
	WC屋根平場 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1	80.3	m2	7,810	627,143	見積
	WC屋根平場 クラック部Uカットシーリ	全体80.3m2	1	式		66,300	刊行物比較表
	WC屋根立上り 水洗い		46.1	m2	170	7,837	刊行物比較表
	WC屋根立上り ケレン清掃		46.1	m2	250	11,525	刊行物比較表
	WC屋根立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	46.1	m2	6,000	276,600	見積
	WC屋根立上り モルタル金鏝押え		17.9	m2	3,400	60,860	刊行物比較表
	PH屋根平場 水洗い		46.0	m2	170	7,820	刊行物比較表
	PH屋根平場 エポキシ系下地調整材		46.0	m2	1,650	75,900	見積
	PH屋根平場 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	46.0	m2	6,000	276,000	見積
	PH屋根立上り 水洗い		29.8	m2	170	5,066	刊行物比較表
	PH屋根立上り エポキシ系下地調整材		29.8	m2	1,650	49,170	見積
	PH屋根立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	29.8	m2	6,000	178,800	見積
	PH屋根笠木 エポキシ樹脂モルタル補修	W200	28.4	m	830	23,572	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外壁改修工事						
	(改修)						
	外壁事前調査		2420.0	m2	210	508,200	刊行物比較表
	巾木 水洗い		114.0	m2	170	19,380	刊行物比較表
	外壁 水洗い		2035.0	m2	170	345,950	刊行物比較表
	外壁 下地調整		2035.0	m2	450	915,750	刊行物比較表
	外壁 防水形複層塗材E		2035.0	m2	1,970	4,008,950	刊行物比較表
	上裏 水洗い		271.0	m2	170	46,070	刊行物比較表
	上裏 下地調整		271.0	m2	450	121,950	刊行物比較表
	上裏 外装薄塗材E		271.0	m2	1,210	327,910	刊行物比較表
	外壁 打継目地シーリング打ち替え		702.0	m	860	603,720	刊行物比較表
	外壁 誘発目地シーリング打ち替え		70.8	m	860	60,888	刊行物比較表
	堅樋 掴み金物取替え	SUS	167.0	m	2,310	385,770	見積
	外壁ALC 水洗い		465.0	m2	170	79,050	刊行物比較表
	外壁ALC 下地調整R B		465.0	m2	450	209,250	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁ALC 防水形複層塗材E		465.0	m2	1,970	916,050	刊行物比較表
	外壁ALC目地 シーリング打ち替え	PU-2 10×10	1070.0	m	720	770,400	刊行物比較表
	犬走り 水洗い		75.7	m2	170	12,869	刊行物比較表
	昇降口手洗い足洗い 水洗い		14.1	m2	170	2,397	刊行物比較表
	外壁 メッシュネット	一時取り外し再取付	299.0	m2	1,390	415,610	見積
	庇 水洗い		261.0	m2	170	44,370	刊行物比較表
	屋根 クラック補修	W0.4	1.3	m	6,080	7,904	刊行物比較表
		パラペット: 自動式エポキシ樹脂注入					
		屋根平場: Uカットシール充填工法					
	屋根 クラック補修	W1.5	23.2	m	6,070	140,824	刊行物比較表
		パラペット: 自動式エポキシ樹脂注入					
		屋根平場: Uカットシール充填工法					
	屋根、パラペット浮き補修 周囲カッター切の上はつり撤去	ポリマーセメント補修	23.6	m2	880	20,768	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	建具改修工事						
	(撤 去)						
	スクールテンパガラス撤去		0.6	m2	280	168	刊行物比較表
	学校間仕切り撤去		231.0	m2	2,100	485,100	見積
	学校間仕切りガラス撤去		113.0	m2	280	31,640	刊行物比較表
	床 モルタルカッター切		155.0	m	730	113,150	刊行物比較表
	床 モルタル撤去		28.3	m2	1,610	45,563	刊行物比較表
	(改 修)						
	建具水洗い		629.0	m2	170	106,930	刊行物比較表
	既存建具 シーリング打替え	撤去共 MS-2 10×10	1253.0	m	410	513,730	刊行物比較表
	AW-4 アルミパネル	t3 800×750	1	ヶ所		3,280	刊行物比較表
	内部 ガラスクリーニング		140.0	m2	280	39,200	刊行物比較表
	内部 サッシクリーニング		1.6	m2	510	816	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(学校間仕切り)						
	1F						
	SP-1		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-2		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-3		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-4		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-5		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-6		1	ヶ所		582,000	見積
	2F						
	SP-7		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-8		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-9		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-10		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-11		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-12		1	ヶ所		582,000	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3F						
	SP-13		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-14		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-15		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-16		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-17		1	ヶ所		582,000	見積
	SP-18		1	ヶ所		582,000	見積
	床 モルタル金鏝押え		28.3	m2	3,400	96,220	刊行物比較表
	床 ビニル床シート	t2.0	28.3	m2	2,340	66,222	刊行物比較表
	SP額縁取合い シーリング		364.0	m	500	182,000	刊行物比較表
	SP 透明強化ガラス	t4 ~2.0	103.0	m2	4,020	414,060	刊行物比較表
	SP ガラスクリーニング		103.0	m2	280	28,840	刊行物比較表
	SP ガラスシーリング	両面2倍済み	984.0	m	480	472,320	刊行物比較表
	5 計					13,075,239	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	建具改修工事（便所）	便所改修工事					
	（便所撤去）						
	壁 トイレブース撤去		50.4	m ²	1,050	52,920	見積
	（便所改修）						
	アルミ額縁増し貼		36	m	800	28,800	刊行物比較表
	TB-1 トイレブース	(3120+290+160)×2000 隔て板:1400×2500	3	ヶ所	634,000	1,902,000	見積
	TB-2 トイレブース	(2320+350+345)×2000 隔て板:1400×2500	3	ヶ所	437,000	1,311,000	見積
	6 計					3,294,720	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	塗装改修工事						
	(外 部)						
	陸屋根メッシュフェンス D P	H1800 下地調整共 2級	35.0	m	1,770	61,950	刊行物比較表
	陸屋根メッシュフェンス片開き扉 D P	W900×H1800 下地調整共 2級	2	ヶ所	7,080	14,160	刊行物比較表
	屋根マンホール D P	下地調整共 2級	1	ヶ所		3,540	刊行物比較表
	屋根設備配管 D P	下地調整共 2級	21.1	m	710	14,981	刊行物比較表
	縦樋 目荒らし		167.0	m	110	18,370	刊行物比較表
	縦樋 D P 塗り替え	下地調整共 2級	167.0	m	890	148,630	刊行物比較表
	養生管 目荒らし		30.6	m	110	3,366	刊行物比較表
	養生管 D P 塗り替え	下地調整共 2級	30.6	m	890	27,234	刊行物比較表
	(内 部)						
	壁 E P 塗り替え	モルタル面 下地調整共	1961.0	m ²	890	1,745,290	刊行物比較表
	壁 E P 塗り替え	ボード面 下地調整共	24.8	m ²	890	22,072	刊行物比較表
	天井 E P	ケイカル面	525.0	m ²	890	467,250	刊行物比較表
	天井 E P 塗り替え	下地調整共 ボード面	1629.0	m ²	890	1,449,810	刊行物比較表
	天井 E P 塗り替え	下地調整共 ケイカル面	162.0	m ²	890	144,180	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	梁 E P 塗り替え	下地調整共 モルタル面	487.0	m2	890	433,430	刊行物比較表
	壁 E P 塗り替え	下地調整共 モルタル面	6.6	m2	890	5,874	刊行物比較表
	巾木 S O P 塗り替え	下地調整共 木部 H100	61.1	m	520	31,772	刊行物比較表
	壁 S O P	合板面	4.9	m2	1,170	5,733	刊行物比較表
	階段手摺笠木 S O P 塗り替え	下地調整共 木部細物	47.4	m	520	24,648	刊行物比較表
	階段手摺 S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部 H1000	47.4	m	500	23,700	刊行物比較表
	東階段タラップ S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部 W400×H3100	1	ヶ所		3,500	刊行物比較表
	カーテンボックス S O P 塗り替え	下地調整共 木部	133.0	m	960	127,680	刊行物比較表
	廊下消火栓ボックス S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部	18.6	m2	1,210	22,506	刊行物比較表
	廊下分電盤 S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部	7.1	m2	1,210	8,591	刊行物比較表
	廊下掲示板枠 S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部細物	21.2	m	500	10,600	刊行物比較表
	廊下構成シャッターレール S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部細物	23.2	m	500	11,600	刊行物比較表
	渡り廊下壁見切り S O P 塗り替え	下地調整共 木部細物	30.9	m	520	16,068	刊行物比較表
	教室鋼製マップレール S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部細物	32.4	m	500	16,200	刊行物比較表
	教室プレス S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部	12.0	m2	1,210	14,520	刊行物比較表
	サッシ額縁 S O P 塗り替え	下地調整共 木部細物	725.0	m	520	377,000	刊行物比較表
	スチールサッシ額縁建具 S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部細物	24.0	m	500	12,000	刊行物比較表
	鋼製建具 S O P 塗り替え	下地調整共 鉄部	89.5	m2	1,210	108,295	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具 SOP塗り替え	下地調整共 木部	496.0	m2	1,170	580,320	刊行物比較表
	シャッターボックス SOP塗り替え	下地調整共 鉄部	3.5	m2	1,210	4,235	刊行物比較表
	2F廊下飾り棚 OSCL塗り替え	下地調整共 木部細物	4.4	m	1,970	8,668	刊行物比較表
	手洗い フッ素樹脂塗装	下地調整共 モルタル面	19.8	m2	2,520	49,896	刊行物比較表
		エポキシプライマー、中塗エポキシ樹脂塗					
	SP額縁取合い SOP塗り替え	下地調整共 木部細物	364.0	m	520	189,280	刊行物比較表
	7 計					6,206,949	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	内装改修工事						
	(撤 去)						
	床 フローリングブロック撤去		623.0	m2	780	485,940	刊行物比較表
	床 ビニル床シート撤去	t2.5	65.4	m2	570	37,278	刊行物比較表
	床 ビニル床シート撤去	t2.0、t2.5	828.0	m2	570	471,960	刊行物比較表
	階段 ビニル床シート撤去	t2.0	106.0	m2	570	60,420	刊行物比較表
	階段 ノンスリップゴム撤去		238.0	m	220	52,360	刊行物比較表
	巾木 木製巾木撤去	H100	163.0	m	190	30,970	刊行物比較表
	巾木 ソフト巾木撤去	H100	508.0	m	100	50,800	刊行物比較表
	ささら巾木 ソフト巾木撤去		71.0	m	100	7,100	刊行物比較表
	壁 シナ合板撤去	t5.5	4.9	m2	550	2,695	刊行物比較表
	天井 石膏ボード撤去	t7	720.0	m2	640	460,800	刊行物比較表
	天井 軟質石綿板撤去	t4	4.0	m2	1,500	6,000	刊行物比較表
	昇降口 鏡撤去	W600×H900	1	ヶ所		280	刊行物比較表
	廊下 三方枳撤去	木枳	8.0	m	190	1,520	刊行物比較表
	天井点検口撤去		44	ヶ所	1,020	44,880	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
床	ビニル床シート	下地調整共 t2.0	1451.0	m2	2,340	3,395,340	刊行物比較表
床	ビニル床シート	下地調整共 t2.5	65.4	m2	2,520	164,808	刊行物比較表
床	エポキシ樹脂系塗床	下地調整共	39.9	m2	2,260	90,174	刊行物比較表
階段	ビニル床シート	下地調整共 t2.0	106.0	m2	2,730	289,380	刊行物比較表
階段	ノンスリップゴム		238.0	m	1,460	347,480	刊行物比較表
階段	欠損部ゴム付ノンスリップ	3か所	6.6	m	1,460	9,636	刊行物比較表
巾木	ソフト巾木	H100	671.0	m	340	228,140	刊行物比較表
	さら巾木		71.0	m	1,020	72,420	刊行物比較表
廊下壁	シナ合板	t5.5	4.9	m2	1,910	9,359	刊行物比較表
廊下壁	モルタル金鏝押え	W100程度 三方枠撤去跡	8.0	m	2,550	20,400	刊行物比較表
天井	珪酸カルシウム板	t6 既存LGS面	525.0	m2	1,920	1,008,000	刊行物比較表
天井	化粧石膏ボード	t9.5 既存LGS面	195.0	m2	1,240	241,800	刊行物比較表
天井	吸音天井ボード		4.0	m2	2,690	10,760	刊行物比較表
3F天井	グラスウール敷き		369.0	m2	1,410	520,290	刊行物比較表
廻縁		塩ビ	563.0	m	420	236,460	刊行物比較表
昇降口	下駄箱	シ合板補修 W3000×D380×H1725	4	ヶ所	78,000	312,000	見積
昇降口	下駄箱	シ合板補修 W3000×D780×H1725	2	ヶ所	185,000	370,000	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	昇降口 同上下駄箱塗装	OSCL塗装	13.9	m2	2,110	29,329	刊行物比較表
	EVホール壁 コーナーガード	アルミ1.5 W60曲げ加工	28.8	m	730	21,024	刊行物比較表
	教室壁 開口部SUS塞ぎ		18	ヶ所	7,350	132,300	見積
	天井点検口	開口補強共	38	ヶ所	5,370	204,060	刊行物比較表
	1F教室AW-2 カーテン一時取り外し再取	W3500×H1660	1	ヶ所		2,940	見積
	1F教室AW-3 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	5	ヶ所	2,940	14,700	見積
	1F AW-3 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	5	ヶ所	2,940	14,700	見積
	2F教室AW-2 カーテン一時取り外し再取	W3500×H1660	1	ヶ所		2,940	見積
	2F教室AW-4 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	3	ヶ所	2,940	8,820	見積
	2F教室AW-4c カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	2	ヶ所	2,940	5,880	見積
	2F AW-4 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	7	ヶ所	2,940	20,580	見積
	2F AW-4a カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	2	ヶ所	2,940	5,880	見積
	2F AW-4b カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	1	ヶ所		2,940	見積
	3F教室AW-4 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	3	ヶ所	2,940	8,820	見積
	3F教室AW-5 カーテン一時取り外し再取	W4170×H1900	3	ヶ所	2,940	8,820	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内装改修工事（便所）	便所改修工事					
	（便所撤去）						
	床 コンクリートカッター切		42.6	m	730	31,098	刊行物比較表
	床 防湿シート撤去		40.5	m ²	400	16,200	刊行物比較表
	床 土間下碎石撤去		3.2	m ³	6,320	20,224	刊行物比較表
	床 土間コンクリート撤去		6.1	m ³	6,900	42,090	刊行物比較表
	壁 モルタルカッター切り		52.8	m	510	26,928	刊行物比較表
	壁 コンクリートブロック撤去		4.9	m ³	780	3,822	刊行物比較表
	床見切り撤去	SUS ノンスリップ [®] ゴム入り	8.9	m	220	1,958	刊行物比較表
	壁見切り撤去	SUS W145×t25	15.0	m	220	3,300	刊行物比較表
	壁見切り撤去	木製	30.0	m	190	5,700	刊行物比較表
	天井見切り撤去	木製	8.9	m	190	1,691	刊行物比較表
	壁点検口撤去	W450×H600	6	ヶ所	190	1,140	刊行物比較表
	床 ビニル床シート撤去		7.1	m ²	570	4,047	刊行物比較表
	床 タイル撤去		5.8	m ²	1,790	10,382	刊行物比較表
	巾木 ソフト撤去		18.7	m	100	1,870	刊行物比較表
	天井 木下地撤去		100.0	m ²	410	41,000	刊行物比較表
	天井 軟質石綿板撤去	t4	100.0	m ²	1,500	150,000	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廻縁撤去	塩ビ	107.0	m	180	19,260	刊行物比較表
	女子便所 棚撤去	W1600×D250	3	ヶ所	700	2,100	刊行物比較表
	(便所改修)						
	床 ポリエチレンフィルム	t0.15	40.5	m2	200	8,100	刊行物比較表
	床 土間下碎石		3.2	m3	4,700	15,040	刊行物比較表
	床 土間コンクリート		4.9	m3	22,300	109,270	刊行物比較表
	同上打設費		4.9	m3	850	4,165	刊行物比較表
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t	122,000	24,400	刊行物比較表
	鉄筋加工組立費		0.2	t	47,500	9,500	刊行物比較表
	鉄筋運搬費		0.2	t	4,250	850	刊行物比較表
	鉄筋スクラップ°		-0.01	t	36,500	-365	刊行物比較表
	あと施工アンカー	D10 横	143	ヶ所	290	41,470	刊行物比較表
	床排水口 床塞ぎ処理	コンクリート充填	7	ヶ所	850	5,950	刊行物比較表
	男子便所床 汚垂石	t13 W800×D500	9	ヶ所	43,400	390,600	代価表-2
	軽量鉄骨壁下地	W65 @450	37.6	m2	1,710	64,296	刊行物比較表
	軽量鉄骨壁下地	W100 @300	31.8	m2	2,500	79,500	刊行物比較表
	天井下地用アンカー		100.0	m2	270	27,000	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	100.0	m2	1,560	156,000	刊行物比較表
	床見切り	SUS HL t1.5 W20	8.9	m	990	8,811	刊行物比較表
	壁見切り	SUS W130×25	15.0	m	26,300	394,500	見積
	天井見切り	SUS W100	8.9	m	15,000	133,500	刊行物比較表
	女子便所壁 壁見切り	SUS HL t1.5 曲げ加工	8.7	m	990	8,613	刊行物比較表
	壁点検口	W450×H600	6	ヶ所	6,090	36,540	刊行物比較表
	床 コンクリート金鏝押え	貼物下地	38.4	m2	550	21,120	刊行物比較表
	床 乾式二重床	ﾌﾞﾗｰ東+合板t15+12+5.5	66.8	m2	5,590	373,412	刊行物比較表
	床 超防汚性ビニル床シート	t2.0 防滑	100.0	m2	5,150	515,000	代価表-1
	床 ビニル床シート	t2.0	5.0	m2	2,340	11,700	刊行物比較表
	床 ビニル床シート	t2.0 下地調整共	5.8	m2	2,340	13,572	刊行物比較表
	巾木 ソフト	H100	117.0	m	340	39,780	刊行物比較表
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	186.0	m2	2,270	422,220	刊行物比較表
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	31.8	m2	1,310	41,658	刊行物比較表
	壁 強化石膏ボード	t21+21 LGS面	37.6	m2	7,880	296,288	刊行物比較表
	壁 メラミン不燃化粧板	t3	244.0	m2	7,080	1,727,520	刊行物比較表
	ライティング面台 ポストフォーム	W150	29.3	m	7,800	228,540	見積
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	100.0	m2	1,240	124,000	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廻縁	塩ビ	107.0	m	420	44,940	刊行物比較表
	天井点検口	開口補強共	6	ヶ所	5,370	32,220	刊行物比較表
	9 計					5,792,520	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	11.7	m3	9,230	107,991	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	モルタル	0.9	m3	9,230	8,307	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	プラスチック	2.8	m3	6,420	17,976	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ボード	5.0	m3	6,420	32,100	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	木材	18.9	m3	6,420	121,338	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	9.8	m3	6,420	62,916	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	混合廃棄物	0.4	m3	6,420	2,568	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	塗膜	0.4	m3	6,420	2,568	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスベスト成形板	5.9	m3	6,420	37,878	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	11.7	m3	7,090	82,953	代価表-6
	発生材運搬	モルタル	0.9	m3	7,090	6,381	代価表-6
	発生材運搬	プラスチック	2.8	m3	2,460	6,888	代価表-8
	発生材運搬	ボード	5.0	m3	2,460	12,300	代価表-8
	発生材運搬	木材	18.9	m3	1,840	34,776	代価表-10
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3	7,700	77	代価表-9
	発生材運搬	アスファルト防水	9.8	m3	4,630	45,374	代価表-7

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	混合廃棄物	0.4	m3	2,460	984	代価表-8
	発生材運搬	塗膜	0.4	m3	4,630	1,852	代価表-7
	発生材運搬	アスベスト成形板	5.9	m3	2,460	14,514	代価表-8
	発生材処分	コンクリート	11.7	m3	500	5,850	見積
	発生材処分	モルタル	0.9	m3	10,500	9,450	刊行物比較表
	発生材処分	プラスチック	2.8	m3	6,200	17,360	刊行物比較表
	発生材処分	ボード	5.0	m3	10,500	52,500	刊行物比較表
	発生材処分	木材	18.9	m3	5,780	109,242	刊行物比較表
	発生材処分	ガラス	0.01	m3	10,500	105	刊行物比較表
	発生材処分	アスファルト防水	9.8	m3	9,450	92,610	刊行物比較表
	発生材処分	混合廃棄物	0.4	m3	10,500	4,200	刊行物比較表
	発生材処分	塗膜	0.4	m3	9,450	3,780	刊行物比較表
	発生材処分	アスベスト成形板	5.9	m3	16,300	96,170	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-0.7	t	36,500	-25,550	刊行物比較表
	10 計					965,522	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	発生材処理（便所）	便所改修工事					
	発生材集積積み込み	コンクリート	11.0	m3	9,230	101,530	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	砕石	3.2	m3	9,230	29,536	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	タイル、モルタル	0.2	m3	9,230	1,846	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.02	m3	6,420	128	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	木材	1.7	m3	6,420	10,914	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	混合廃棄物	0.07	m3	6,420	449	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスベスト成形板	0.4	m3	6,420	2,568	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	11.0	m3	7,090	77,990	代価表-6
	発生材運搬	砕石	3.2	m3	3,410	10,912	代価表-19
	発生材運搬	タイル、モルタル	0.2	m3	7,090	1,418	代価表-6
	発生材運搬	プラスチック	0.02	m3	2,460	49	代価表-8
	発生材運搬	木材	1.7	m3	1,840	3,128	代価表-10
	発生材運搬	混合廃棄物	0.07	m3	2,460	172	代価表-8
	発生材運搬	アスベスト成形板	0.4	m3	2,460	984	代価表-8
	発生材処分	コンクリート	11.0	m3	500	5,500	見積
	発生材処分	砕石	3.2	m3	500	1,600	見積
	発生材処分	タイル、モルタル	0.2	m3	10,500	2,100	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	プラスチック	0.02	m3	6,200	124	刊行物比較表
	発生材処分	木材	1.7	m3	5,780	9,826	刊行物比較表
	発生材処分	混合廃棄物	0.07	m3	10,500	735	刊行物比較表
	発生材処分	アスベスト成形板	0.4	m3	16,300	6,520	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-0.7	t	36,500	-25,550	刊行物比較表
	有価物控除	SUS	-0.02	t	44,000	-880	刊行物比較表
	11 計					241,599	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
II	管理棟改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,379,014	
2	直接仮設工事（便所）	便所改修工事	1	式		10,740	
3	防水改修工事		1	式		6,918,921	
4	外壁改修工事		1	式		1,444,621	
5	建具改修工事		1	式		3,118,155	
6	建具改修工事（便所）	便所改修工事	1	式		608,906	
7	塗装改修工事		1	式		1,079,217	
8	塗装改修工事（便所）	便所改修工事	1	式		3,796	
9	内装改修工事		1	式		5,603,752	
10	内装改修工事（便所）	便所改修工事	1	式		743,130	
11	発生材処理		1	式		1,154,985	
12	発生材処理（便所）	便所改修工事	1	式		139,627	
	II 計					23,204,864	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	3か月	469.0	m2	1,780	834,820	刊行物比較表
	養生シート	3か月	469.0	m2	490	229,810	刊行物比較表
	安全手摺	3か月	105.0	m	880	92,400	刊行物比較表
	屋根改修 養生		486.0	m2	130	63,180	刊行物比較表
	屋根改修 整理清掃後片付け		486.0	m2	190	92,340	刊行物比較表
	外壁改修 養生		210.0	m2	130	27,300	刊行物比較表
	外壁改修 整理清掃後片付け		210.0	m2	510	107,100	刊行物比較表
	内部改修 墨出し		316.0	m2	210	66,360	刊行物比較表
	内部改修 養生		316.0	m2	190	60,040	刊行物比較表
	内部改修 整理清掃後片付け		316.0	m2	940	297,040	刊行物比較表
	内部改修 内部足場		316.0	m2	450	142,200	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事（便所）	便所改修工事					
	内部改修 墨出し		6.0	m2	210	1,260	刊行物比較表
	内部改修 養生		6.0	m2	190	1,140	刊行物比較表
	内部改修 整理清掃後片付け		6.0	m2	940	5,640	刊行物比較表
	内部改修 内部足場		6.0	m2	450	2,700	刊行物比較表
	2 計					10,740	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水改修工事						
	(撤 去)						
	屋根平場 砂利敷撤去	t60	486.0	m2	1,230	597,780	刊行物比較表
	屋根立上り アスファルト防水撤去		26.9	m2	1,170	31,473	刊行物比較表
	屋根立上り レンガ押え撤去		26.9	m2	1,240	33,356	刊行物比較表
	屋根 アルミ押え金物撤去		89.6	m2	220	19,712	刊行物比較表
	屋根 砂利止コンクリートブロック	W80×H200	84.0	m2	1,240	104,160	刊行物比較表
	屋根 ルーフトレイン撤去		8	ヶ所	2,180	17,440	刊行物比較表
	屋根ハ ^ラ ハ ^{ット} 天端 モルタル撤去		28.7	m2	1,380	39,606	刊行物比較表
	(改 修)						
	屋根平場 水洗い		486.0	m2	170	82,620	刊行物比較表
	屋根平場 ケレン清掃		486.0	m2	250	121,500	刊行物比較表
	屋根平場 ポリマーセメントペースト補修		486.0	m2	880	427,680	刊行物比較表
	屋根平場 改質アスファルトシート防	AS-T3	486.0	m2	8,250	4,009,500	見積
	屋根立上り 水洗い		26.9	m2	170	4,573	刊行物比較表
	屋根立上り ケレン清掃		26.9	m2	250	6,725	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋根立上り ポリマーセメントペースト補修		26.9	m2	880	23,672	刊行物比較表
	屋根立上り 改質アスファルトシート防AS-T3		26.9	m2	12,200	328,180	見積
	屋根 アルミ押え金物		89.6	m	920	82,432	刊行物比較表
	屋根 シーリング		89.6	m	420	37,632	刊行物比較表
	屋根 SUS脱気筒		8	ヶ所	10,800	86,400	見積
	屋根 改修用ドレイン		8	ヶ所	23,900	191,200	見積
	屋根ハコラベット天端 水洗い		28.7	m2	170	4,879	刊行物比較表
	屋根ハコラベット天端 ケレン清掃		28.7	m2	250	7,175	刊行物比較表
	屋根ハコラベット天端 モルタル金鏝押え		28.7	m2	3,400	97,580	刊行物比較表
	屋根ハコラベット天端 ウレタゴム系塗膜防水	X-2	28.7	m2	6,000	172,200	見積
	渡り廊下屋根平場 水洗い		41.8	m2	170	7,106	刊行物比較表
	渡り廊下屋根平場 ケレン清掃		41.8	m2	250	10,450	刊行物比較表
	渡り廊下屋根平場 ポリマーセメントペースト補修		41.8	m2	880	36,784	刊行物比較表
	渡り廊下屋根平場 ウレタゴム系塗膜防水	X-2	41.8	m2	6,000	250,800	見積
	渡り廊下屋根立上り 水洗い		9.2	m2	170	1,564	刊行物比較表
	渡り廊下屋根立上り ケレン清掃		9.2	m2	250	2,300	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外壁改修工事						
	(撤 去)						
	防球金網撤去	支柱:C-100×50×20×2.3@2000	83.6	m2	2,810	234,916	刊行物比較表
	(改 修)						
	外壁事前調査		604.8	m2	210	127,008	刊行物比較表
	外部巾木 水洗い		33.7	m2	170	5,729	刊行物比較表
	外壁 水洗い	タイル部	233.0	m2	170	39,610	刊行物比較表
	外壁 タイルはがれ部復旧	全体233m2	1	式		128,000	刊行物比較表
	外壁 水洗い		85.7	m2	170	14,569	刊行物比較表
	外壁 防水形複層塗材E	下地調整共	85.7	m2	2,420	207,394	刊行物比較表
	軒天 水洗い		234.0	m2	170	39,780	刊行物比較表
	軒天 外装薄塗材E	RC面 下地調整共	234.0	m2	1,210	283,140	刊行物比較表
	軒天 水洗い		18.4	m2	170	3,128	刊行物比較表
	軒天 外装薄塗材E	ボート面 下地調整共	18.4	m2	1,210	22,264	刊行物比較表
	外壁誘発目地 シーリング打ち替え	PU-2 20×15	22.0	m	860	18,920	刊行物比較表
	堅樋 掴み金物取替え	SUS	29.6	m	2,310	68,376	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	犬走り 水洗い		79.7	m2	170	13,549	刊行物比較表
	屋根クラック補修 自動式エポキシ樹脂注入工法		7.3	m	6,080	44,384	刊行物比較表
	屋根モルタル浮き補修 アンカービニリング部分エポキシ樹脂注入工法		3.0	m2	6,920	20,760	刊行物比較表
	外壁クラック補修 自動式エポキシ樹脂注入工法	PU-2 10×10	14.7	m	6,080	89,376	刊行物比較表
	外壁モルタル浮き補修 アンカービニリング部分エポキシ樹脂注入工法		1.3	m2	6,920	8,996	刊行物比較表
	外壁タイル浮き補修 注入口付 アンカービニリング部分エポキシ樹脂注入工法		1.6	m2	6,920	11,072	刊行物比較表
	外壁タイル欠損部補修 劣化部撤去及び下地調整の上		116	枚	50	5,800	刊行物比較表
	外壁欠損、爆裂		65	ヶ所	890	57,850	刊行物比較表
	4 計					1,444,621	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	建具改修工事						
	(撤 去)						
	AW-2 ガラス撤去	t3	0.4	m2	280	112	刊行物比較表
	木製建具撤去		52.2	m2	640	33,408	刊行物比較表
	木製建具 ガラス撤去	t3	9.1	m2	280	2,548	刊行物比較表
	木製建具 ガラス撤去	t4	0.9	m2	280	252	刊行物比較表
	(改 修)						
	建具水洗い		79.9	m2	170	13,583	刊行物比較表
	既存建具 シーリング打替え	撤去共 MS-2 10×10	195.0	m	780	152,100	刊行物比較表
	AW-2 アルミパネル	t3 W800×H550	1	ヶ所		3,280	刊行物比較表
	LSD-1 両開きドア	1700×2000	4	ヶ所	254,000	1,016,000	見積
	LSD-2 片開きドア	850×2000	3	ヶ所	148,000	444,000	見積
	LSD-2' 片開きドア	850×2000	1	ヶ所		160,000	見積
	LSD-3 片開きドア	800×2000	1	ヶ所		144,000	見積
	LSD-4	建具改修（便所）に計上					
	LSD-5 軽量引違いドア	1700×2000	1	ヶ所		376,000	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD-6 三方枠	850×2000	1	ヶ所		94,500	見積
	SW-1 可動間仕切り	5300×2500	1	ヶ所		538,000	見積
	同上上部取付補強		1	ヶ所		44,800	別紙-1
	WD-1 引き込みフラッシュドア	850×1800	1	ヶ所		35,200	刊行物比較表
	透明強化ガラス	t4 ～2.0	1.4	m2	4,020	5,628	刊行物比較表
	ガラスクリーニング		1.4	m2	280	392	刊行物比較表
	ガラスシーリング	両面2倍済み	16.2	m	480	7,776	刊行物比較表
	木製建具枠	塗装下地	7.1	m	6,560	46,576	刊行物比較表
	5 計					3,118,155	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	建具改修工事（便所）	便所改修工事					
	（便所撤去）						
	木製建具撤去		2.8	m2	640	1,792	刊行物比較表
	トイレブース撤去		7.6	m2	640	4,864	刊行物比較表
	木製建具 ガラス撤去	t4	0.05	m2	280	14	刊行物比較表
	（便所改修）						
	LSD-4 片開きドア	700×2000	2	か所	181,000	362,000	見積
	TB-1 トイレブース		1	か所		239,000	見積
	型板ガラス	t4 ~2.18	0.05	m2	1,690	84	刊行物比較表
	ガラスシーリング	両面2倍済み	2.4	m	480	1,152	刊行物比較表
	6 計					608,906	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	塗装改修工事						
	(外 部)						
	屋根 ^ハ ラ ^ハ ット見付け 水洗い		218.0	m2	170	37,060	刊行物比較表
	屋根 ^ハ ラ ^ハ ット見付け D P	下地調整共 2級	218.0	m2	1,770	385,860	刊行物比較表
	屋根ス ^レ ー ^カ 架台 錆止め塗装		3.0	m	770	2,310	刊行物比較表
	屋根ス ^レ ー ^カ 架台 D P	下地調整共 RB種	3.0	m	710	2,130	刊行物比較表
	塀 目荒らし		29.6	m	110	3,256	刊行物比較表
	塀 D P	下地調整共 RB種	29.6	m	890	26,344	刊行物比較表
	(内 部)						
	巾木 O P	H100 木部	19.8	m	520	10,296	刊行物比較表
	巾木 O P 塗り替え	H100 木部	16.1	m	520	8,372	刊行物比較表
	カーテンボックス O P 塗り替え	W150 木部	27.2	m	1,560	42,432	刊行物比較表
	消火器ボックス O P 塗り替え		0.9	m2	1,210	1,089	刊行物比較表
	壁 E P - G 塗り替え	モルタル面	46.2	m2	980	45,276	刊行物比較表
	壁 E P - G	ボード ^ド 面	59.6	m2	980	58,408	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 E P	ボード面	98.8	m2	960	94,848	刊行物比較表
	壁 E P	モルタル面	7.8	m2	1,160	9,048	刊行物比較表
	壁 E P 塗り替え	モルタル面	58.6	m2	860	50,396	刊行物比較表
	天井 E P 塗り替え	ボード面	163.0	m2	860	140,180	刊行物比較表
	天井 E P	ボード面	61.1	m2	960	58,656	刊行物比較表
	サッシ額縁 O P 塗り替え	木部細物	51.6	m	520	26,832	刊行物比較表
	木製建具枠 C L	木部細物	7.1	m	540	3,834	刊行物比較表
	床 サンダー掛け	新設、補修フローリングブロック面	3.8	m2	770	2,926	刊行物比較表
	床 校長室 サンダー掛け	既存フローリングブロック面	38.9	m2	770	29,953	刊行物比較表
	床 ウレタン塗装	新設、補修フローリングブロック面	3.8	m2	930	3,534	刊行物比較表
	床 校長室 ウレタン塗装	既存フローリングブロック面	38.9	m2	930	36,177	刊行物比較表
	7 計					1,079,217	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装改修工事（便所）	便所改修工事					
	（便所改修）						
	サッシ額縁 OP塗り替え	木部細物	7.3	m	520	3,796	刊行物比較表
	8 計					3,796	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内装改修工事						
	(撤 去)						
	床 土間コンクリートカッター切		43.2	m	730	31,536	刊行物比較表
	床 防湿シート撤去		19.0	m2	400	7,600	刊行物比較表
	床 碎石撤去		1.9	m3	6,320	12,008	刊行物比較表
	床 土間コンクリート撤去		2.3	m3	6,900	15,870	刊行物比較表
	床 床組撤去		25.2	m2	1,870	47,124	刊行物比較表
	床 合板撤去		25.2	m2	270	6,804	刊行物比較表
	床 畳撤去		19.1	m2	370	7,067	刊行物比較表
	床 ビニル床シート撤去		40.0	m2	570	22,800	刊行物比較表
	床 スノコ撤去		1.1	m2	270	297	刊行物比較表
	床 フローリングブロック撤去		3.5	m2	780	2,730	刊行物比較表
	巾木 木製巾木撤去		18.7	m	190	3,553	刊行物比較表
	巾木 ソフト巾木撤去		40.1	m	100	4,010	刊行物比較表
	巾木 畳寄せ撤去		12.4	m	190	2,356	刊行物比較表
	巾木 雑巾摺撤去		8.5	m	190	1,615	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 モルタルカッター切		345.0	m	510	175,950	刊行物比較表
	壁 コンクリートブロック撤去		31.8	m3	2,750	87,450	刊行物比較表
	壁 木間仕切り撤去		20.5	m2	290	5,945	刊行物比較表
	壁 木下地撤去		5.0	m2	290	1,450	刊行物比較表
	壁 ベニヤ撤去	t3	10.7	m2	530	5,671	刊行物比較表
	壁 ★プラスターボード撤去	t7	10.0	m2	1,370	13,700	刊行物比較表
	壁 サンダート撤去		10.0	m2	550	5,500	刊行物比較表
	天井 木下地撤去		140.0	m2	410	57,400	刊行物比較表
	天井 杉柁撤去		19.1	m2	640	12,224	刊行物比較表
	天井 ベニヤ撤去	t3	4.1	m2	640	2,624	刊行物比較表
	天井 ★プラスターボード撤去	t7	8.4	m2	1,500	12,600	刊行物比較表
	天井 プラスターボード撤去	t7	64.1	m2	640	41,024	刊行物比較表
	天井 フレキ撤去 t4	t4	1.6	m2	640	1,024	刊行物比較表
	天井 キンキサイト吹付		38.3	m2	2,450	93,835	刊行物比較表
	天井 ベニヤ撤去 t6		42.4	m2	640	27,136	刊行物比較表
	天井 クロス撤去		42.4	m2	400	16,960	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廻縁 木製撤去		40.2	m	190	7,638	刊行物比較表
	廻縁 塩ビ撤去		152.0	m	180	27,360	刊行物比較表
	用務員台所 流し台撤去	L1800	1	ヶ所		3,500	見積
	用務員台所 ガス台撤去	L600	1	ヶ所		2,100	見積
	用務員台所 吊戸棚撤去	L3000	1	ヶ所		3,500	見積
	用務員台所 下駄箱撤去	W730×D250×H700	1	ヶ所		2,100	見積
	用務員風呂 浴槽撤去	700×700×800	1	ヶ所		5,600	見積
	化粧室 鏡撤去	W450×H600	2	ヶ所	700	1,400	見積
	校長室 行事黒板撤去	W1800×H1200	1	ヶ所		1,400	見積
	校長室 隔て板撤去	W600×H1550	1	ヶ所		1,400	見積
	廊下 掲示板撤去	W3850×H1250	1	ヶ所		5,600	見積
	職員室 掲示板撤去	W1650×H1250	2	ヶ所	3,500	7,000	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	床 防湿シート		19.0	m2	200	3,800	刊行物比較表
	床 砕石地業		1.9	m3	4,700	8,930	刊行物比較表
	床 土間コンクリート		2.3	m3	22,300	51,290	刊行物比較表
	同上打設費		2.3	m3	850	1,955	刊行物比較表
	床 異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t	122,000	12,200	刊行物比較表
	床 鉄筋加工組立費		0.1	t	47,500	4,750	刊行物比較表
	床 鉄筋運搬費		0.1	t	4,250	425	刊行物比較表
	床 鉄筋スクラップ ^o		-0.01	t	36,500	-365	刊行物比較表
	床 あと施工アンカー	D10 横	217	ヶ所	290	62,930	刊行物比較表
	床 コンクリート金罫押え		19.0	m2	550	10,450	刊行物比較表
	床 相談室 モルタル金罫押え	t20	18.1	m2	3,400	61,540	刊行物比較表
	床 乾式二重床	鋼製束、大引、根太	9.2	m2	5,590	51,428	刊行物比較表
	床 合板	t15	9.2	m2	2,860	26,312	刊行物比較表
	床 スタイロタタミ	一帖物	6.0	枚	9,180	55,080	刊行物比較表
	床 ビニル床シート	t2.0	72.5	m2	2,340	169,650	刊行物比較表
	床 フローリングブロック		3.8	m2	7,800	29,640	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巾木 木製	H100	19.8	m	2,000	39,600	刊行物比較表
	巾木 畳寄せ		11.4	m	1,490	16,986	刊行物比較表
	巾木 ソフト	H100	55.5	m	340	18,870	刊行物比較表
	壁 鉄筋コンクリート		1.2	m3	22,900	27,480	刊行物比較表
	同上打設費		1.2	m3	850	1,020	刊行物比較表
	壁 普通型枠		11.9	m2	4,230	50,337	刊行物比較表
	壁 型枠運搬費		11.9	m2	290	3,451	刊行物比較表
	壁 異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t	120,000	12,000	刊行物比較表
	壁 鉄筋加工組立費		0.1	t	47,500	4,750	刊行物比較表
	壁 鉄筋運搬費		0.1	t	4,250	425	刊行物比較表
	壁 鉄筋スクラップ		-0.01	t	36,500	-365	刊行物比較表
	壁 差し筋アンカー	D13 上	18	ヶ所	510	9,180	刊行物比較表
	壁 スパイラル筋	6φ×120Φ	11.0	m	1,450	15,950	刊行物比較表
	壁 グラウト注入		0.06	m3	331,000	19,860	刊行物比較表
	壁 グラウト注入用型枠		11.0	m	7,130	78,430	刊行物比較表
	壁 差し筋アンカー	D13 下	18	ヶ所	400	7,200	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W100 @300	1.7	m2	2,500	4,250	刊行物比較表
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	173.0	m2	2,140	370,220	刊行物比較表
	LSD-1 両開きドア 開口補強	W100 1700×2000	4	ヶ所	11,900	47,600	刊行物比較表
	LSD-2 片開きドア 開口補強	W100 850×2000	3	ヶ所	10,800	32,400	刊行物比較表
	LSD-2' 片開きドア 開口補強	W100 850×2000	1	ヶ所		10,800	刊行物比較表
	LSD-3 片開きドア 開口補強	W100 800×2000	1	ヶ所		10,800	刊行物比較表
	LSD-4	内装改修（便所）に計上					
	LSD-5 軽量引違いドア 開口補強	W100 1700×2000	1	ヶ所		11,900	刊行物比較表
	LSD-6 三方枠 開口補強	W100 850×2000	1	ヶ所		10,800	刊行物比較表
	WD-1 引き込みフラッシュドア 開	W100 850×1800	1	ヶ所		10,800	刊行物比較表
	壁 モルタル金罫押え		7.8	m2	3,400	26,520	刊行物比較表
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法	4.2	m2	1,890	7,938	刊行物比較表
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	44.9	m2	940	42,206	刊行物比較表
	壁 石膏ボード	t9.5+12.5 LGS面	134.0	m2	8,760	1,173,840	刊行物比較表
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	4.0	m2	2,270	9,080	刊行物比較表
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	1.7	m2	1,310	2,227	刊行物比較表
	壁 メラミン化粧板	t3	14.1	m2	6,000	84,600	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	間仕切り グラスウール充填	t100 24K	10.0	m2	1,410	14,100	刊行物比較表
	ライソグ面台 ポストフォームメラミン化	W150	1.5	m	7,800	11,700	見積
	壁 壁補修		55.3	m	3,400	188,020	刊行物比較表
	壁 職員更衣室 木見切り		5.6	m	530	2,968	刊行物比較表
	天井 天井下地用アンカー		153.0	m2	270	41,310	刊行物比較表
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @300	61.1	m2	1,420	86,762	刊行物比較表
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	49.5	m2	1,560	77,220	刊行物比較表
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @360	42.4	m2	1,330	56,392	刊行物比較表
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	40.3	m2	1,240	49,972	刊行物比較表
	天井 和室ヒット天井		9.2	m2	1,240	11,408	刊行物比較表
	天井 岩綿吸音板	t9 PBt9.5共	42.4	m2	2,690	114,056	刊行物比較表
	天井 石膏ボード	t9.5	61.1	m2	1,080	65,988	刊行物比較表
	天井裏 グラスウール敷き	24K	91.9	m2	1,410	129,579	刊行物比較表
	廻縁	塩ビ	163.0	m	420	68,460	刊行物比較表
	廻縁	木製	12.2	m	1,830	22,326	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	開口補強共	8	ヶ所	5,370	42,960	刊行物比較表
	化粧室 鏡	機械設備工事に計上					
	化粧室 壁見切り	SUS HL t1.5 150×25 H2500	1	ヶ所		77,400	見積
	書庫 棚	桧板t5 5段 W1500×D500	1	ヶ所		25,000	刊行物比較表
	書庫 棚	桧板t5 5段 W1500×D600	1	ヶ所		25,000	刊行物比較表
	校長室 壁穴塞ぎ	75φ	2	ヶ所	7,350	14,700	見積
	校長室 TB-2 パーティション	SUS枠 W600×H1900	1	ヶ所		54,000	見積
	校長室 行事黒板	W1800×H1200	1	ヶ所		86,400	刊行物比較表
	廊下 黒板	W1800×H900	1	ヶ所		46,300	刊行物比較表
	廊下 黒板	W1200×H900	1	ヶ所		59,800	刊行物比較表
	廊下 掲示板	W1800×H1250	1	ヶ所		49,200	刊行物比較表
	廊下 掲示板	W3900×H1250	1	ヶ所		95,500	刊行物比較表
	職員室 掲示板	W3400×H1200	1	ヶ所		88,100	刊行物比較表
	職員室 掲示板	W1650×H1250	1	ヶ所		40,400	刊行物比較表
	室名札		9	ヶ所	12,600	113,400	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流し台・コンロ台	I型 L1800、IH	1	ヶ所		186,000	見積
	吊戸棚	H500 L1200 不燃	1	ヶ所		22,800	見積
	レンジフード	W600	1	ヶ所		76,700	見積
	同上運搬・取付費		1	式		54,200	見積
	9 計					5,603,752	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	内装改修工事（便所）	便所改修工事					
	（ 便所撤去 ）						
	床 土間コンクリートカッター切		15.3	m	730	11,169	刊行物比較表
	床 防湿シート撤去		4.8	m2	400	1,920	刊行物比較表
	床 砕石撤去		0.5	m3	6,320	3,160	刊行物比較表
	床 土間コンクリート撤去		0.6	m3	6,900	4,140	刊行物比較表
	壁 モルタルカッター切		72.0	m	510	36,720	刊行物比較表
	壁 コンクリートブロック撤去		7.0	m3	780	5,460	刊行物比較表
	天井 木下地撤去		7.1	m2	410	2,911	刊行物比較表
	天井 フレキ撤去		1.0	m2		640	刊行物比較表
	天井 ★プラスターボード撤去		6.1	m2	1,500	9,150	刊行物比較表
	天井 キンキサイト吹付		6.1	m2	2,450	14,945	刊行物比較表
	廻縁 塩ビ撤去		18.2	m	180	3,276	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(便所改修)						
	床 防湿シート		7.9	m2	200	1,580	刊行物比較表
	床 砕石地業		0.8	m3	4,700	3,760	刊行物比較表
	床 土間コンクリート		1.0	m3		22,300	刊行物比較表
	同上打設費		1.0	m3		850	刊行物比較表
	床 異形鉄筋	SD295A D10	0.05	t	122,000	6,100	刊行物比較表
	床 鉄筋加工組立費		0.05	t	47,500	2,375	刊行物比較表
	床 鉄筋運搬費		0.05	t	4,250	212	刊行物比較表
	床 鉄筋スクラップ ^o		-0.01	t	36,500	-365	刊行物比較表
	床 あと施工アンカー	D10 横	78	ヶ所	290	22,620	刊行物比較表
	床 コンクリート金罫押え		4.8	m2	550	2,640	刊行物比較表
	床 超防汚性ビニル床シート	t2.0	6.0	m2	5,150	30,900	代価表-1
	巾木 ソフト	H100	12.6	m	340	4,284	刊行物比較表
	ライニング ^o 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	1.1	m2	2,140	2,354	刊行物比較表
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W100 @300	27.8	m2	2,500	69,500	刊行物比較表
	LSD-4 片開きドア 開口補強	W100 700×2000	2	ヶ所	10,800	21,600	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	5.1	m2	2,270	11,577	刊行物比較表
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	56.6	m2	1,310	74,146	刊行物比較表
	壁 メラミン化粧板	t3	31.6	m2	7,080	223,728	刊行物比較表
	間仕切り グラスウール充填	t100 24K	27.8	m2	1,410	39,198	刊行物比較表
	ライニング面台 ポストフォームメラミン化粧板	ポストフォームメラミン化粧板 W150	1.2	m	7,800	9,360	見積
	天井 天井下地用アンカー		6.0	m2	270	1,620	刊行物比較表
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	6.0	m2	1,560	9,360	刊行物比較表
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	6.0	m2	1,240	7,440	刊行物比較表
	天井裏 グラスウール敷き	t 24K	6.0	m2	1,410	8,460	刊行物比較表
	廻縁	塩ビ	14.0	m	420	5,880	刊行物比較表
	天井点検口	開口補強共	8	か所	5,370	42,960	刊行物比較表
	室名札		2	か所	12,600	25,200	見積
	10 計					743,130	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	36.8	m3	9,230	339,664	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	砕石	31.1	m3	9,230	287,053	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	モルタル	0.9	m3	9,230	8,307	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.1	m3	6,420	642	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ボード	0.5	m3	6,420	3,210	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	木材	5.7	m3	6,420	36,594	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	繊維類	1.2	m3	6,420	7,704	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ガラス	0.03	m3	6,420	192	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.3	m3	6,420	1,926	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	混合廃棄物	1.2	m3	6,420	7,704	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	塗膜	0.1	m3	6,420	642	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	クロス	0.08	m3	6,420	513	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスベスト成形板	0.1	m3	6,420	642	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	36.8	m3	7,090	260,912	代価表-6
	発生材運搬	砕石	31.1	m3	3,410	106,051	代価表-19
	発生材運搬	モルタル	0.9	m3	7,090	6,381	代価表-6
	発生材運搬	プラスチック	0.1	m3	2,460	246	代価表-8

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	ボード	0.5	m3	2,460	1,230	代価表-8
	発生材運搬	木材	5.7	m3	1,840	10,488	代価表-10
	発生材運搬	繊維類	1.2	m3	2,460	2,952	代価表-8
	発生材運搬	ガラス	0.03	m3	7,700	231	代価表-9
	発生材運搬	アスファルト防水	0.3	m3	4,630	1,389	代価表-7
	発生材運搬	混合廃棄物	1.2	m3	2,460	2,952	代価表-8
	発生材運搬	塗膜	0.1	m3	4,630	463	代価表-7
	発生材運搬	クロス	0.08	m3	2,460	196	代価表-8
	発生材運搬	アスベスト成形板	0.1	m3	2,460	246	代価表-8
	発生材処分	コンクリート	36.8	m3	500	18,400	見積
	発生材処分	砕石	31.1	m3	500	15,550	見積
	発生材処分	モルタル	0.9	m3	10,500	9,450	刊行物比較表
	発生材処分	プラスチック	0.1	m3	6,200	620	刊行物比較表
	発生材処分	ボード	0.5	m3	10,500	5,250	刊行物比較表
	発生材処分	木材	5.7	m3	5,780	32,946	刊行物比較表
	発生材処分	繊維類	1.2	m3	1,260	1,512	刊行物比較表
	発生材処分	ガラス	0.03	m3	10,500	315	刊行物比較表
	発生材処分	アスファルト防水	0.3	m3	9,450	2,835	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	混合廃棄物	1.2	m3	10,500	12,600	刊行物比較表
	発生材処分	塗膜	0.1	m3	9,450	945	刊行物比較表
	発生材処分	クロス	0.08	m3	3,150	252	刊行物比較表
	発生材処分	アスベスト成形板	0.1	m3	16,300	1,630	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-0.9	t	36,500	-32,850	刊行物比較表
	有価物控除	アルミ	-0.02	t	150,000	-3,000	刊行物比較表
	11 計					1,154,985	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処理（便所）	便所改修工事					
	発生材集積積み込み	コンクリート	7.6	m3	9,230	70,148	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	砕石	0.5	m3	9,230	4,615	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ボード	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	木材	0.4	m3	6,420	2,568	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	塗膜	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスベスト成形板	0.04	m3	6,420	256	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	7.6	m3	7,090	53,884	代価表-6
	発生材運搬	砕石	0.5	m3	3,410	1,705	代価表-19
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3	2,460	24	代価表-8
	発生材運搬	ボード	0.01	m3	2,460	24	代価表-8
	発生材運搬	木材	0.4	m3	1,840	736	代価表-10
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3	7,700	77	代価表-9
	発生材運搬	塗膜	0.01	m3	4,630	46	代価表-7
	発生材運搬	アスベスト成形板	0.04	m3	2,460	98	代価表-8

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	7.6	m3	500	3,800	見積
	発生材処分	砕石	0.5	m3	500	250	見積
	発生材処分	プラスチック	0.01	m3	6,200	62	刊行物比較表
	発生材処分	ボード	0.01	m3	10,500	105	刊行物比較表
	発生材処分	木材	0.4	m3	5,780	2,312	刊行物比較表
	発生材処分	ガラス	0.01	m3	10,500	105	刊行物比較表
	発生材処分	塗膜	0.01	m3	9,450	94	刊行物比較表
	発生材処分	アスベスト成形板	0.04	m3	16,300	652	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-0.06	t	36,500	-2,190	刊行物比較表
	12 計					139,627	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	6か月	802	m2	2,230	1,788,460	刊行物比較表
	養生シート	6か月	802	m2	540	433,080	刊行物比較表
	安全手摺	6か月	66	m2	1,040	68,224	刊行物比較表
	屋根改修 養生		194	m2	130	25,220	刊行物比較表
	屋根改修 整理清掃後片付け		194	m2	190	36,860	刊行物比較表
	外壁改修 養生		131	m2	130	17,030	刊行物比較表
	外壁改修 整理清掃後片付け		131	m2	510	66,810	刊行物比較表
	1 計					2,435,684	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	(撤 去)						
	屋根立上り アスファルト防水撤去		25.4	m2	1,170	29,718	刊行物比較表
	屋根立上り アルミ押え金物撤去		63.5	m	220	13,970	刊行物比較表
	屋根 ドレイン撤去		2	ヶ所	2,180	4,360	刊行物比較表
	階段床 FLコート塗り撤去		32.7	m2	1,450	47,415	刊行物比較表
	階段立上り FLコート塗り撤去		9.8	m2	1,450	14,210	刊行物比較表
	(改 修)						
	屋根平場 水洗い		194.0	m2	170	32,980	刊行物比較表
	屋根平場 ケレン清掃		194.0	m2	250	48,500	刊行物比較表
	屋根平場 改質アスファルトシート防AS-T2		194.0	m2	8,250	1,600,500	見積
	屋根立上り 水洗い		25.4	m2	170	4,318	刊行物比較表
	屋根立上り ケレン清掃		25.4	m2	250	6,350	刊行物比較表
	屋根立上り ポリマーセメントペースト補修		25.4	m2	880	22,352	刊行物比較表
	屋根立上り 改質アスファルトシート防AS-T2		25.4	m2	12,200	309,880	見積
	屋根立上り アルミ押え金物		63.5	m	920	58,420	刊行物比較表
	屋根立上り シーリング		63.5	m	420	26,670	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根 SUS脱気筒		4	ヶ所	10,800	43,200	見積
	屋根 改修用ドレイン		2	ヶ所	34,700	69,400	見積
	庇天端 水洗い		97.2	m2	170	16,524	刊行物比較表
	庇天端 ケレン清掃		97.2	m2	250	24,300	刊行物比較表
	庇天端 ポリマーセメントペースト補修		97.2	m2	880	85,536	刊行物比較表
	庇天端 ウレタン樹脂系防水	X-2	97.2	m2	6,000	583,200	見積
	庇立上り、見付け 水洗い		22.3	m2	170	3,791	刊行物比較表
	庇立上り、見付け ケレン清掃		22.3	m2	250	5,575	刊行物比較表
	庇立上り、見付け ポリマーセメントペースト補修		22.3	m2	880	19,624	刊行物比較表
	庇立上り、見付け ウレタン樹脂系防水 耐久仕	X-2	22.3	m2	6,990	155,877	見積
	庇取合い シーリング打ち替え	PS-2 10×10	159.0	m	780	124,020	刊行物比較表
	バルコニー床 水洗い		22.6	m2	170	3,842	刊行物比較表
	バルコニー床 ケレン清掃		22.6	m2	250	5,650	刊行物比較表
	バルコニー床 ポリマーセメントペースト補修		22.6	m2	880	19,888	刊行物比較表
	バルコニー床 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	22.6	m2	5,780	130,628	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段床 水洗い		32.7	m2	170	5,559	刊行物比較表
	階段床 ケレン清掃		32.7	m2	250	8,175	刊行物比較表
	階段床 ポリマーセメントペースト補修		32.7	m2	880	28,776	刊行物比較表
	階段床 ウレタン樹脂系防水	耐久仕上	32.7	m2	6,770	221,379	見積
	階段立上り 水洗い		9.8	m2	170	1,666	刊行物比較表
	階段立上り ケレン清掃		9.8	m2	250	2,450	刊行物比較表
	階段立上り ポリマーセメントペースト補修		9.8	m2	880	8,624	刊行物比較表
	階段立上り ウレタン樹脂系防水	耐久仕上	9.8	m2	6,990	68,502	見積
	2 計					3,855,829	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	(撤 去)						
	階段 SUSノンスリップ撤去		39.0	m	180	7,020	刊行物比較表
	(改 修)						
	外壁事前調査		702.7	m2	210	147,567	刊行物比較表
	階段 SUSノンスリップ		39.0	m	1,460	56,940	刊行物比較表
	外巾木 水洗い		22.7	m2	170	3,859	刊行物比較表
	外壁 水洗い		542.0	m2	170	92,140	刊行物比較表
	外壁 防水形複層塗材E	RC面 下地調整共	542.0	m2	2,420	1,311,640	刊行物比較表
	上裏 水洗い		138.0	m2	170	23,460	刊行物比較表
	上裏 外装薄塗材E	RC面 下地調整共	138.0	m2	1,210	166,980	刊行物比較表
	外壁 防球ネット一時取り外し再取付		39.5	m2	1,390	54,905	見積
	外壁打継目地 シーリング打ち替え	PU-2 20×15	132.0	m	860	113,520	刊行物比較表
	外壁誘発目地 シーリング打ち替え	PU-2 20×15	236.0	m	860	202,960	刊行物比較表
	堅樋 掴み金物取替え	SUS	29.9	m	2,310	69,069	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修工事						
	(外部)						
	バルコニー手摺 錆止め塗装	H1100	126.0	m	770	97,020	刊行物比較表
	バルコニー手摺 DP	H1100 下地調整共 2級	126.0	m	1,770	223,020	刊行物比較表
	バルコニートレイン 水洗い		2	ヶ所	180	360	刊行物比較表
	バルコニートレイン 変性エポキシ樹脂塗装	下地調整共	2	ヶ所	2,580	5,160	刊行物比較表
	縦樋 目荒し		29.9	m	110	3,289	刊行物比較表
	縦樋 DP	下地調整共 2級	29.9	m	890	26,611	刊行物比較表
	養生管 目荒し		5.4	m	110	594	刊行物比較表
	養生管 DP	下地調整共 2級	5.4	m	890	4,806	刊行物比較表
	5 計					360,860	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材集積積み込み	プラスチック類	0.2	m3	6,420	1,284	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.3	m3	6,420	1,926	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	混合廃棄物	0.02	m3	6,420	128	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	塗膜	0.09	m3	6,420	577	刊行物比較表
	発生材運搬	プラスチック類	0.2	m3	2,460	492	代価表-8
	発生材運搬	アスファルト防水	0.3	m3	4,630	1,389	代価表-7
	発生材運搬	混合廃棄物	0.02	m3	2,460	49	代価表-8
	発生材運搬	塗膜	0.09	m3	4,630	416	代価表-7
	発生材処分	プラスチック類	0.2	m3	6,200	1,240	刊行物比較表
	発生材処分	アスファルト防水	0.3	m3	9,450	2,835	刊行物比較表
	発生材処分	混合廃棄物	0.02	m3	10,500	210	刊行物比較表
	発生材処分	塗膜	0.09	m3	9,450	850	刊行物比較表
	6 計					11,396	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	屋内運動場改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		4,359,946	
2	防水改修工事		1	式		1,228,839	
3	外壁改修工事		1	式		1,415,992	
4	建具改修工事		1	式		1,299,083	
5	内装改修工事		1	式		27,034,022	
6	塗装改修工事		1	式		5,641,782	
7	発生材処理		1	式		717,928	
	IV 計					41,697,592	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	3か月	1003.0	m2	1,780	1,785,340	刊行物比較表
	養生シート	3か月	1003.0	m2	490	491,470	刊行物比較表
	安全手摺	3か月	136.0	m2	880	119,680	刊行物比較表
	屋根改修 整理清掃後片付け		1090.0	m2	190	207,100	刊行物比較表
	外壁改修 養生		271.0	m2	130	35,230	刊行物比較表
	外壁改修 整理清掃後片付け		271.0	m2	510	138,210	刊行物比較表
	内部改修 墨出し		987.0	m2	210	207,270	刊行物比較表
	内部改修 養生		987.0	m2	190	187,530	刊行物比較表
	内部改修 整理清掃後片付け		987.0	m2	940	927,780	刊行物比較表
	内部改修 内部足場	直列	66.1	m	360	23,796	刊行物比較表
	内部改修 枠組み棚足場	H6.8	52.0	m2	1,780	92,560	刊行物比較表
	内部改修 枠組み棚足場	H8.0	61.0	m2	1,780	108,580	刊行物比較表
	内部改修 ローリングタワー	H8.0	1	ヶ所		35,400	刊行物比較表
	1 計					4,359,946	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	(撤 去)						
	屋根 軒樋撤去	亜鉛引 W150	56.0	m	660	36,960	刊行物比較表
	玄関庇 シート防水撤去		14.0	m ²	1,070	14,980	刊行物比較表
	玄関庇 合板撤去	t12	14.0	m ²	270	3,780	刊行物比較表
	玄関庇 鋼板撤去	t3.2	14.0	m ²	1,320	18,480	刊行物比較表
	玄関庇 笠木撤去	カラー鋼板 W200	11.3	m	660	7,458	刊行物比較表
	玄関庇 庇見付撤去	H400 ボンテ鋼板t1.2	11.3	m	660	7,458	刊行物比較表
	玄関庇 下端水切り撤去	カラー鋼板	11.3	m	220	2,486	刊行物比較表
	(改 修)						
	屋根 軒樋	受金物共 大型雨樋 前高165WIDE	56.0	m	6,600	369,600	見積
	堅樋破損部 撤去新設		1	式		55,000	見積
	玄関庇 立平葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	14.0	m ²	5,780	80,920	見積
	玄関庇 アスファルトルーフィング		14.0	m ²	550	7,700	見積
	玄関庇 耐水合板	t12+12	14.0	m ²	5,280	73,920	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	玄関庇 谷樋	受金物FB-4.5×50@500 エスコイル600 W150×H100	5.7	m	11,000	62,700	見積
	玄関庇 壁取合い水切り	流れ方向	4.9	m	2,860	14,014	見積
	玄関庇 壁取合い水切り	水上方向	11.4	m	2,750	31,350	見積
	玄関庇 パラペット立上り		1.6	m ²	4,130	6,608	見積
	玄関庇 笠木	t0.5 W150 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工	11.3	m	2,640	29,832	見積
	玄関庇 庇見付	H400 ホンテ鋼板t1.2	11.3	m	29,200	329,960	見積
	玄関庇 庇見付下地	C-100×50×20×2.3 H400	11.3	m	3,030	34,239	代価表-18
	玄関庇 下端水切り	t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工	11.3	m	2,640	29,832	見積
	玄関取合い シーリング	MS-2 10×10	28.2	m	410	11,562	刊行物比較表
	2 計					1,228,839	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	(撤 去)						
	玄関庇軒天 軽量鉄骨天井下地撤去		15.6	m2	380	5,928	刊行物比較表
	玄関庇軒天 フレキシブルボード撤去		15.6	m2	640	9,984	刊行物比較表
	(改 修)						
	外壁事前調査		184.5	m2	210	38,745	刊行物比較表
	外部巾木 水洗い		51.5	m2	170	8,755	刊行物比較表
	外部腰 水洗い		133.0	m2	170	22,610	刊行物比較表
	外部腰 防水形複層塗材E	下地調整共	133.0	m2	2,420	321,860	刊行物比較表
	外壁フックボルト欠損部 パッキン付フックボルト	SUS	200.0	ヶ所	280	56,000	見積
	外壁 床下換気口	四方受けアングル-30×30×3共 SUS W500×H200	14.0	ヶ所	3,400	47,600	刊行物比較表
	外壁 グラウンドネット一時取り外し再取付		259.0	m2	2,370	613,830	見積
	外壁打継目地 シーリング打ち替え	PU-2 20×15	113.0	m	860	97,180	刊行物比較表
	玄関庇軒天 軽量鉄骨天井下地	25型 @300	15.6	m2	1,200	18,720	刊行物比較表
	玄関庇軒天 珪酸カルシウム板	t LGS面	15.6	m2	1,920	29,952	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	玄関庇軒天 廻縁		17.2	m	420	7,224	刊行物比較表
	犬走り 水洗い		120.0	m2	170	20,400	刊行物比較表
	外壁クラック補修 Uカットシーリング材充填工法	シーリング材	43.0	m	1,230	52,890	刊行物比較表
	外壁モルタル浮き補修 アンカービッド部分エポキシ樹脂注入工法		7.2	m2	6,920	49,824	刊行物比較表
	外壁欠損補修 エポキシ樹脂モルタル充填工法		4	ヶ所	2,510	10,040	刊行物比較表
	外壁欠損、爆裂	不良箇所周囲研り 状況に応じてカッター切 鉄筋露出：錆落としの上ホリマーセメント 系防錆兼下地調整剤 爆裂：ホリマーセメント系 エポキシモルタル充填	5	ヶ所	890	4,450	刊行物比較表
	3 計					1,415,992	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修工事						
	(撤 去)						
	建具廻りカッター切		44.2	m	730	32,266	刊行物比較表
	SD-2 スチールドア撤去	1800×1900	2	ヶ所	5,610	11,220	刊行物比較表
	SD-4 スチールドア撤去	1700×1950	1	ヶ所		5,610	刊行物比較表
	ガラス撤去	t4	2.2	m2	280	616	刊行物比較表
	ガラス撤去	t6.8	0.8	m2	280	224	刊行物比較表
	(改 修)						
	建具水洗い		176.0	m2	170	29,920	刊行物比較表
	建具廻り シーリング	MS-2 10×10	7.0	m	410	2,870	刊行物比較表
	カバー工法部建具廻り シーリング	MS-2 10×10	20.8	m	410	8,528	刊行物比較表
	既存建具 シーリング打替え	撤去共 MS-2 10×10	469.0	m	780	365,820	刊行物比較表
	SD-2 中央両開き戸	運搬取付調整共 1700×1850	2	ヶ所	249,000	498,000	見積
	SD-4 両引きハンガードア	運搬取付調整共 1600×1900	1	ヶ所		290,000	見積
	透明網入りガラス	t6.8 ~2.18	2.3	m2	7,070	16,261	刊行物比較表
	ガラスクリーニング		2.3	m2	280	644	刊行物比較表
	ガラスシーリング		16.4	m	480	7,872	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	内装改修工事						
	(撤去)						
	床 転ばし床組撤去		914.0	m2	1,400	1,279,600	刊行物比較表
	床 杉板+合板撤去	t12+12	914.0	m2	540	493,560	刊行物比較表
	床 ナラフローリング撤去	t15	914.0	m2	780	712,920	刊行物比較表
	巾木撤去	集成材 H140	55.0	m	190	10,450	刊行物比較表
	ステージ下部腰壁 白ラワン撤去		7.9	m2	530	4,187	刊行物比較表
	壁 胴縁撤去		105.0	m2	290	30,450	刊行物比較表
	壁 有孔シナベニヤ撤去	t5.5	105.0	m2	530	55,650	刊行物比較表
	南-北断面壁 有孔シナベニヤ撤去	t5.5	11.6	m2	530	6,148	刊行物比較表
	ステージ壁 シナベニヤ撤去	t5.5	34.0	m2	530	18,020	刊行物比較表
	壁 遮光カーテン撤去		83.0	m2	380	31,540	刊行物比較表
	(体育器具撤去)						
	バスケット台撤去	下地フラット金具は現況のまま 壁面固定式 ガラスフラッシュ板及びリングネット	2	対	21,000	42,000	見積
	吊り棒撤去	木製 L6.0 10本	1	基		7,000	見積
	バレー用床止金具撤去	埋設管共 塗床用 完全落蓋式 亜鉛めっき製	4	対	1,400	5,600	見積
	バトミントン用床止金具撤去	埋設管共 塗床用 完全落蓋式 亜鉛めっき製	3	対	13,300	39,900	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	床 転ばし床組		914.0	m2	5,590	5,109,260	刊行物比較表
	床 合板	t12	914.0	m2	2,360	2,157,040	刊行物比較表
	床 ナラフローリング	サタケ-掛け ウルツ塗装(3回塗り) t18	914.0	m2	8,970	8,198,580	刊行物比較表
	巾木	集成材 H140	42.0	m	2,540	106,680	刊行物比較表
	ステージ下部腰壁 白ラワン	下地補強共	7.9	m2	1,620	12,798	刊行物比較表
	西-東、東-西壁 胴縁		105.0	m2	1,710	179,550	刊行物比較表
	西-東、東-西壁 シナベニヤ	下地ラワンt5.5+シ合板t4	105.0	m2	3,280	344,400	刊行物比較表
	南-北断面壁 有孔シナベニヤ	t5.5	11.6	m2	1,910	22,156	刊行物比較表
	ステージ壁 シナベニヤ	t5.5	34.0	m2	1,910	64,940	刊行物比較表
	エキスパンゴム		140.4	m	1,330	186,732	見積
	床点検口	アルミ製 600×600	3	ヶ所	14,800	44,400	刊行物比較表
	束石調整	足元周囲モルタル補強調整 200×200 天端モルタルレベル調整	1230	ヶ所	480	590,400	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-1 遮光カーテン	W4560×H900	4	ヶ所	28,700	114,800	見積
	AW-2 遮光カーテン	W4560×H1900	6	ヶ所	45,500	273,000	見積
	SD-1 遮光カーテン	W4560×H1900	1	ヶ所		45,500	見積
	SD-1 遮光カーテン	W4560×H900	1	ヶ所		28,700	見積
	舞台設備 一文字幕	パイプ固定吊り L10600 ワイヤ-3φ	1	式		29,400	見積
	舞台設備 袖幕	パイプ固定吊り L100 ワイヤ-3φ	1	対		29,400	見積
	舞台設備 引幕緞帳	8φロープ手引き開閉式 テンション砂袋付 H60003P 大型ステージレール L-6000×2 レール取付下地ブラケット共	1	式		490,000	見積
	舞台諸幕 一文字幕	難燃起毛地 裏付き 3寸フレンジ W10600×H900 校章450φ 本刺繍	1	枚		294,000	見積
	舞台諸幕 袖幕	難燃起毛地 裏付き 6寸フレンジ W900×H5500 校名120□ 10文字アップリケ	1	対		196,000	見積
	舞台諸幕 引幕緞帳	薬師（スミノエ）ヒタなし 裏付き 6寸フレンジ W5800×H5200	1	対		1,120,000	見積
	舞台幕取付工事費		1	式		490,000	見積
	運搬搬入費		1	式		105,000	見積
	体育施設基礎 床付け		13.4	m2	270	3,618	刊行物比較表
	体育施設基礎 碎石地業		1.3	m3	4,950	6,435	刊行物比較表
	体育施設基礎 捨てコンクリート		0.7	m3	22,300	15,610	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上打設費		0.7	m3	1,910	1,337	刊行物比較表
	体育施設基礎 基礎コンクリート		2.9	m3	22,900	66,410	刊行物比較表
	同上打設費		2.9	m3	660	1,914	刊行物比較表
	体育施設基礎 普通型枠		29.2	m2	3,630	105,996	刊行物比較表
	体育施設基礎 型枠運搬費		29.2	m2	290	8,468	刊行物比較表
	体育施設基礎 異形鉄筋	SD295A D10	0.24	t	122,000	29,280	刊行物比較表
	体育施設基礎 異形鉄筋	SD295A D13	0.13	t	120,000	15,600	刊行物比較表
	体育施設基礎 鉄筋加工組立費		0.35	t	47,500	16,625	刊行物比較表
	体育施設基礎 鉄筋運搬費		0.35	t	4,250	1,487	刊行物比較表
	体育施設基礎 鉄筋スクラップ		-0.01	t	36,500	-365	刊行物比較表
	バスケット台改修	既存吊下前方折畳式バスケット台 落下防止対	2	基	309,000	618,000	見積
	バスケット台	下地ブラケット金具は現況のまま 壁面固定式 ガラスフラッシュ板及びリングネット更	2	対	375,000	750,000	見積
	バレー用床止金具	埋設管共 塗床用 完全落蓋式 亜鉛メッキ製	4	対	48,300	193,200	見積
	バトミントン用床止金具	埋設管共 塗床用 完全落蓋式 亜鉛メッキ製	3	対	32,900	98,700	見積
	防球ネット	H1500以下25mm目 H1500以上100mm目 中央間仕切り 片開きロープ 操作式 ワイヤロープ W23500×H6000更新	1	張		153,000	見積
	体育器具工事費		1	式		966,000	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	塗装改修工事						
	(外 部)						
	屋根 水洗い		1090.0	m2	170	185,300	刊行物比較表
	屋根 屋根用鋼日射反射率塗料塗	下地調整共 2級	1090.0	m2	2,420	2,637,800	刊行物比較表
	屋根屋上換気扇 D P 塗り替え	下地調整共 2級	12.6	m2	1,770	22,302	刊行物比較表
	樋 D P 塗り替え	塩ビ 120φ 下地調整共 2級	40.0	m	890	35,600	刊行物比較表
	外壁養生管 D P 塗り替え	下地調整共 2級	14.4	m	890	12,816	刊行物比較表
	庇 水洗い		4.2	m2	170	714	刊行物比較表
	庇 屋根用鋼日射反射率塗料塗	下地調整共 2級	4.2	m2	2,420	10,164	刊行物比較表
	玄関庇柱 D P	下地処理RCB種共	2.5	m2	1,770	4,425	刊行物比較表
	玄関庇 庇見付塗装	H400 鉄部	11.3	m	890	10,057	刊行物比較表
	玄関庇軒天 E P-G	ケイカル面	15.6	m2	980	15,288	刊行物比較表
	外壁 水洗い		640.0	m2	170	108,800	刊行物比較表
	外壁 D P 塗り替え	下地調整共 2級	640.0	m2	1,770	1,132,800	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存鋼製建具扉・枠 DP塗り替え	下地調整共 2級	39.7	m2	1,770	70,269	刊行物比較表
	鋼製建具扉・枠 SOP	鉄部	16.4	m2	1,210	19,844	刊行物比較表
	既存鋼製建具扉・枠 SOP塗り替え	下地調整共 2級	13.2	m2	1,210	15,972	刊行物比較表
	鋼製建具扉・枠 OP	鉄部	6.7	m2	1,210	8,107	刊行物比較表
	(内部)						
	ステージ下部腰壁 OSCL	合板面	7.9	m2	2,110	16,669	刊行物比較表
	壁 OSCL塗り替え	合板面 下地調整共	32.8	m2	2,110	69,208	刊行物比較表
	ステージ枠 OSCL塗り替え	木部細物面 下地調整共	11.0	m	990	10,890	刊行物比較表
	ステージ框 OSCL塗り替え	木部細物面 下地調整共	10.3	m	990	10,197	刊行物比較表
	ステージ小階段 OSCL塗り替え	下地調整共	3.7	m2	2,110	7,807	刊行物比較表
	カーテンボックス OSCL塗り替え	W150×H150 下地調整共	54.7	m	1,970	107,759	刊行物比較表
	既存木製建具扉・枠 OSCL塗り替え	木部	7.6	m2	2,110	16,036	刊行物比較表
	巾木 SOP	木部 H140	55.0	m	520	28,600	刊行物比較表
	壁 SOP	合板面	150.0	m2	1,170	175,500	刊行物比較表
	巾木 SOP塗り替え	H140 下地調整共	67.9	m	520	35,308	刊行物比較表
	壁 SOP塗り替え	合板面 下地調整共	451.0	m2	780	351,780	刊行物比較表
	タラップ SOP塗り替え	W300×D200×H3300 下地調整共	2	ヶ所	3,500	7,000	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	3.6	m3	9,230	33,228	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	砕石	1.7	m3	9,230	15,691	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	プラスチック類	0.2	m3	6,420	1,284	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ボード類	0.1	m3	6,420	642	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	木材	55.3	m3	6,420	355,026	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	繊維類	0.2	m3	6,420	1,284	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	混合廃棄物	0.4	m3	6,420	2,568	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3	6,420	64	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	3.6	m3	7,090	25,524	代価表-6
	発生材運搬	砕石	1.7	m3	3,410	5,797	代価表-19
	発生材運搬	プラスチック類	0.2	m3	2,460	492	代価表-8
	発生材運搬	ボード類	0.1	m3	2,460	246	代価表-8
	発生材運搬	木材	55.3	m3	1,840	101,752	代価表-10
	発生材運搬	繊維類	0.2	m3	2,460	492	代価表-8
	発生材運搬	混合廃棄物	0.4	m3	7,700	3,080	代価表-9
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3	7,700	77	代価表-9

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	3.6	m3	500	1,800	見積
	発生材処分	砕石	1.7	m3	500	850	見積
	発生材処分	プラスチック類	0.2	m3	6,200	1,240	刊行物比較表
	発生材処分	ボード類	0.1	m3	10,500	1,050	刊行物比較表
	発生材処分	木材	55.3	m3	5,780	319,634	刊行物比較表
	発生材処分	繊維類	0.2	m3	1,260	252	刊行物比較表
	発生材処分	混合廃棄物	0.4	m3	10,500	4,200	刊行物比較表
	発生材処分	ガラス	0.01	m3	10,500	105	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-1.3	t	36,500	-47,450	刊行物比較表
	有価物控除	亜鉛	-0.3	t	220,000	-66,000	刊行物比較表
	有価物控除	アルミ	-0.3	t	150,000	-45,000	刊行物比較表
	7 計					717,928	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	(撤 去)						
	折版屋根撤去	タイトフレーム、ペーフ共 カラー鋼板t0.4	45.5	m2	1,050	47,775	見積
	軒樋撤去	塩ビ U-120	19.7	m	660	13,002	刊行物比較表
	竪樋撤去	塩ビ 60φ	12.0	m	570	6,840	刊行物比較表
	(改 修)						
	屋根 ルーフデッキ	山高88 カラーガルバリウム鋼板	45.5	m2	4,790	217,945	見積
	タイトフレーム		39.4	m	1,100	43,340	見積
	軒先面戸		19.7	m	990	19,503	見積
	止め面戸		19.7	m	1,100	21,670	見積
	軒樋	塩ビ U-120	19.7	m	3,300	65,010	見積
	雨落ち口	60φ	4	ヶ所	2,750	11,000	見積
	竪樋	塩ビ 60φ	12.0	m	3,190	38,280	見積
	2 計					484,365	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修工事						
	(外 部)						
	屋根 水洗い		103.0	m2	170	17,510	刊行物比較表
	屋根 折版用高反射率塗料	鉄部 下地調整共 2級	103.0	m2	2,420	249,260	刊行物比較表
	折版裏面 DP塗り替え	鉄部 下地調整共 2級	103.0	m2	1,770	182,310	刊行物比較表
	柱 DP塗り替え	鉄部 下地調整共 2級	96.3	m2	1,770	170,451	刊行物比較表
	梁 DP塗り替え	鉄部 下地調整共 2級	52.5	m2	1,770	92,925	刊行物比較表
	ブレース DP塗り替え	鉄部細物 下地調整共 2級	105.0	m	690	72,450	刊行物比較表
	屋根雨押さえ DP塗り替え	鉄部細物 下地調整共 2級	19.7	m	690	13,593	刊行物比較表
	4 計					798,499	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	プラスチック類	0.02	m3	6,420	128	刊行物比較表
	発生材運搬	プラスチック類	0.02	m3	2,460	49	代価表-8
	発生材処分	プラスチック類	0.02	m3	6,200	124	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-0.2	t	36,500	-7,300	刊行物比較表
	5 計					-6,999	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	外構改修						
	(浄化槽)						
	土留め、引抜き	H2600	25.9	m	68,000	1,761,200	代価表-17
	埋戻し		85.1	m3	2,800	238,280	見積
	アスファルト舗装	表層t50 砕石t150	60.0	m2	5,500	330,000	刊行物比較表
	(屋内運動場～倉庫土間)						
	盛土		8.1	m3	850	6,885	刊行物比較表
	コンクリート舗装		40.4	m2	7,650	309,060	刊行物比較表
	踏面蹴込 モルタル金鍔押え		3.4	m2	4,300	14,620	刊行物比較表
	段鼻 磁器質タイル		9.0	m	1,600	14,400	刊行物比較表
	雨水枡	コンクリート蓋共 240×240×370 A種	2	ヶ所	14,400	28,800	刊行物比較表
	側溝	U-180	5.9	m	6,200	36,580	刊行物比較表
	グレーチング	ノンスリップ スチール製亜鉛メッキ	5.9	m	9,590	56,581	見積
	排水管	VU100	0.7	m	6,800	4,760	刊行物比較表
	排水管	VU50	1.0	m		6,570	刊行物比較表
	排水溝	蓋:SUS製グレーチング T-2 W87 枠:SUS製グレーチング 自由勾配タイプ	2.1	m	153,000	321,300	見積
	排水溝 勾配モルタル		2.1	m	2,250	4,725	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(屋内運動場～倉庫布基礎)						
	根切		16.8	m3	600	10,080	刊行物比較表
	埋戻し		12.8	m3	870	11,136	刊行物比較表
	残土処分		4.0	m3	3,410	13,640	代価表-19
	床付け		12.5	m2	270	3,375	刊行物比較表
	碎石地業		1.3	m3	4,950	6,435	刊行物比較表
	捨て 普通コンクリート		0.6	m3	4,950	2,970	刊行物比較表
	同上打設費		0.6	m3	1,910	1,146	刊行物比較表
	基礎 普通コンクリート		3.9	m3	22,900	89,310	刊行物比較表
	同上打設費		3.9	m3	660	2,574	刊行物比較表
	基礎型枠		24.6	m2	3,630	89,298	刊行物比較表
	打放し型枠		9.6	m2	4,150	39,840	刊行物比較表
	型枠運搬費		34.2	m2	290	9,918	刊行物比較表
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t	122,000	12,200	刊行物比較表
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t	120,000	12,000	刊行物比較表
	鉄筋加工組立費		0.2	t	47,500	9,500	刊行物比較表
	鉄筋運搬費		0.2	t	4,250	850	刊行物比較表
	鉄筋スクラップ		-0.01	m3	36,500	-365	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ車圧送費		1	回		75,000	刊行物比較表
	立上り 打放し補修	仕上げ	9.6	m2	1,590	15,264	刊行物比較表
	立上り天端 コンクリート金罫押え	W180	19.3	m	520	10,036	刊行物比較表
	(進入路)						
	路盤整地地固め		700.0	m2	520	364,000	刊行物比較表
	アスファルト舗装	表層のみ t50	700.0	m2	2,930	2,051,000	刊行物比較表
	白線引き	W100	75.0	m	350	26,250	見積
	車椅子マーク		1	ヶ所		10,000	見積
	(テニスコート)						
	路盤工	RC-40 t100	1106.0	m2	560	619,360	見積
	クレイ舗装工	ソイルミックス混合土舗装 t100 開粒度As t50共 表面処理ケミカルインダース 1.0kg/m2 散布共	1106.0	m2	4,960	5,485,760	見積
	舗装止め縁石工(1)	歩車道境界ブロックB 170/205×H250×L650	33.3	m	5,110	170,163	見積
	舗装止め縁石工(2)	地先境界ブロックA □120×L600	41.0	m	4,550	186,550	見積
	排水溝	U形側溝 U-240(セーフティカバー掛け)	34.2	m	14,800	506,160	見積
	集水枘	□450 (内寸セーフティカバー)	1	ヶ所		2,520	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠管	集束管 φ100 フィットレフィン（フィルター材共）	68.1	m	3,710	252,651	見積
	ネットポスト工	HT-TP001 SUS製 ケーシング 共	2	対	254,000	508,000	見積
	コートライン工	ソフトテニス HTスーパーラインテープ / グラスファイバーヤーン入	2	面	75,300	150,600	見積
	ネット	ポリエチレン製（黒色）有結節 440T/60本 □35m	2	面	30,800	61,600	見積
	審判台	フレームSUS製/座板 高密度ポリエチレンブロー成形品	2	基	287,000	574,000	見積
	ベンチ（背付）	座板/脚部 アルミ合金製	4	基	72,800	291,200	見積
	コートブラシ	ブラシナイロン/柄 アルミ合金	4	本	12,000	48,000	見積
	（ 設備改修工事範囲 ）						
	アスファルト舗装	表層t50 砕石t150	161.0	m2	5,500	885,500	刊行物比較表
	アスファルト舗装	表層のみ t50	18.0	m2	2,930	52,740	刊行物比較表
	（ 設備配管理設部 ）						
	コンクリート舗装		9.9	m2	7,650	75,735	刊行物比較表
	（ 浄化槽新設付帯工事 ）						
	土留め		80.0	m2			浄化槽 土留め、引抜きを含む

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分		35.4	m ³	3,410	120,714	代価表-19
	(地先境界ブロック)						
	歩車道境界ブロックA		18.5	m	5,050	93,425	刊行物比較表
	(防球ネット補修)						
	・テニスコート前						
	ネット 44本/37.5mm目	張替部 8m×10.6m	1	枚		39,600	見積
	ネット 44本/37.5mm目	修理用 2m×6m	1	枚		5,600	見積
	4φロープ・カガリ糸		1	式		2,310	見積
	工事費		1	式		35,000	見積
	・外周側						
	ネット 44本/37.5mm目	下部 1.2m×124.5m	1	枚		39,600	見積
	ネット 44本/37.5mm目	修理用 10m×10m	1	枚		5,600	見積
	自在バンド・L型金物		13	個	3,010	39,130	見積
	9φワイヤー		95.0	m	190	18,050	見積
	クリップ・4φロープ ・カガリ糸		1	式		15,900	見積

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外構撤去						
	(浄化槽)						
	土留め	H2600	25.8	m	68,000	1,754,400	代価表-17
	土間下碎石撤去		0.9	m3	350	315	刊行物比較表
	土間コンクリート撤去		1.7	m3	4,430	7,531	刊行物比較表
	コンクリートブロック撤去		0.4	m3	4,430	1,772	刊行物比較表
	基礎下碎石撤去		6.7	m3	350	2,345	刊行物比較表
	基礎コンクリート撤去		23.7	m3	4,430	104,991	刊行物比較表
	導入管撤去		1	ヶ所		1,840	刊行物比較表
	鋳鉄製格子柵撤去	400×400	1	ヶ所		1,470	刊行物比較表
	堆積石撤去		13.9	m3	600	8,340	刊行物比較表
	(屋内運動場～倉庫)						
	土間コンクリートカッター切		3.0	m	730	2,190	刊行物比較表
	土間下碎石撤去		0.9	m3	350	315	刊行物比較表
	土間コンクリート撤去		1.1	m3	4,430	4,873	刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(進入路)						
	アスファルト舗装カッター切		8.3	m	730	6,059	刊行物比較表
	アスファルト舗装撤去	表層のみ t50	700.0	m2	560	392,000	見積
	(テニスコート)						
	既設アスファルト舗装撤去	t30~40	1013.0	m2	560	567,280	見積
	既設下地舗装撤去	t120	1013.0	m2	110	111,430	刊行物比較表
	同上アスガラ運搬処分		70.9	m3	8,290	587,761	代価表-6 刊行物比較表
	同上残土運搬処分		162.0	m3	3,410	552,420	代価表-19
	既設ネットポスト撤去処分		2	対	22,400	44,800	見積
	既設舗装止め撤去	W200	70.3	m	350	24,605	見積
	既設舗装止め運搬処分		2.8	m3	8,290	23,212	代価表-6 刊行物比較表
	既設緑地撤去処分	t120	91.1	m2	110	10,021	刊行物比較表
	同上残土運搬処分		14.5	m3	3,410	49,445	代価表-19
	既設排水溝U-180撤去処分	グレーチング 蓋共	2.6	m	350	910	見積
	同上コンガラ運搬処分		0.1	m3	7,590	759	見積 刊行物比較表

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	（ 設備改修工事範囲 ）						
	アスファルト舗装カッター切		300.0	m	730	219,000	刊行物比較表
	アスファルト舗装撤去	表層t50 砕石t150	179.0	m2	670	119,930	見積 刊行物比較表
	（ 設備配管理設部 ）						
	コンクリート舗装カッター切		33.6	m	730	24,528	刊行物比較表
	コンクリート舗装撤去	表層t50 砕石t150	9.9	m2	670	6,633	見積 刊行物比較表
	（ 地先境界ブロック ）						
	歩車道境界ブロック A撤去		18.5	m	350	6,475	見積
	（ 樹木撤去 ）						
	樹木撤去	根廻り300φ 枝廻り5000φ H5000 地盤面から300で切断	1	本		34,800	刊行物比較表
	樹木枝払い	根廻り200φ 枝廻り2000φ H3000 ネット側のみ	36	本	3,200	115,200	刊行物比較表
	2 計						
						4,787,650	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材						
	発生材集積積み込み	コンクリート	27.3	m3	3,050	83,265	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	砕石	205.0	m3			撤去に含む
	発生材集積積み込み	アスファルト	96.0	m3	3,050	292,800	刊行物比較表
	発生材集積積み込み	植栽	31.0	m3	2,050	63,550	刊行物比較表
	発生材運搬	コンクリート	27.3	m3	7,090	193,557	代価表-6
	発生材運搬	砕石	205.0	m3	3,410	699,050	代価表-19
	発生材運搬	アスファルト	96.0	m3	7,090	680,640	代価表-6
	発生材運搬	植栽	31.0	m3	1,840	57,040	代価表-10
	発生材処分	コンクリート	27.3	m3	500	13,650	刊行物比較表
	発生材処分	砕石	205.0	m3	500	102,500	刊行物比較表
	発生材処分	アスファルト	96.0	m3	1,200	115,200	刊行物比較表
	発生材処分	植栽	31.0	m3	5,780	179,180	刊行物比較表
	有価物控除	スチール	-2.7	t	36,500	-98,550	刊行物比較表
	3 計					2,381,882	

大山田中学校 大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	積み上げ					
	仮囲い ガードフェンス	H1800 仮設事務所廻り 8ヶ月	68.0	m	9,020	613,360	代価表-14
	仮囲い ガードフェンス	H1800 新設浄化槽廻り 4ヶ月	12.0	m	7,700	92,400	代価表-13
	仮囲い 成型鋼板	H3000 既設浄化槽廻り 2ヶ月	29.0	m	6,100	176,900	刊行物比較表
	仮囲い A型バリケード	夏休み期間 1ヶ月	28.0	m	2,930	82,040	代価表-15
	クロスゲート	W6000×H1800 仮設事務所廻り 8ヶ月	1	ヶ所		65,300	刊行物比較表
	クロスゲート	W6000×H1800 新設浄化槽廻り 4ヶ月	1	ヶ所		54,500	刊行物比較表
	パネルゲート	既設浄化槽廻り 2ヶ月	1	ヶ所		154,000	刊行物比較表
	敷き鉄板	t22 4ヶ月	84.0	m2	5,020	421,680	刊行物比較表
	敷き鉄板	t22 6ヶ月	18.5	m2	5,020	92,870	刊行物比較表
	敷き鉄板	t22 1ヶ月	13.4	m2	3,660	49,044	刊行物比較表
	敷き鉄板範囲整地	設置前、設置後	116.0	m2	540	62,640	刊行物比較表
	機械運搬費		4	往復	69,500	278,000	刊行物比較表
	テスコート仮設進入路 フェンス撤去・復旧	処分共	1	式		48,600	刊行物比較表

