

設
計
審
査

令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事
植栽工・園路整備工・サイン施設工 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	504-216c000-00347-61(0)	設計者名	216-002
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年9月1日		
単価適用年月日	令和4年9月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/09/14 11:26:55
 <一括更新>2022/09/09 16:23:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 植栽工・園路整備工・サイン施設工
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 1月

諸経费率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 植栽工・園路整備工・サイン施設工	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	植栽			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽			式	1		1,342,639			
植栽工			式	1		1,342,639			
地被類植栽工			式	1		1,342,639			
張芝工			m2	1,490	901.1	1,342,639			単-1号
施設整備			式	1		2,998,404			
園路広場整備工			式	1		1,931,040			
緑化ブロック工			式	1		1,931,040			
緑化ブロック工			m2	144	12,750	1,836,000			単-2号
舗装見切材			m	99	960	95,040			単-3号
サービス施設工			式	1		1,067,364			
サイン施設			式	1		1,067,364			
史跡石柱標識		天然御影石	基	1		1,067,364			内-1号

設計内訳書 <01>

工事名 令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 植栽工・園路整備工・サイン施設工	当初	事業区分		主たる工種		公園工事		
		公園緑地整備・改修	共通仮設費	公園工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,341,043			
共通仮設費		式	1		478,000			
共通仮設費(率計上) 4,341,043×10.71%		式	1		478,000			
純工事費		式	1		4,819,043			
現場管理費 4,819,043×42.43%		式	1		2,099,000			
工事原価		式	1		6,918,043			
一般管理費等 6,918,043×(22.01%+0.04%)		式	1		1,553,957			
工事価格		式	1		8,472,000			
消費税相当額 8,472,000×10%		式	1		847,200			
工事費計		式	1		9,319,200			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,341,043	
4	直接工事費		4,341,043	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,300	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,341,043	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,338,743	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.71%	
30	計上額 単独（追加工事）		464,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		478,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	4,341,043	
35	直接工事費	4,341,043	
36	非対象額計 (-)	2,300	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,300	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,338,743	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	478,000	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,819,043	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,341,043	
4	単独（追加工事）共通仮設費		478,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,819,043	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,816,743	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.43%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.43%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,044,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,099,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	6,918,043	
2	純工事費	4,819,043	
3	現場管理費	2,099,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,918,043	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,915,743	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,918,043	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 2,767 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.05%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,524,957	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,553,957	

1基当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	史跡石柱標識						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
史跡標識	御影石 磨仕上	基	1	882,000	882,000			WYB00002 管理費区分 無 運搬費を含む
史跡標識据付		式	1	93,400	93,400			WYB00009 管理費区分 無 単-10号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クワッチャン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.7	1,251	2,126			CB221110 管理費区分 無 単-11号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.1	31,520	3,152			CB240010 管理費区分 無 単-12号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	0.3	8,422	2,526			CB240210 管理費区分 無 単-13号 均しコンクリート
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.6	31,520	18,912			CB240010 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1基当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	史跡石柱標識						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	2. 4	8, 422	20, 212			CB240210 管理費区分 無 単- 15号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	3	8, 358	25, 074			CB210030 管理費区分 無 単- 16号
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	2	6, 111	12, 222			CB210410 管理費区分 無 単- 17号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	5, 440	5, 440			CB210110 管理費区分 無 単- 18号
発生土処分		m3	1	2, 300	2, 300			WYB00014 管理費区分 T 単- 19号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1基当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	史跡石柱標識						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,067,364			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝工		m2	1	901.1	901.1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝	芝の規格=野芝:	m 2	1	901.1	901.1	CB220210 管理費区分 無 単-4号
計					901.1	
単価					901.1	円/m2

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック工		m2	100		12,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック	53m2/100m2	m2	100	10,180	1,018,000	WYB00001 管理費区分 無 単-5号
路盤工	路盤厚=16cm：施工幅=1.8m以上：路盤材の種類=クラッシャーラン C-40：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	100	1,319	131,900	D9428000 管理費区分 無 単-6号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：	m3	2	3,358	6,716	CB210410 管理費区分 無 単-7号
砂	クッション用	m3	2	3,000	6,000	Z002150001 管理費区分 無
公園植栽 張芝工	芝種類=野芝：芝張区分=目地張：芝使用量=47m2/100m2：芝串の有無=無：植栽割増の有無=無：	m2	100	1,008	100,800	WB610050 管理費区分 無 単-8号

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック工		m2	100		12,750	
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	100	111.7	11,170	CB410010 管理費区分 無 単-9号
計					1,274,586	
単価					12,750	円/m2

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装見切材		m	1		960	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スギ板	1等 厚9mm 幅100mm	m	1	190	190	WYB00007 管理費区分 無
見切り材設置手間		m	1	770	770	WYB00008 管理費区分 無
計					960	
単価					960	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-4号

CB220210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
市松芝	野芝	m ²	1		901.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				936.99		
労務構成比率		%	72.52			
普通作業員		%	62.25	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.16	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-4号

CB220210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	901.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
市松芝	野芝			1			
材料構成比率		%	27.48				
野芝	半土付き	%	26.68	500	525	Z003002001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-5号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック	53m2/100m2	m2	1		10,180	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック舗装工	緑化率47% 材工とも	m2	1	10,000	10,000	WYB00004 管理費区分 無
透水シート		m2	1	180	180	WYB00005 管理費区分 無
計					10,180	
単価					10,180	円/m2

参考資料 (1) <01>

単-6号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m以上 クラッシャーラン C-40 上層路盤	m ²	100		1,319	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.42	19,900	28,258	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C-40	m ³	20.32	4,000	81,280	Z002120003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.4	31,250	12,500	D9519000 管理費区分 無 単-20号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.4	24,570	9,828	D9520000 管理費区分 無 単-21号
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-6号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m以上 クラッシャーラン C-40 上層路盤	m2	100	1,319		
計					131,900	
単価					1,319	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,358	
標準単価				3,539.8		
労務構成比率		%	85.61			
普通作業員		%	48.85	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.39	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.37	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	3.85			
軽油	1. 2号	%	3.24	115	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.61	131	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.54			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	9.89	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-7号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,358	
ランマ	質量60~80kg	%	0.65	515	496	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-8号

WB610050

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 目地張 47m2/100m2 無 無	m2	100		1,008	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	25,000	5,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人	1.1	23,000	25,300	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.3	19,900	45,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
野芝	半土付き	m 2	47	525	24,675	Z003002001 管理費区分 無
目土		m 3	2.7	0	0	Y001618000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-8号

WB610050

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 目地張 47m2/100m2 無 無	m2	100		1,008	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1		55	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,800	
単価					1,008	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				113.44		
労務構成比率		%	67.79			
運転手 (特殊)		%	42.97	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.06	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.24	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油	1. 2号	%	6.75	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.46			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%	12.56	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.73	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-10号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
史跡標識据付				1		93,400	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
石工		人		2	29,200	58,400	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
据付重機	4tユニック車	式		1	35,000	35,000	WYB00010 管理費区分 無
計						93,400	
単価						93,400	円/式

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-11号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,251	
標準単価				1,109.4		
労務構成比率		%	75.99			
普通作業員		%	36.48	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.3	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-11号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,251	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.89	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.94			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.97	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.94	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-11号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,251	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	6.03	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-12号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		31,520	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,623		
労務構成比率		%	31.59			
普通作業員		%	14.17	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.26	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-12号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		31,520	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.41			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.41	15,100	22,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-13号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 均しコンクリート	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-13号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 均しコンクリート	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-14号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		31,520	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,623		
労務構成比率		%	31.59			
普通作業員		%	14.17	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.26	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-14号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	31,520
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.41				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.41	15,100	22,900	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-15号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-15号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-16号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1		8,358	
標準単価				9,072		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-17号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1		6,111	
標準単価				6,612.1		
労務構成比率		%	99.42			
普通作業員		%	88.22	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.2	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.29			

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-17号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1		6,111	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	0.29	131	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.29			
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.29	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m ³	1		5,440	
標準単価				5,139.1		
労務構成比率		%	71.11			
運転手 (一般)		%	71.11	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.26			
軽油	1. 2号	%	9.26	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m ³	1		5,440	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.63	4,791	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-19号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分		m3	1	2,300		
現場発生土受け入れ料金		m3	1	2,300	2,300	WYB00015 管理費区分 T
計					2,300	
単価					2,300	円/m3

参考資料 (2) <01>

単-20号

D9519000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	31,250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日		1		31,250	
運転手 (特殊)		人		1	23,800	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L		13	140	1,820	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド 式]	運転質量 3 ~ 4 t	日		1.52	3,700	5,624	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	ZS3000004 管理費区分 無	
計						31,250		

参考資料 (2) <01>

単-20号

D9519000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ搭載式・コンバインド型 質量 3~4t		単位			1	単価	31,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,250	円/日

参考資料 (2) <01>

単-21号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	24,570
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人	1	23,100	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン	レギュラー	L	4	156	624	Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61	526	846	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					24,570			

参考資料 (2) <01>

単-21号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg				1	24,570	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						24,570	円/日

登録単価

工事名		令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 植栽工・園路整備工・サイン施設工					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001618000-001	目土		m ³	0	令和4	9	

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 植栽工・園路整備工・サイン施設工								
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考		

設
計
審
査

令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事
造成工（土工） 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	504-216c000-00347-61-01(0)	設計者名	216-002
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年9月1日		
単価適用年月日	令和4年9月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン		
	石材	W01:伊賀	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/09/14 11:26:55
 <一括更新>2022/09/14 10:11:59

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 造成工（土工）
-----	------	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 9月

諸経费率按分

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事		当初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事			
	造成工(土工)		工事区分 基盤整備		工事区分 基盤整備		施工地域 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備				式	1		2,729,902			
敷地造成工				式	1		2,729,902			
造成工				式	1		2,729,902			
鋤取り			土質土砂; 施工方法ホフ ノット; 押土有り; 施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	260	310.7	80,782			単-1号
鋤取り			土砂 上記以外(小規 模) 小規模(標準)	m3	30	1,121	33,630			単-2号
転石拾い上げ				式	1		39,800			内-1号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	290	2,151	623,790			単-3号
不陸整正				m2	4,500	270.2	1,215,900			単-4号
発生土処分				m3	320	2,300	736,000			単-5号
直接工事費				式	1		2,729,902			
共通仮設費				式	1		222,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 造成工(土工)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 2,075,799×10.71%			式	1		222,000			
純工事費			式	1		2,951,902			
現場管理費 2,297,799×42.43%			式	1		974,000			
工事原価			式	1		3,925,902			
一般管理費等 3,271,799×(22.01%+0.04%)			式	1		721,098			
工事価格			式	1		4,647,000			
消費税相当額 4,647,000×10%			式	1		464,700			
工事費計			式	1		5,111,700			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,729,902	
4	直接工事費		2,729,902	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		736,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		654,103	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		654,103	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,075,799	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,993,902	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.71%	
30	計上額 単独（追加工事）		222,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		222,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	2,729,902	
35	直接工事費	2,729,902	
36	非対象額計 (-)	736,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	736,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,993,902	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	222,000	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,951,902	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,729,902	
4	単独（追加工事）共通仮設費		222,000	
5	非対象額計（－）		654,103	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		654,103	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,297,799	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,215,902	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.43%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.43%	
29	計上額 単独（追加工事）		974,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		974,000	

一般管理費等 <02>

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	3,925,902	
2	純工事費	2,951,902	
3	現場管理費	974,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	654,103	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	654,103	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,271,799	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,189,902	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,271,799	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,308 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.05%	
25	計上額 単独(追加工事)	721,098	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	721,098	

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	転石拾い上げ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
普通作業員		人	2	19,900	39,800			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					39,800			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋤取り	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土有り; 施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	310.7		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=有り: 施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土:	m3	1	310.7	310.7	CB210100 管理費区分 無 単-6号
計					310.7	
単価					310.7	円/m3

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋤取り	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1	1,121	1,121	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準):	m 3	1	1,121	1,121	CB210100 管理費区分 無 単-7号
計					1,121	
単価					1,121	円/m3

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,151	2,151	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クツ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=13.5k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,151	2,151	CB210110 管理費区分 無 単-8号
計					2,151	
単価					2,151	円/m3

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1		270.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満：補足材料=補足材料（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	270.2	270.2	CB410010 管理費区分 無 単-9号
計					270.2	
単価					270.2	円/m2

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分		m3	1	2,300		
現場発生土受け入れ料金		m3	1	2,300	2,300	WYB00002 管理費区分 T
計					2,300	
単価					2,300	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		310.7	
標準単価				306.89		
労務構成比率		%	25.09			
運転手 (特殊)		%	25.09	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.3			
軽油	1. 2号	%	16.3	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		310.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	58.61			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	58.61	31,400	30,600	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,121	
標準単価				1,124.6		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,121	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下	m ³	1		2,151	
標準単価				2,034.2		
労務構成比率		%	37.92			
運転手 (一般)		%	37.92	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.82			
軽油	1. 2号	%	14.82	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下	m3	1		2,151	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	47.26			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	47.26	20,400	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 補足材料(各種) 全ての費用	m ²	1		270.2	
標準単価				192.69		
労務構成比率		%	39.88			
運転手(特殊)		%	25.27	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.6	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 補足材料(各種) 全ての費用	m ²	1		270.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	1.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	45.14			
山土	盛土用(現場渡し)	%	41.17	1,200	2,400	ZA10030420 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	3.97	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.98			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 補足材料(各種) 全ての費用	m ²	1		270.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	7.39	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.72	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.87	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	令和4年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 造成工(土工)								
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考		

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日 積雪寒冷地域区分 無し
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 1月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
諸経費率按分	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,070,945	
4	直接工事費		7,070,945	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		738,300	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		526,172	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		526,172	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,544,773	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,332,645	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.71%	
30	計上額 単独（追加工事）		700,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		700,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	700, 000	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,770,945	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,070,945	
4	単独（追加工事）共通仮設費		700,000	
5	非対象額計（－）		526,172	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		526,172	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,244,773	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,032,645	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.43%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.43%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,073,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,073,000	

一般管理費等 <00>

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	10,843,945	
2	純工事費	7,770,945	
3	現場管理費	3,073,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	526,172	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	526,172	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	10,317,773	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,105,645	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	10,317,773	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 4,127 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.05%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,275,055	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,275,055	