

令和5年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	蓑虫庵芭蕉堂茅葺屋根修繕工事			
施 工 地 名	伊賀市 上野西日南町 地内			
工 費	¥ 5,566,000			
工 期	契約の日から	令和6年3月11日まで	設 計	令和5年10月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
三重県指定史跡及び名勝 蓑虫庵の芭蕉堂の茅葺き替え工事 (工事概要) 仮設工事一式、解体工事一式、茅葺き工事一式、畳表替え工事一式			業 種	建 業種コード 02

藁虫庵芭蕉堂茅葺屋根修繕工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		3,448,460	(直接工事費+廃材処分費) 3,323,460 + 125,000
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		149,256	率対象分 3,323,460
		積み上げ分	1	式			
	純工事費					3,597,716	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		718,504	率対象分 3,472,716
	工事原価					4,316,220	
D	一般管理費		1	式		743,780	
	工事価格					5,060,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		506,000	10.000%
	工事費計					5,566,000	

糞虫庵芭蕉堂茅葺屋根修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	茅葺き工事						
	茅	2尺締め	800	束	1,570	1,256,000	
	竹	押さえ竹2束、棟飾り竹一束	1	式		25,100	
	縄		10	巻	1,880	18,800	
	杉皮	棟部	2	坪	41,800	83,600	
	銅線		2	k g	2,930	5,860	
	茅葺き替え工事	葺き替え面積40㎡程度 軒付け20m、棟仕舞2m	1	式		1,650,000	
	3の計					3,039,360	

