

設
計
審
査

令和5年度 伊賀市水道施設整備事業
舗装復旧工事（佐那具町工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

積算情報

設計書番号	505-216c010-00201-91(0)	設計者名	216-027
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日		
単価適用年月日	令和 5年 8月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W02 : 伊賀 / 小型 4 t	
	石材	W02 : 伊賀 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2023/08/29 09:59:51
 <一括更新>2023/08/24 17:08:55

工事概要一覧表<データ無し>

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和5年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（佐那具町工区）
-----	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
共通仮設費	主たる工程	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 7月
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和5年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(佐那具町工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)				式	1		2,413,007			
舗装工				式	1		2,413,007			
舗装本復旧工事				式	1		2,232,307			
本復旧				式	1		2,232,307			内-1号
安全費				式	1		180,700			
安全費				式	1		180,700			内-2号
直接工事費				式	1		2,413,007			
共通仮設費				式	1		362,000			
共通仮設費(率計上) 2,269,837 × 15.98%				式	1		362,000			
純工事費				式	1		2,775,007			
現場管理費 2,631,837 × 41.57%				式	1		1,094,000			
工事原価				式	1		3,869,007			

設計内訳書

工事名	令和5年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(佐那具町工区)	当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 3,725,837 × (23.57% + 0.04%)			式	1		878,993			
工事価格			式	1		4,748,000			
消費税相当額 4,748,000 × 10%			式	1		474,800			
工事費計			式	1		5,222,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,413,007	
4	直接工事費		2,413,007	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		215,560	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		143,170	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		143,170	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,269,837	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,197,447	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）		362,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		362,000	
35	現場環境改善費対象工事費		2,413,007	
36	直接工事費		2,413,007	
37	非対象額計 (-)		215,560	
38	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		215,560	
43	管理費区分 Y		0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		0	
45	無償貸付機械評価額 (+)		0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		2,197,447	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.12%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
53	現工事			
54	現場環境改善費 率 (補正後)		2.12%	
55	計上額 単独 (追加工事)		0	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		0	
59	共通仮設費 (積上分)		0	
60	運搬費		0	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,775,007	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,413,007	
4	単独（追加工事）共通仮設費		362,000	
5	非対象額計（-）		143,170	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		143,170	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,631,837	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,559,447	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		41.57%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,094,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,094,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	3,869,007	
2	純工事費	2,775,007	
3	現場管理費	1,094,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	143,170	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	143,170	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,725,837	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,653,447	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,725,837	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.61%	
22	計上額 単独(追加工事)	878,993	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	878,993	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 6日 令和 5年 8月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	110	567.6	62,436			CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	670	480.2	321,734			D9427000 管理費区分 無 単-2号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	34	10,690	363,460			D9422100 管理費区分 有 単-3号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	670	118	79,060			CB410010 管理費区分 無 単-4号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = フライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	670	1,898	1,271,660			CB410260 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	360	322.2	115,992			WB821210 管理費区分 無 単-6号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	2	566	1,132			WB821210 管理費区分 無 単-7号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	23	731.9	16,833			WB821210 管理費区分 無 単-8号
合計					2,232,307			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 5年 8月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人	13	13,900	180,700			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						180,700			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	151	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.05			
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-2号

D9427000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	100		480.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	26,500	11,130	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	21,300	13,419	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	3.35	7,004	23,463	D9512000 管理費区分 無 単-9号
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,020	

参考資料(1)

単-2号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	100		480.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					480.2	円/m ²

参考資料(1)

単-3号

D9422100

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1		10,690	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=13.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1	4,342	4,342	D9423100 管理費区分 無 単-10号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)大栄工業	m3	1	6,340	6,340	ZA10651320 管理費区分 T
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,690	
単価					10,690	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		118	
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		118	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		118	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,898	
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,898	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.45	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,898	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.58	138	140	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,898	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-6号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000		322.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	192	109,440	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	140	6,160	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-6号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		322.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		6,475	ZS8000004 管理費区分 無
計					322,200	
単価					322.2	円 / m

参考資料(1)

単-7号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000		566	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	192	216,960	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	140	9,940	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-7号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000		566	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		12,850	ZS8000004 管理費区分 無
計					566,000	
単価					566	円 / m

参考資料(1)

単-8号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		731.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	192	131,328	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	140	18,480	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-8号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		731.9	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		8,342	ZS8000004 管理費区分 無
計					731,900	
単価					731.9	円 / m

参考資料(2)

単-9号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	7,004
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16	25,700	4,112	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	6.3	140	882	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					7,004			

参考資料(2)

単-9号

D9512000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)			1		7,004	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					7,004	円 / 時間	

参考資料(2)

単-10号

D9423100

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		4,342	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17	37,110	43,418	D9516000 管理費区分 無 単-11号
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					43,420	
単価					4,342	円 / m3

参考資料(3)

単-11号

D9516000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	37,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29	7,090	9,146	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29	233	300	Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(3)

単-11号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		37,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						37,110	
単価						37,110	円 / 日

登録単価 < データ無し >

工事名		令和5年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (佐那具町工区)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料 < データ無し >

工事番号		工事名	令和5年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(佐那具町工区)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考