

設
計
審
査

三田中継ポンプ場三田向ポンプ更新工事 実施設計書

伊賀市 上下水道部

積算情報

設計書番号	505-216c010-00103-91(0)	設計者名	216-021
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 6日		
単価適用年月日	令和 5年 6月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型 4 t	
	石材	W02:伊賀/小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	構造物工事(浄水場等)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2023/06/09 16:09:28
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	伊賀市 三田 地内		

費 目	本工事費	三田中継ポンプ場三田向ポンプ更新工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	機器費 1 式	
	2	材料費 1 式	
	3	施工費 1 式	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	主たる工種	9 3 : 構造物工事 (浄水場等)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	三田中継ポンプ場三田向ポンプ更新工事			当 初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		3,111,220			
直接工事費			式	1		3,111,220			
直接工事費			式	1		3,111,220			
直接工事費			式	1		3,111,220			
共通仮設費			式	1		80,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		80,000			
純工事費			式	1		3,191,220			
現場管理費			式	1		986,000			
工事原価			式	1		4,177,220			
一般管理費等			式	1		985,780			
工事価格			式	1		5,163,000			
消費税相当額			式	1		516,300			
工事費計			式	1		5,679,300			

設計内訳書

工事名	三田中継ポンプ場三田向ポンプ更新工事	当 初	事業区分		主たる工種	構造物工事（浄水場等）		摘要		
			工事区分	水道工事		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）				式	1		3,111,220			
直接工事費				式	1		3,111,220			
直接工事費				式	1		3,111,220			
機器費				式	1		2,209,000			内-1号
材料費				式	1		42,920			内-2号
施工費				式	1		859,300			内-3号
直接工事費				式	1		3,111,220			
共通仮設費				式	1		80,000			
共通仮設費（率計上） 1,051,720×7.64%				式	1		80,000			
純工事費				式	1		3,191,220			
現場管理費 3,041,720×32.44%				式	1		986,000			
工事原価				式	1		4,177,220			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費							単価適用年月日	令和 5年 6月 6日		
								歩掛適用年月日	令和 5年 6月 6日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.000-00000020	摘要
送水ポンプ		45kW 125A	台	1	1,910,000	1,910,000					WYB00001 管理費区分 1 見積
逆止弁		スモーレン型 125Aナイロンコーロ	台	1	198,000	198,000					WYB00003 管理費区分 Y 見積
バタフライ弁		125A ギアー式	台	1	101,000	101,000					WYB00002 管理費区分 Y 見積
合 計						2,209,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 5年 6月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 6日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジパッキン	全面パッキン 125A	枚	4	1,230	4,920			WYB00004 管理費区分 無 見積	
フランジ継手材 ボルトナット	SUSボルトナット	組	4	9,500	38,000			WYB00005 管理費区分 無 見積	
合 計					42,920				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	施工費						単価適用年月日	令和 5年 6月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 6日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ撤去・運搬・据付配管工			式	1	666,000	666,000			WYB00006 管理費区分 無 見積
試運転工			式	1	83,300	83,300			WYB00008 管理費区分 無 見積
心出し工			式	1	110,000	110,000			WYB00007 管理費区分 無 見積
合 計						859,300			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

単価表<データ無し>

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
名称		規格		単位	数量	単価			
名称	規格/条件			単位	数量	単価		摘要	