

設
計
審
査

令和6年度 伊賀市水道施設整備事業
舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00061- 91(0)	設 計 者 名	216-024
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 7月29日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/06/03 15: 48: 25
<一括更新>2024/06/03 15: 31: 46

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区）
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	9 1 ：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	現場管理費	
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		4,311,507			
舗装工（桐ヶ丘4－3・4－4工区）			式	1		4,311,507			
舗装工			式	1		4,311,507			
撤去工			式	1		1,460,347			内-1号 週休有
舗装工			式	1		2,538,776			内-2号 週休有
交通管理工			式	1		312,384			内-3号 週休有
直接工事費			式	1		4,311,507			
共通仮設			式	1		670,000			
共通仮設費（率計上） 4,032,772×16.62%			式	1		670,000			
純工事費			式	1		4,981,507			
現場管理費 4,702,772×44.06%			式	1		2,072,000			
工事原価			式	1		7,053,507			

設計内訳書

工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区）	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等 6,774,772×（22.92%＋ 0.04%）			式	1		1,554,493				
工事価格			式	1		8,608,000				
消費税相当額 8,608,000×10%			式	1		860,800				
工事費計			式	1		9,468,800				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40. 8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33. 5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,311,507	
4	直接工事費	4,311,507	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	408,080	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	278,735	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	278,735	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,032,772	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,903,427	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	16.62%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	670,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	670,000	
35	現場環境改善費対象工事費	4,311,507	
36	直接工事費	4,311,507	
37	非対象額計（－）	408,080	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	408,080	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3,903,427	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.89%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	1.89%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,981,507	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,311,507	
4	単独（追加工事）共通仮設費	670,000	
5	非対象額計（一）	278,735	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	278,735	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）	0	
12	無償貸付機械評価額（+）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,702,772	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,573,427	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	37.79%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	44.06%	週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,072,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,072,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	7,053,507	
2	純工事費	4,981,507	
3	現場管理費	2,072,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	278,735	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	278,735	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,774,772	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,645,427	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	22.92%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,774,772	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	22.96%	
22	計上額 単独（追加工事）	1,554,493	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	1,554,493	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	69	609. 4	42, 048			CB430510 管理費区分 無 単- 1号	
舗装切断排水処理		t	0. 5	35, 190	17, 595			WYB00001 管理費区分 有 単- 2号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1, 240	527. 1	653, 604			D9427000 管理費区分 無 単- 3号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	62	12, 050	747, 100			D9422100 管理費区分 有 単- 4号	
合 計					1, 460, 347				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1, 240	128. 4	159, 216			CB410010 管理費区分 無 単- 5号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1, 240	1, 919	2, 379, 560			CB410260 管理費区分 無 単- 6号
合 計					2, 538, 776			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通管理工						単価適用年月日		令和 6年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	19.2	16,270	312,384			D9820660 管理費区分 無 単-7号
合 計						312,384			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-1号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	609. 4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						580. 65				
労務構成比率				%	55. 5					
特殊作業員				%	19. 28	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9. 9	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8. 33	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38. 45					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%	35. 21	85, 200		85, 200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2. 19	154		159		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6. 05					

参考資料（1）

単- 2号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装切断排水処理				単位	t	数量	1	単価	35, 190
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥（産業廃棄物）				t	1		30, 000		30, 000	WYB00002 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	0. 91		5, 706		5, 192	D9423100 管理費区分 無 単- 8号
計									35, 192	
単価									35, 190	円／ t

参考資料（1）

単-3号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	527. 1
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 42	29, 715	12, 480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0. 63	23, 835	15, 016	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35	7, 526	25, 212	D9512000 管理費区分 無 単-9号			
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無			
計						52, 710				
単価						527. 1	円／m 2			
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 4号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	12, 050
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 19. 0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1	5, 706		5, 706		D9423100 管理費区分 無 単- 8号
廃棄物受入料金（As塊）		大有建設（株）		m3	1	6, 340		6, 340		ZA10650931 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無
計								12, 050		
単価								12, 050		円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		19. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-5号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	128. 4
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					118. 19				
労務構成比率			%	67. 12					
運転手（特殊）			%	42. 41	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13. 04	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9. 43	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2. 24	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8. 7					
軽油			%	8. 7	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24. 18					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%	11. 79	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%	9. 34	13, 600		13, 600		M000801009 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 5号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	128. 4
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3. 05	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 6号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 919
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1, 536. 2					
労務構成比率		%	10. 57						
普通作業員		%	3. 78	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2. 17	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	2. 12	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0. 74	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87. 8						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	79. 45	485, 000	625, 000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%	7. 66	93. 5	104	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0. 58	138	145	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,919
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.63							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-7号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16,270
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,275	16,275		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							16,275			
単価							16,270		円／人日	

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（2）

単-9号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	7, 526
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16	28, 770	4, 603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7, 526			
単価						7, 526	円／時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (3)

単- 10号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価 39, 900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	25, 515	25, 515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	34	145	4, 930	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29	7, 090	9, 146	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29	233	300	Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無		
計						39, 900			
単価						39, 900	円／日		
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

集計リスト（その他）

	工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区）			当 初	工事区分	水道工事	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費		式	1		1,663		
	判別中計					1,663		

集計リスト（その他）

	工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（桐ヶ丘4－3・4－4工区）	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥（産業廃棄物）		t				
				0.5	30,000	15,000	
	判別中計					15,000	
	トータル額					16,663	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
8,608,000	×	4.00	=	344,000
				千円止 (税抜き)