

設
計
審
査

令和6年度 伊賀市水道施設整備事業
舗装復旧工事（上野小玉町他工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00012- 91(0)	設 計 者 名	216-028
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）
-----	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		14,610,106			
舗装工			式	1		14,610,106			
舗装工			式	1		13,911,106			
撤去工			式	1		1,349,187			内-1号
土工			式	1		463,430			内-2号
舗装工			式	1		12,098,489			内-3号
安全費			式	1		699,000			
安全費			式	1		699,000			内-4号
直接工事費			式	1		14,610,106			
共通仮設			式	1		2,142,000			
共通仮設費（率計上） 14,579,249×14.69%			式	1		2,142,000			
純工事費			式	1		16,752,106			

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 16,721,249×39.23%			式	1		6,561,000			
工事原価			式	1		23,313,106			
一般管理費等 23,282,249×（20.24%＋ 0.04%）			式	1		4,721,894			
工事価格			式	1		28,035,000			
消費税相当額 28,035,000×10%			式	1		2,803,500			
工事費計			式	1		30,838,500			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	14,610,106	
4	直接工事費	14,610,106	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	469,160	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	30,857	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	30,857	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	14,579,249	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	14,140,946	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.24%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.69%	
31	計上額 単独（追加工事）	2,141,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額	2,142,000	
35	現場環境改善費対象工事費	14,610,106	
36	直接工事費	14,610,106	
37	非対象額計（－）	469,160	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	469,160	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	14,140,946	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	16,752,106	
3	単独（追加工事）直接工事費	14,610,106	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,142,000	
5	非対象額計（－）	30,857	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	30,857	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	16,721,249	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	16,282,946	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.66%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.23%	
30	計上額 単独（追加工事）	6,559,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,561,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	23, 313, 106	
2	純工事費	16, 752, 106	
3	現場管理費	6, 561, 000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	30, 857	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	30, 857	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	23, 282, 249	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	22, 843, 946	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20. 24%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	23, 282, 249	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0. 04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20. 28%	
22	計上額 単独（追加工事）	4, 720, 894	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	4, 721, 894	

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	13	592. 7	7, 705			CB430510 管理費区分 無 単- 1号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1, 060	506. 7	537, 102			D9427000 管理費区分 無 単- 2号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	74	10, 870	804, 380			D9422100 管理費区分 有 単- 3号	
合 計					1, 349, 187				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	110	1,212	133,320			CB210100 管理費区分 無 単-4号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	110	3,001	330,110			CB210110 管理費区分 無 単-5号	
合 計					463,430				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（ 実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,060	876.3	928,878			CB410040 管理費区分 無 単-6号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（ 20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,060	1,565	1,658,900			CB410240 管理費区分 無 単-7号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/ m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート（各種） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,060	8,937	9,473,220			CB410260 管理費区分 無 単-8号
インターロッキングブロッ ク舗装工	ILB支給 直線配置 ブロック厚 6cm 空練り モルタル（高炉） 30mm 100m2未満 無 無	m 2	3	3,372	10,116			WYB00001 管理費区分 無 単-9号 (WB810420)
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶 融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・ 仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無 ＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施 工する場合の補正＝無し：未供用区間の場 合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量 15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格 ＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての 費用：	m	8	341.7	2,733			WB821210 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	598.7	5,987			WB821210 管理費区分 無 単-11号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	24	777.3	18,655			WB821210 管理費区分 無 単-12号
合 計					12,098,489			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	安全費						単価適用年月日		令和 6年 4月 9日
							歩掛適用年月日		令和 6年 4月 9日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A 人数＝0人：交通誘導警 備員 B 人数＝45. 1人：	式	1	699, 000	699, 000			DXK01052 管理費区分 無 単- 13号	
合 計					699, 000				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						580.65			
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	35.21	85,200		85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

伊賀市

参考資料（1） <01>

単- 2号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	506. 7
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 42	28, 300	11, 886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0. 63	22, 700	14, 301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35	7, 307	24, 478	D9512000 管理費区分 無 単- 14号			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計						50, 670				
単価						506. 7	円／m 2			
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1） <01>

単-3号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	10, 870
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1	4, 526		4, 526		D9423100 管理費区分 無 単- 15号
廃棄物受入料金（As塊）		大有建設（株）		m3	1	6, 340		6, 340		ZA10650931 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無
計								10, 870		
単価								10, 870		円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 4号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1, 212
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1, 147. 4		
労務構成比率			%	59. 55			
運転手（特殊）			%	59. 55	25, 300	27, 400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12. 01			
軽油			%	12. 01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28. 44			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%	28. 44	7, 700	7, 700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-5号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,001
規格	小規模 ハックル山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				2,726.7						
労務構成比率		%	61.92							
運転手（一般）		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	12.95							
軽油		%	12.95	138	145	Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%	25.13							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックル山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-6号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	876.3
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						555.97				
労務構成比率				%	31.45					
運転手（特殊）				%	14.47	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.08	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	4.81	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.42	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.5					
粒度調整碎石		M－30		%	54.88	240,000		480,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	2.97	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 6号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	876. 3
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	10. 05					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m	%	4. 02	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%	3. 18	13, 600		13, 600		M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～ 2 0 t	%	1. 04	4, 480		4, 810		L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M- 30							
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-7号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,565
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,372.7				
労務構成比率			%	11.83					
普通作業員			%	4.23	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.43	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.37	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.83	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	86.35					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%	76.99	420,000		488,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	8.58	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.65	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-7号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1		1,565	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-8号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	8, 937
規格	3. 0m超 30mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 458. 6				
労務構成比率				%	11. 14					
普通作業員				%	3. 99	22, 300		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2. 29	25, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2. 23	25, 300		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0. 78	26, 500		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87. 15					
脱色アスファルト混合物(13)				%	83. 67	485, 000		3, 360, 000		Y001102000- 001 管理費区分 無
脱色乳剤				%	2. 75	93. 5		620		Y001110102- 001 管理費区分 無
軽油				%	0. 61	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）	単位	m 2	1	8,937	
規格	タックコート（各種） 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類	タックコート（各種）					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-9号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装工				単位	m 2	数量	100	単価	3, 372
規格	ILB支給 直線配置 ブロック厚 6cm 空練りモルタル（高炉） 30mm 100m2未満 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工		T=6cm 材料支給		m2	100	2, 740	274, 000		WYB00003 管理費区分 無	
空練モルタル 材料（1：3）		高炉		m3	3. 42	18, 500	63, 270		WYB00002 管理費区分 無 単- 16号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							337, 270			
単価							3, 372		円／m 2	

参考資料（1） <01>

単- 10号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	341. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000	198		198, 000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	145		6, 380		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 805		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								341, 700			
単価								341. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	341.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 11号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	598. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1, 000	316		316, 000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130	202		228, 260		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	165		8, 250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450		22, 500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	71	145		10, 295		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			13, 395		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								598, 700			
単価								598. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	598.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 12号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	777. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200		494		592, 800	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684		202		138, 168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30		165		4, 950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	30		450		13, 500	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	132		145		19, 140	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				8, 742	ZS8000004 管理費区分 無
計									777, 300	
単価									777. 3	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						単位			1,000		777.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

DXK01052

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				単位	式	数量	1	単価	699,000
規格	0人 45.1人				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	0	18,700		0	R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員 B				人	45.1	15,500		699,050	R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計								699,050		
単価								699,000	円／式	
J01 交通誘導警備員 A 人数		0 人								
J02 交通誘導警備員 B 人数		45.1 人								

参考資料（2） <01>

単- 14号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価 7, 307
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 400	4, 384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7, 307			
単価						7, 307	円／時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2） <01>

単- 16号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	空練モルタル 材料（1：3）				単位	m3	数量	1	単価	18, 500
規格	高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 53	25, 000	13, 250	Z002002008 管理費区分 無 Z1			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 05	5, 000	5, 250	Z002104001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						18, 500				
単価						18, 500	円／m3			

参考資料（3） <01>

単- 17号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日		数量	1	単価	38, 680
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	24, 300	24, 300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	34	145	4, 930	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29	7, 090	9, 146	M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29	233	300	Z910020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						38, 680				
単価						38, 680	円／日			
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

合併設計書一覧

506- 216c010- 00012- 91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号 (●)	第2号	第3号				全体工事
	令和6年度 伊賀市水道施設整備事業	水道単独	消火栓				
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	14, 579, 249	20, 529	11, 475				14, 612, 213
共通仮設費率	14. 69%	14. 69%	14. 69%				14. 69%
共通仮設費（率分）計上額	2, 142, 000	3, 000	1, 000				2, 146, 000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	14, 140, 946	20, 529	11, 475				0
現場環境改善費補正值	0%	0%	0%				0%
現場環境改善費（率計上）	0	0	0				0
純工事費	16, 752, 106	23, 529	12, 475				16, 788, 110
現場管理費							
現場管理費対象額	16, 721, 249	23, 529	12, 475				16, 758, 213
現場管理費率	39. 23%	39. 23%	39. 23%				39. 23%
現場管理費計上額	6, 561, 000	9, 000	4, 000				6, 574, 000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	16, 721, 000	23, 000	12, 000				
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%	0%				
積み上げ用費用	0	0	0				
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0	0				
工事原価	23, 313, 106	32, 529	16, 475				23, 362, 110
一般管理費等							
一般管理費等対象額	23, 282, 249	32, 529	16, 475				23, 332, 213
一般管理費等率	20. 28%	20. 28%	20. 28%				20. 28%
一般管理費等（計算値）	4, 721, 640	6, 596	3, 341				4, 731, 772
一般管理費等計上額	4, 721, 894	6, 471	2, 525				4, 730, 890
工事価格	28, 035, 000	39, 000	19, 000				28, 093, 000

設
計
審
査

水道単独
舗装復旧工事（上野小玉町他工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00012- 91- 01(0)	設 計 者 名	216- 028
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		水道単独 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）
-----	--	--------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <02>

工事名	水道単独 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1		20, 529			
舗装工			式	1		20, 529			
舗装工			式	1		20, 529			
撤去工			式	1		9, 332			内- 1号
土工			式	1		11, 197			内- 2号
直接工事費			式	1		20, 529			
共通仮設			式	1		3, 000			
共通仮設費（率計上） 20, 529×14. 69%			式	1		3, 000			
純工事費			式	1		23, 529			
現場管理費 23, 529×39. 23%			式	1		9, 000			
工事原価			式	1		32, 529			
一般管理費等 32, 529×（20. 24%+ 0. 04%）			式	1		6, 471			

設計内訳書 <02>

工事名	水道単独	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	舗装復旧工事（上野小玉町他工区）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		39,000			
消費税相当額 39,000×10%			式	1		3,900			
工事費計			式	1		42,900			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40. 8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33. 5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	20,529	
4	直接工事費	20,529	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	20,529	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	20,529	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.24%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.69%	
31	計上額 単独（追加工事）	3,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額	3,000	
35	現場環境改善費対象工事費	20,529	
36	直接工事費	20,529	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	0	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	20,529	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	23,529	
3	単独（追加工事）直接工事費	20,529	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	23,529	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	23,529	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.66%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.23%	
30	計上額 単独（追加工事）	9,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,000	

一般管理費等 <02>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	32,529	
2	純工事費	23,529	
3	現場管理費	9,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	32,529	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	32,529	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.24%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	32,529	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.28%	
22	計上額 単独（追加工事）	6,471	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	6,471	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	撤去工						単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	592.7	5,927			CB430510 管理費区分 無 単-1号
仕切弁ボックス①取外し		箇所	1	1,135	1,135			WYB00004 管理費区分 無 単-2号
仕切弁ボックス②取外し		箇所	2	1,135	2,270			WYB00005 管理費区分 無 単-3号
合 計					9,332			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,212	1,212			CB210100 管理費区分 無 単-4号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1	6,984	6,984			D9421100 管理費区分 無 単-5号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,001	3,001			CB210110 管理費区分 無 単-6号	
合 計					11,197				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	592.7
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						580.65				
労務構成比率				%	55.5					
特殊作業員				%	19.28	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%	35.21	85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		159		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05					

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ボックス①取外し				箇所	数量	1	単価	1,135
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.05	22,700	1,135	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						1,135			
単価						1,135	円／箇所		

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ボックス②取外し				箇所	数量	1	単価	1,135
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.05	22,700	1,135	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						1,135			
単価						1,135	円／箇所		

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 4号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1, 212
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1, 147. 4		
労務構成比率			%	59. 55			
運転手（特殊）			%	59. 55	25, 300	27, 400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12. 01			
軽油			%	12. 01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28. 44			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%	28. 44	7, 700	7, 700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1） <02>

単- 5号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	6, 984
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－ 4 0 126／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5	28, 300	70, 750	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	6. 8	22, 700	154, 360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6	7, 307	55, 533	D9512000 管理費区分 無 単- 7号			
タンパ運転			日	3	27, 920	83, 760	D9527000 管理費区分 無 単- 8号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	126	2, 650	333, 900	Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無			
計						698, 400				
単価						6, 984	円／m3			
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 6号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3, 001
規格	小規模 ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2, 726. 7				
労務構成比率				%	61. 92					
運転手（一般）				%	61. 92	21, 100		24, 300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12. 95					
軽油				%	12. 95	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25. 13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25. 13	7, 323		7, 323 (7, 090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（2） <02>

単- 7号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	7, 307
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 400	4, 384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7, 307		
単価						7, 307	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2） <02>

単- 8号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 27, 920
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	26, 400	26, 400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	5	159	795	Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38	526	725	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						27, 920			
単価						27, 920	円／日		

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

設
計
審
査

消火栓
舗装復旧工事（上野小玉町他工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00012- 91- 02(0)	設 計 者 名	216- 028
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月 9日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		消火栓 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）
-----	--	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <03>

工事名	消火栓 舗装復旧工事（上野小玉町他工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		11,475			
舗装工			式	1		11,475			
舗装工			式	1		11,475			
撤去工			式	1		9,369			内-1号
舗装工			式	1		2,106			内-2号
直接工事費			式	1		11,475			
共通仮設			式	1		1,000			
共通仮設費（率計上） 11,475×14.69%			式	1		1,000			
純工事費			式	1		12,475			
現場管理費 12,475×39.23%			式	1		4,000			
工事原価			式	1		16,475			
一般管理費等 16,475×（20.24%+ 0.04%）			式	1		2,525			

設計内訳書 <03>

工事名	消火栓	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	舗装復旧工事（上野小玉町他工区）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		19,000			
消費税相当額 19,000×10%			式	1		1,900			
工事費計			式	1		20,900			

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	11,475	
4	直接工事費	11,475	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,475	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,475	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.24%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.69%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額	1,000	
35	現場環境改善費対象工事費	11,475	
36	直接工事費	11,475	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	0	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	11,475	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <03>

[illegible]

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	12,475	
3	単独（追加工事）直接工事費	11,475	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	12,475	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	12,475	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.66%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.23%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,000	

一般管理費等 <03>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	16,475	
2	純工事費	12,475	
3	現場管理費	4,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	16,475	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	16,475	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.24%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	16,475	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.28%	
22	計上額 単独（追加工事）	2,525	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,525	

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	撤去工						単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7	592. 7	4, 148			CB430510 管理費区分 無 単- 1号
消火栓ボックス①取外し		箇所	1	3, 178	3, 178			WYB00004 管理費区分 無 単- 2号
消火栓ボックス②取外し		箇所	1	2, 043	2, 043			WYB00005 管理費区分 無 単- 3号
合 計					9, 369			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月 9日 令和 6年 4月 9日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	5	421.3	2,106			WB821210 管理費区分 無 単-4号
合 計						2,106			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-1号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592. 7
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					580. 65		
労務構成比率			%	55. 5			
特殊作業員			%	19. 28	25, 700	26, 400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9. 9	26, 500	28, 300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8. 33	22, 300	22, 700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38. 45			
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%	35. 21	85, 200	85, 200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2. 19	154	159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6. 05			

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	消火栓ボックス①取外し				箇所 単位	数量	1	単価	3,178
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.14	22,700	3,178	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						3,178			
単価						3,178	円／箇所		

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	消火栓ボックス②取外し				箇所				
規格					単位		数量	1	単価
規格									2,043
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0.09	22,700	2,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							2,043		
単価							2,043	円／箇所	

参考資料（1） <03>

単- 4号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	421. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000	198		198, 000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	335		190, 950		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44	145		6, 380		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10, 595		ZS8000004 管理費区分 無	
計								421, 300			
単価								421. 3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <03>

単-4号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	421.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	主たる工種	9 1 ：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り②
現場管理費	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
工期延長等に伴う現場維持費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	延長時点の純工事費	0円
一般管理費等	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40. 8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33. 5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	14,642,110	
4	直接工事費	14,642,110	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	469,160	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	29,897	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	29,897	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	14,612,213	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	14,172,950	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.24%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.69%	
31	計上額 単独（追加工事）	2,146,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額	2,146,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	0	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	16,788,110	
3	単独（追加工事）直接工事費	14,642,110	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,146,000	
5	非対象額計（－）	29,897	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	29,897	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	16,758,213	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	16,318,950	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.66%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.23%	
30	計上額 単独（追加工事）	6,574,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,574,000	

一般管理費等 <00>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	23,362,110	
2	純工事費	16,788,110	
3	現場管理費	6,574,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	29,897	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	29,897	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	23,332,213	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	22,892,950	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.24%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	23,332,213	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.28%	
22	計上額 単独（追加工事）	4,730,890	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	4,730,890	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
28,093,000	×	4.00	=	1,123,000
				千円止 (税抜き)