

設
計
審
査

令和 5 年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業
舗装復旧工事（柘植小学校 3 ・ 5 工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00036- 91(0)	設 計 者 名	216-024
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/04/25 09: 45: 25
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）
-----	--	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		7,599,400			
舗装工【3工区：補助】			式	1		7,308,000			
舗装工			式	1		7,308,000			
撤去工			式	1	2,866,000	2,866,000			単-1号
舗装工		掘削深1.5m以下	式	1	4,442,000	4,442,000			単-2号
安全費			式	1		291,400			
交通管理工			式	1		291,400			
交通誘導警備員			式	1	291,400	291,400			単-3号
直接工事費			式	1		7,599,400			
共通仮設			式	1		998,000			
共通仮設費（率計上） 6,887,782×14.5%			式	1		998,000			
純工事費			式	1		8,597,400			

設計内訳書 <01>

工事名	令和 5 年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校 3 ・ 5 工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 7, 885, 782×38. 98%			式	1		3, 073, 000			
工事原価			式	1		11, 670, 400			
一般管理費等 10, 958, 782×（20. 13%+ 0. 04%）			式	1		2, 209, 600			
工事価格			式	1		13, 880, 000			
消費税相当額 13, 880, 000×10%			式	1		1, 388, 000			
工事費計			式	1		15, 268, 000			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	7, 599, 400	
4	直接工事費	7, 599, 400	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	939, 600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	711, 618	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	711, 618	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6, 887, 782	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6, 659, 800	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12. 08%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1. 2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14. 5%	
31	計上額 単独（追加工事）	998, 000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額	998,000	
35	現場環境改善費対象工事費	7,599,400	
36	直接工事費	7,599,400	
37	非対象額計（－）	939,600	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	939,600	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	6,659,800	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	8,597,400	
3	単独（追加工事）直接工事費	7,599,400	
4	単独（追加工事）共通仮設費	998,000	
5	非対象額計（－）	711,618	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	711,618	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,885,782	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,657,800	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	3,073,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,073,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	11,670,400	
2	純工事費	8,597,400	
3	現場管理費	3,073,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	711,618	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	711,618	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,958,782	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,730,800	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.13%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,958,782	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.17%	
22	計上額 単独（追加工事）	2,209,600	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,209,600	

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	撤去工			単位	式	数量	1	単価	2, 866, 000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	370	592. 7	219, 299	CB430510 管理費区分 無 単- 4号		
舗装切断排水処理			t	3	33, 520	100, 560	WYB00001 管理費区分 有 単- 5号		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2, 150	506. 7	1, 089, 405	D9427000 管理費区分 無 単- 6号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	134	10, 870	1, 456, 580	D9422100 管理費区分 有 単- 7号		
計						2, 865, 844			
単価						2, 866, 000	円／式		

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工			単位	式	数量	1	単価	4, 442, 000
規格	掘削深1. 5m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	408	124	50, 592	CB410010 管理費区分 無 単- 8号		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1, 750	187. 9	328, 825	CB410010 管理費区分 無 単- 9号		
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	408	1, 413	576, 504	CB410261 管理費区分 無 単- 10号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1, 750	1, 910	3, 342, 500	CB410260 管理費区分 無 単- 11号		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	16	341. 7	5, 467. 2	WB821210 管理費区分 無 単- 12号		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	180	421. 3	75, 834	WB821210 管理費区分 無 単- 13号		

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装工	単位	式	数量	1	単価	4, 442, 000
	掘削深1. 5m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	9	598. 7	5, 388. 3	WB821210 管理費区分 無 単- 14号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	48	779. 1	37, 396. 8	WB821210 管理費区分 無 単- 15号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	25	777. 3	19, 432. 5	WB821210 管理費区分 無 単- 16号
計						4, 441, 939. 8	
単価						4, 442, 000	円／式

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	交通誘導警備員				式	数量	1	単 価	291, 400
規 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	18. 8	15, 500		291, 400	D9820660 管理費区分 無 単- 17号	
計							291, 400		
単価							291, 400	円／式	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-4号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						580.65			
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	35.21	85,200		85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460		5,460		M001161010 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 5号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装切断排水処理				単位	t	数量	1	単価	33, 520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥(産業廃棄物)				t	1	30, 000	30, 000	WYB00002 管理費区分 T		
アスファルト塊運搬		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝22. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	3, 529	3, 529	CB224990 管理費区分 無 単- 18号		
計							33, 529			
単価							33, 520	円／t		

参考資料（1） <01>

単- 7号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	10, 870
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 13. 0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1	4, 526		4, 526		D9423100 管理費区分 無 単- 20号
処分費				m3	1	6, 340		6, 340		Y080024001- 001 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無
計								10, 870		
単価								10, 870		円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-8号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							118.19			
労務構成比率					%	67.12				
運転手（特殊）					%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	8.7				
軽油					%	8.7	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	24.18				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m				%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m				%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-8号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3.05	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	187. 9
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					147. 15				
労務構成比率			%	53. 92					
運転手（特殊）			%	34. 08	25, 300		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10. 47	25, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	7. 57	22, 300		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1. 8	26, 500		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26. 66					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	19. 67	1, 200		2, 650		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	6. 99	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19. 42					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%	9. 47	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1		187.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%	7.5	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	2.45	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-10号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,413
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,306.8				
労務構成比率			%	24.17					
普通作業員			%	9.07	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	6.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	4.1	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	2.14	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	72.88					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	63.39	342,000	375,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	9.01	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.43	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-10号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,413
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.95					
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	2.21	15,600		15,600		M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.43	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,910
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,536.2					
労務構成比率		%	10.57						
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87.8						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	79.45	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.58	138	145	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,910
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.63							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 12号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	341. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		198		198, 000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570		202		115, 140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25		165		4, 125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		450		11, 250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44		145		6, 380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				6, 805	ZS8000004 管理費区分 無
計									341, 700	
単価									341. 7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	341.7
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 13号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	421. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		198		198, 000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570		335		190, 950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25		165		4, 125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		450		11, 250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44		145		6, 380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				10, 595	ZS8000004 管理費区分 無
計									421, 300	
単価									421. 3	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	421.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 14号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	598. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1, 000	316		316, 000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130	202		228, 260		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	165		8, 250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450		22, 500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	71	145		10, 295		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			13, 395		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								598, 700			
単価								598. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-14号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	598.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 15号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	779. 1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1, 000	358		358, 000		Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 700	202		343, 400		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	165		12, 375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450		33, 750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80	145		11, 600		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			19, 975		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								779, 100			
単価								779. 1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-15号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	779.1
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	777. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200	494	592, 800	Q001036073 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	202	138, 168	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	165	4, 950	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	450	13, 500	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油				L	132	145	19, 140	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		8, 742	ZS8000004 管理費区分 無し		
計							777, 300			
単価							777. 3	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	777.3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-17号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	15,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	15,500	15,500		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							15,500			
単価							15,500		円／人日	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単-18号

CB224990

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊運搬				単位	m 3	数量	1		単価	3, 529	
規格	無し 22. 5km以下				単位							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						3, 314. 5						
労務構成比率				%	37. 55							
運転手（一般）				%	37. 55	21, 100		24, 300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	14. 98							
軽油				%	14. 98	138		145		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	47. 47							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	47. 47	20, 667		20, 667 (20, 000) (667)		M000301005 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 22. 5km以下										

参考資料（2） <01>

単- 19号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	7, 307
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 400	4, 384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7, 307		
単価						7, 307	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（3） <01>

単- 21号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日		数量	1	単価	38, 680
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	24, 300	24, 300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	34	145	4, 930	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29	7, 090	9, 146	M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29	233	300	Z910020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						38, 680				
単価						38, 680	円／日			
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

合併設計書一覧

506- 216c010- 00036- 91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号	第2号 (●)	第3号				全体工事
	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業				
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	6,887,782	8,557,068	36,874				15,481,725
共通仮設費率	14.5%	14.5%	14.5%				14.5%
共通仮設費（率分）計上額	998,000	1,241,000	5,000				2,244,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	6,659,800	8,278,620	35,764				0
現場環境改善費補正值	0%	0%	0%				0%
現場環境改善費（率計上）	0	0	0				0
純工事費	8,597,400	10,522,620	42,032				19,162,052
現場管理費							
現場管理費対象額	7,885,782	9,798,068	41,874				17,725,725
現場管理費率	38.98%	38.98%	38.98%				38.98%
現場管理費計上額	3,073,000	3,820,000	16,000				6,909,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	7,885,000	9,798,000	41,000				
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%	0%				
積み上げ用費用	0	0	0				
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0	0				
工事原価	11,670,400	14,342,620	58,032				26,071,052
一般管理費等							
一般管理費等対象額	10,958,782	13,618,068	57,874				24,634,725
一般管理費等率	20.17%	20.17%	20.17%				20.17%
一般管理費等（計算値）	2,210,386	2,746,764	11,673				4,968,824
一般管理費等計上額	2,209,600	2,747,380	10,968				4,967,948
工事価格	13,880,000	17,090,000	69,000				31,039,000

設
計
審
査

令和 5 年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業
舗装復旧工事（柘植小学校 3 ・ 5 工区）【5工区：単費】 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00036- 91- 01(0)	設 計 者 名	216-024
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/04/25 09: 45: 25
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）【5工区：単費】
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）【5工区：単費】	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		9,281,620			
舗装工【5工区：単費】			式	1		8,212,620			
舗装工			式	1		8,212,620			
土工			式	1	16,620	16,620			単-1号
撤去工			式	1	3,091,000	3,091,000			単-2号
舗装工			式	1	5,105,000	5,105,000			単-3号
安全費			式	1		1,069,000			
交通管理工			式	1		1,069,000			
交通誘導警備員			式	1	1,069,000	1,069,000			単-4号
直接工事費			式	1		9,281,620			
共通仮設			式	1		1,241,000			
共通仮設費（率計上） 8,557,068×14.5%			式	1		1,241,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）【5工区：単費】	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		10,522,620			
現場管理費 9,798,068×38.98%			式	1		3,820,000			
工事原価			式	1		14,342,620			
一般管理費等 13,618,068×（20.13%+ 0.04%）			式	1		2,747,380			
工事価格			式	1		17,090,000			
消費税相当額 17,090,000×10%			式	1		1,709,000			
工事費計			式	1		18,799,000			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	9,281,620	
4	直接工事費	9,281,620	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,003,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	724,552	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	724,552	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,557,068	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,278,620	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.08%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.5%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,240,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額	1,241,000	
35	現場環境改善費対象工事費	9,281,620	
36	直接工事費	9,281,620	
37	非対象額計（－）	1,003,000	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	1,003,000	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	8,278,620	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	10,522,620	
3	単独（追加工事）直接工事費	9,281,620	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,241,000	
5	非対象額計（－）	724,552	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	724,552	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	9,798,068	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	9,519,620	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	3,819,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,820,000	

一般管理費等 <02>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	14,342,620	
2	純工事費	10,522,620	
3	現場管理費	3,820,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	724,552	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	724,552	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	13,618,068	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	13,339,620	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.13%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	13,618,068	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.17%	
22	計上額 単独（追加工事）	2,746,380	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,747,380	

单-1号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土工			単位	式	数量	1	単価	16,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス撤去工			基	17	817	13,889	WYB00006 管理費区分 無		
空気弁ボックス撤去工			基	2	1,362	2,724	WYB00007 管理費区分 無		
計						16,613			
単価						16,620	円／式		

1次単価表 <02>

単- 2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 000-00000020			
名称	撤去工					単位	式	数量	1	単価	3,091,000
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	420	592.7		248,934		CB430510 管理費区分 無 単-5号	
舗装切断排水処理				t	3	33,520		100,560		WYB00003 管理費区分 有 単-6号	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	2,320	506.7		1,175,544		D9427000 管理費区分 無 単-7号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	144	10,870		1,565,280		D9422100 管理費区分 有 単-8号	
計								3,090,318			
単価								3,091,000		円／式	

1次単価表 <02>

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 000- 00000020			
名称	舗装工				式					
規格					単位		数量	1	単価	5, 105, 000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	26	598. 7		15, 566. 2		WB821210 管理費区分 無 単- 15号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	52	642. 1		33, 389. 2		WB821210 管理費区分 無 単- 16号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	75	779. 1		58, 432. 5		WB821210 管理費区分 無 単- 17号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	6	860. 9		5, 165. 4		WB821210 管理費区分 無 単- 18号

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装工				式	数量	1	単価	5, 105, 000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	190	777. 3	147, 687	WB821210 管理費区分 無 単- 19号		
計						5, 104, 580. 3			
単価						5, 105, 000	円／式		

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1, 069, 000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	21. 5	18, 700	402, 050	D9820650 管理費区分 無 単- 20号		
交通誘導警備員 B			人日	43	15, 500	666, 500	D9820660 管理費区分 無 単- 21号		
計						1, 068, 550			
単価						1, 069, 000	円／式		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						580.65			
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	35.21	85,200		85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1） <02>

単- 6号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装切断排水処理				単位	t	数量	1	単価	33, 520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥(産業廃棄物)			t	1	30, 000	30, 000	WYB00004 管理費区分 T			
アスファルト塊運搬		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝22. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3, 529	3, 529	CB224990 管理費区分 無 単- 22号			
計						33, 529				
単価						33, 520	円／t			

参考資料（1） <02>

単- 7号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	506. 7
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 42	28, 300	11, 886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0. 63	22, 700	14, 301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35	7, 307	24, 478	D9512000 管理費区分 無 単- 23号			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計						50, 670				
単価						506. 7	円／m 2			
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1） <02>

単- 8号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	10, 870
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 13. 0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1	4, 526		4, 526		D9423100 管理費区分 無 単- 24号
処分費				m3	1	6, 340		6, 340		Y080024001- 001 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無
計								10, 870		
単価								10, 870		円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							118.19			
労務構成比率					%	67.12				
運転手（特殊）					%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	8.7				
軽油					%	8.7	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	24.18				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m				%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m				%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-9号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3.05	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-10号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	187.9
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					147.15					
労務構成比率			%	53.92						
運転手（特殊）			%	34.08	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	10.47	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	7.57	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.8	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.66						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%	19.67	1,200		2,650		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	6.99	138		145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.42						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m		%	9.47	17,900		17,900		M000701015 管理費区分 無	

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1		187.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%	7.5	13,600		13,600		M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%	2.45	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-11号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,413
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,306.8				
労務構成比率			%	24.17					
普通作業員			%	9.07	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	6.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	4.1	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	2.14	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	72.88					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	63.39	342,000	375,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%	9.01	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.43	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-11号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,413
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.95					
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	2.21	15,600		15,600		M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.43	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 12号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 910
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 536. 2				
労務構成比率			%	10. 57					
普通作業員			%	3. 78	22, 300		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2. 17	25, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2. 12	25, 300		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0. 74	26, 500		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87. 8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	79. 45	485, 000		625, 000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	7. 66	93. 5		104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 58	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,910
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,194
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,458.6				
労務構成比率				%	11.14					
普通作業員				%	3.99	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.29	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.23	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.78	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.15					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	83.67	485,000		375,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%	2.75	93.5		104		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.61	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）	単位	m 2	1	1,194	
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 14号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	341. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000	198		198, 000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44	145		6, 380		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 805		ZS8000004 管理費区分 無	
計								341, 700			
単価								341. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置							単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							単位			1,000		341.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
J11 塗料区分		白											
J12 プライマー規格		アスファルト舗装											
J13 費用の内訳		全ての費用											

参考資料（1） <02>

単- 15号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	598. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1, 000		316		316, 000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 130		202		228, 260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	50		165		8, 250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	50		450		22, 500	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	71		145		10, 295	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				13, 395	ZS8000004 管理費区分 無
計									598, 700	
単価									598. 7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単-15号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	598.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	642. 1
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1, 000	358		358, 000		Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130	202		228, 260		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	165		8, 250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450		22, 500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80	145		11, 600		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			13, 490		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								642, 100			
単価								642. 1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <02>

単-16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	642.1
	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 17号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	779. 1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1, 000	358		358, 000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 700	202		343, 400		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	75	165		12, 375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75	450		33, 750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80	145		11, 600		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			19, 975		ZS8000004 管理費区分 無	
計								779, 100			
単価								779. 1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <02>

単-17号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	779.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 18号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	860. 9
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000	437		437, 000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700	202		343, 400		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75	165		12, 375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75	450		33, 750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98	145		14, 210		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			20, 165		ZS8000004 管理費区分 無	
計								860, 900			
単価								860. 9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <02>

単-18号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	860.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 19号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	777. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200	494	592, 800	Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684	202	138, 168	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30	165	4, 950	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	30	450	13, 500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	132	145	19, 140	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		8, 742	ZS8000004 管理費区分 無		
計							777, 300			
単価							777. 3	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1) <02>

单-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	777.3
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用															
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1） <02>

単-20号 D9820650

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	18,700
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人	1	18,700	18,700		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計							18,700			
単価							18,700		円／人日	

参考資料（1） <02>

単- 21号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	15, 500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	15, 500	15, 500		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							15, 500			
単価							15, 500		円／人日	

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-22号

CB224990

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,529
規格	無し 22.5km以下				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,314.5					
労務構成比率			%	37.55						
運転手（一般）			%	37.55	21,100		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.98						
軽油			%	14.98	138		145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	47.47						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	47.47	20,667		20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 22.5km以下									

参考資料（2） <02>

単- 23号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	7, 307
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 400	4, 384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7, 307		
単価						7, 307	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（3） <02>

単- 25号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日		数量	1	単価	38, 680
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	24, 300	24, 300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	34	145	4, 930	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29	7, 090	9, 146	M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29	233	300	Z910020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						38, 680				
単価						38, 680	円／日			
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

設
計
審
査

令和 5 年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業
舗装復旧工事（柘植小学校 3 ・ 5 工区）【消火栓：単費】 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c010- 00036- 91- 02(0)	設 計 者 名	216-024
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/04/25 09: 45: 25
<一括更新>2024/04/23 13: 42: 06

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）【消火栓：単費】
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない	
	計上の有無	しない	
	市街地補正	市街地	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない	
	施工地域補正	一般交通影響有り②	
	延長時点の純工事費	0円	
	積上げ用費用	0千円	
	工期延長等日数	0日	
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月	

諸経费率按分

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校3・5工区）【消火栓：単費】	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1		37,032			
舗装工【消火栓：単費】		式	1		37,032			
舗装工		式	1		37,032			
土工		式	1	12,260	12,260			単-1号
撤去工		式	1	9,622	9,622			単-2号
舗装工	掘削深1.5m以下	式	1	15,150	15,150			単-3号
直接工事費		式	1		37,032			
共通仮設		式	1		5,000			
共通仮設費（率計上） 36,874×14.5%		式	1		5,000			
純工事費		式	1		42,032			
現場管理費 41,874×38.98%		式	1		16,000			
工事原価		式	1		58,032			

設計内訳書 <03>

工事名	令和 5 年度（繰）伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事（柘植小学校 3・5 工区）【消火栓：単費】	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 57,874×（20.13%＋ 0.04%）			式	1		10,968			
工事価格			式	1		69,000			
消費税相当額 69,000×10%			式	1		6,900			
工事費計			式	1		75,900			

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	37,032	
4	直接工事費	37,032	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,268	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	158	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	158	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	36,874	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	35,764	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.08%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.5%	
31	計上額 単独（追加工事）	5,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額	5,000	
35	現場環境改善費対象工事費	37,032	
36	直接工事費	37,032	
37	非対象額計（－）	1,268	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	1,268	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	35,764	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <03>

[illegible]

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	42,032	
3	単独（追加工事）直接工事費	37,032	
4	単独（追加工事）共通仮設費	5,000	
5	非対象額計（－）	158	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	158	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	41,874	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	40,764	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	16,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	16,000	

一般管理費等 <03>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	58,032	
2	純工事費	42,032	
3	現場管理費	16,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	158	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	158	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	57,874	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	56,764	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.13%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	57,874	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.17%	
22	計上額 単独（追加工事）	10,968	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	10,968	

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工				式	数量	1	単価	12,260
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓ボックス撤去工			基	9	1,362	12,258	WYB00006 管理費区分 無		
計						12,258			
単価						12,260	円／式		

1次単価表 <03>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	撤去工				単位	式	数量	1	単価	9,622
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	10	592.7		5,927	CB430510 管理費区分 無 単-4号	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	3	506.7		1,520.1	D9427000 管理費区分 無 単-5号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	0.2	10,870		2,174	D9422100 管理費区分 有 単-6号	
計								9,621.1		
単価								9,622	円／式	

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工	掘削深1.5m以下	式	1	15,150		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシャー RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3	187.9	563.7	CB410010 管理費区分 無 単-7号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=グライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3	1,910	5,730	CB410260 管理費区分 無 単-8号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	21	421.3	8,847.3	WB821210 管理費区分 無 単-9号
計					15,141	
単価					15,150	円/式

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-4号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						580.65			
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	35.21	85,200		85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		592.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460		5,460		M001161010 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <03>

単- 5号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	506. 7
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 42	28, 300	11, 886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0. 63	22, 700	14, 301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35	7, 307	24, 478	D9512000 管理費区分 無 単- 10号		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計						50, 670			
単価						506. 7	円／m 2		
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1） <03>

単- 6号 D9422100

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	10, 870
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 13. 0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1	4, 526		4, 526		D9423100 管理費区分 無 単- 11号
処分費				m3	1	6, 340		6, 340		Y080024001- 001 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無
計								10, 870		
単価								10, 870		円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-7号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	187.9
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						147.15				
労務構成比率				%	53.92					
運転手（特殊）				%	34.08	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	10.47	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.57	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.8	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.66					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	19.67	1,200		2,650		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	6.99	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.42					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%	9.47	17,900		17,900		M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	187.9
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%	7.5	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	2.45	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,910
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,536.2				
労務構成比率			%	10.57					
普通作業員			%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87.8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	79.45	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.58	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,910
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1） <03>

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	421. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000	198		198, 000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	335		190, 950		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	145		6, 380		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10, 595		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								421, 300			
単価								421. 3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <03>

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	421.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <03>

単- 10号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	7, 307
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 400	4, 384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	6. 3	145	913	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7, 307		
単価						7, 307	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（3） <03>

単- 12号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日		数量	1	単価	38, 680
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	24, 300	24, 300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	34	145	4, 930	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29	7, 090	9, 146	M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29	233	300	Z910020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						38, 680				
単価						38, 680	円／日			
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	主たる工種	9 1 ：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り②
現場管理費	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
工期延長等に伴う現場維持費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	延長時点の純工事費	0円
一般管理費等	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40. 8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33. 5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,918,052	
4	直接工事費	16,918,052	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,943,868	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,436,327	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	1,436,327	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	15,481,725	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	14,974,184	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.08%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.5%	
31	計上額 単独（追加工事）	2,244,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額	2,244,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	0	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,162,052	
3	単独（追加工事）直接工事費	16,918,052	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,244,000	
5	非対象額計（－）	1,436,327	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	1,436,327	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	17,725,725	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	17,218,184	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	6,909,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,909,000	

一般管理費等 <00>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	26,071,052	
2	純工事費	19,162,052	
3	現場管理費	6,909,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	1,436,327	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	1,436,327	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	24,634,725	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	24,127,184	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.13%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	24,634,725	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.17%	
22	計上額 単独（追加工事）	4,967,948	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	4,967,948	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
31,039,000	×	4.00	=	1,241,000
千円止 (税抜き)				