

設
計
審
査

令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債）
市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積算情報

設計書番号	506-216c000-00653-11(0)	設計者名	216-010
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 3月11日		
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 2月 1日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W02 : 伊賀 / 小型 4 t	
	石材	W02 : 伊賀 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2025/02/06 16:01:57
 <一括更新>2025/02/04 19:03:01

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業(緊急債) 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式		1		9,254,166			
排水構造物工			式		1		9,254,166			
作業土工			式		1		880,340			
床掘り	土質土砂		m3		80	2,663	213,040			単-1号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40		m3		50	7,738	386,900			単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		80	3,505	280,400			単-3号 週休有
側溝工			式		1		3,022,092			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格オメガ側溝相当品 250 3種		m		180	9,751	1,755,180			単-4号 週休有
側溝蓋	オメガ側溝相当品 蓋 250 3種		枚		324	1,928	624,672			単-5号 週休有
側溝蓋	オメガ側溝相当品 グレチンガ 蓋 250 t-25 細目		枚		36	17,840	642,240			単-6号 週休有
管渠工			式		1		49,679			
塩化ビニル管敷設工	VU 150		m		12	1,917	23,004			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊急自費） 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事			当初			事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ビニル管継手工				150 30° 曲管	個	3	5,039	15,117			単-8号 週休有
塩化ビニル管継手工				150 45° 曲管	個	2	5,779	11,558			単-9号 週休有
集水柵・マンホール工					式	1		1,057,230			
プラスチック集水柵				柵規格250×250×450	箇所	10	58,410	584,100			単-10号 週休有
プラスチック集水柵				柵規格250×250×900	箇所	2	69,470	138,940			単-11号 週休有
プラスチック集水柵				柵規格250×500×700	箇所	2	80,110	160,220			単-12号 週休有
プラスチック集水柵				柵規格250×500×800	箇所	1	82,560	82,560			単-13号 週休有
プラスチック集水柵				柵規格250×500×1100	箇所	1	91,410	91,410			単-14号 週休有
管渠工（附带施設）					式	1		729			
塩化ビニル管敷設工				VU 75	m	0.3	757.3	227			単-15号 週休有
塩化ビニル管敷設工				VU 100	m	0.6	838.2	502			単-16号 週休有
アスファルト舗装工					式	1		429,394			

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業(緊自債) 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100m	m2	61	948	57,828				単-17号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	61	3,006	183,366				単-18号 週休有
張コンクリート工	t=10cm 18-8-25	m3	5	37,640	188,200				単-19号 週休有
構造物取壊し工		式	1		714,265				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	10	34,540	345,400				単-20号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	197	690.9	136,107				単-21号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	134	1,737	232,758				単-22号 週休有
運搬処理工		式	1		247,197				
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	10	8,201	82,010				単-23号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,340	63,400				単-24号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	7	8,201	57,407				単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業(緊急自償) 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	7	6,340	44,380			単-26号 週休有
交通処理工		式	1		2,853,240			
交通誘導員費	交通誘導員B	人	177	16,120	2,853,240			単-27号 週休有
直接工事費		式	1		9,254,166			
共通仮設		式	1		1,402,000			
共通仮設費(率計上) 9,254,166 × 15.15%		式	1		1,402,000			
純工事費		式	1		10,656,166			
現場管理費 10,656,166 × 38.54%		式	1		4,106,000			
工事原価		式	1		14,762,166			
一般管理費等 14,762,166 × (21.23% + 0.04%)		式	1		3,139,834			
工事価格		式	1		17,902,000			
消費税相当額 17,902,000 × 10%		式	1		1,790,200			

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町崇広堂線側溝修繕工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		19,692,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,254,166	
4	直接工事費		9,254,166	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		107,780	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,254,166	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,146,386	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.26%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.15%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,402,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,402,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,254,166	
35	直接工事費	9,254,166	
36	非対象額計 (-)	107,780	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	107,780	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	9,146,386	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.48%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,402,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		10,656,166	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,254,166	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,402,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		10,656,166	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,548,386	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		33.36%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.54%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		4,106,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,106,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	14,762,166	
2	純工事費	10,656,166	
3	現場管理費	4,106,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	14,762,166	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,654,386	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.23%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	14,762,166	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 5,904 円
24	一般管理費等率(補正後)	21.27%	
25	計上額 単独(追加工事)	3,139,834	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,139,834	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	m3	1	2,663	2,663	CB210100 管理費区分 無 単-28号	
掘削	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	2,663	2,663	CB210100 管理費区分 無 単-28号
計						2,663	
単価						2,663	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	1		7,738	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,895	3,895	CB210410 管理費区分 無 単-29号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型車割増	m 3	1.26	3,050	3,843	WYB00010 管理費区分 無
計					7,738	
単価					7,738	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,505	3,505	CB210110 管理費区分 無 単-30号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツカ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,505	3,505	CB210110 管理費区分 無 単-30号
計					3,505	
単価					3,505	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格オメガ側溝相当品 250 3種	m	1	9,751	9,751	WYB00022 管理費区分 無 単-31号
計					9,751	
単価					9,751	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋	オメガ側溝相当品 蓋 250 3種					1		1,928
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	1,928	1,928	WB821430 管理費区分 無 単-32号		
計					1,928			
単価					1,928	円 / 枚		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋		枚				
オメガ側溝相当品 グレチング 蓋 250 t-25細目		単位			1	17,840
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	17,840	17,840	WB821430 管理費区分 無 単-33号
計					17,840	
単価					17,840	円 / 枚

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管敷設工	VU 150	m	1	1,917	1,917	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,917	1,917	CB222770 管理費区分 無 単-34号
計					1,917	
単価					1,917	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管継手工	150 30°曲管	個	1			5,039
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 150mm :	口	1	1,749	1,749	D9161000 管理費区分 無 単-35号
硬質塩化ビニル管継手 30°曲管	150 接着継手	個	1	3,290	3,290	WYB00001 管理費区分 無
計					5,039	
単価					5,039	円 / 個

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管継手工	150 45°曲管	個	1		5,779	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 150mm :	口	1	1,749	1,749	D9161000 管理費区分 無 単-35号
硬質塩化ビニル管継手 45°曲管	150	個	1	4,030	4,030	WYB00002 管理費区分 無
計					5,779	
単価					5,779	円 / 個

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	桧規格250×250×450	基	1	4,306	4,306	CB222800 管理費区分 無 単-36号
プレキャスト集水桧(材料費)	250*250*450		1	47,930	47,930	WYB00021 管理費区分 無
桧ベース	250*250用	枚	1	4,516	4,516	WYB00011 管理費区分 無
桧ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	1	899.6	899.6	WYB00016 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.02	37,640	752.8	CB240010 管理費区分 無 単-38号
計					58,404.4	
単価					58,410	円 / 箇所

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	桧規格250×250×900	基	1	6,077	6,077	CB222800 管理費区分 無 単-39号
プレキャスト集水桧 (材料費)	250*250*900	基	1	57,600	57,600	WYB00003 管理費区分 無
桧ベース	250*250用	枚	1	4,516	4,516	WYB00012 管理費区分 無
桧ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	1	899.6	899.6	WYB00017 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.01	37,640	376.4	CB240010 管理費区分 無 単-41号
計					69,469	
単価					69,470	円 / 箇所

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	桧規格250×500×700	基	1	6,077	6,077	CB222800 管理費区分 無 単-42号
プレキャスト集水桧 (材料費)	250*500*700	基	1	66,010	66,010	WYB00005 管理費区分 無
桧ベース	250*500用	枚	1	6,366	6,366	WYB00013 管理費区分 無
桧ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	1	899.6	899.6	WYB00018 管理費区分 無 単-43号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.02	37,640	752.8	CB240010 管理費区分 無 単-44号
計					80,105.4	
単価					80,110	円 / 箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	桧規格250×500×800	基	1	6,077	6,077	CB222800 管理費区分 無 単-45号
プレキャスト集水桧 (材料費)	250*500*800	基	1	68,460	68,460	WYB00007 管理費区分 無
桧ベース	250*500用	枚	1	6,366	6,366	WYB00014 管理費区分 無
桧ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	1	899.6	899.6	WYB00019 管理費区分 無 単-46号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.02	37,640	752.8	CB240010 管理費区分 無 単-47号
計					82,555.4	
単価					82,560	円 / 箇所

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	桧規格250×500×1100	基	1	6,077	6,077	CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桧 (材料費)	250*500*1100	基	1	77,310	77,310	WYB00009 管理費区分 無
桧ベース	250*500用	枚	1	6,366	6,366	WYB00015 管理費区分 無
蓋版	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	1	899.6	899.6	WYB00020 管理費区分 無 単-49号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.02	37,640	752.8	CB240010 管理費区分 無 単-50号
計					91,405.4	
単価					91,410	円 / 箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管敷設工	VU 75	m	1	757.3	757.3	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	757.3	757.3	CB222770 管理費区分 無 単-51号 VU 75
計					757.3	
単価					757.3	円 / m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管敷設工	VU 100	m	1	838.2	838.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	838.2	838.2	CB222770 管理費区分 無 単-52号 VU 100
計					838.2	
単価					838.2	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1	948	948	CB410040 管理費区分 無 単-53号
計					948	
単価					948	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,006	3,006	CB410260 管理費区分 無 単-54号
計					3,006	
単価					3,006	円 / m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工	t=10cm 18-8-25	m3	1	37,640	37,640	CB240010 管理費区分 無 単-55号
計					37,640	
単価					37,640	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	1	34,540	34,540	WB824010 管理費区分 無 単-56号
計					34,540	
単価					34,540	円 / m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; アスファルト舗装版厚 = 15cm以下	m	1	690.9	690.9	CB430510 管理費区分 無 単-57号
計					690.9	
単価					690.9	円 / m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1	1,737	1,737	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1	1,737	1,737	CB210720 管理費区分 無 単-58号
計					1,737	
単価					1,737	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	8,201	8,201	CB227010 管理費区分 無 単-59号
計					8,201	
単価					8,201	円 / m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3				
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-60号
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	8,201	8,201	CB227010 管理費区分 無 単-61号
計					8,201	
単価					8,201	円 / m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-62号
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員費	交通誘導員B			人	1	16,120	16,120	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
							16,120	
							16,120	円 / 人

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1	2,663		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手(特殊)		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	3,895			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.85	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,895	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1		3,505	
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離(km) (DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)

単-31号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m ³ /10m	m	10	9,751		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,028.96	40,289	Q001365003 管理費区分 無 Z1
オメガ側溝相当品	3種 250 L=2.00m	個	5	11,080	55,400	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型車割増	m ³	0.6	3,050	1,830	WYB00023 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,519	
単価					9,751	円/m

参考資料(1)

単-32号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100				1,928
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	384.8	38,480	Q001367001 管理費区分 無		
オメガ側溝相当品 蓋	250 3種 L=0.50m	枚	100	1,543	154,300	Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無		
計					192,800			
単価					1,928	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-33号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			17,840		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	384.8	38,480	Q001367001 管理費区分 無		
オメガ側溝相当品 グレーチング蓋	250用 t-25細目 L=0.50m	枚	100	17,450	1,745,000	Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		520	ZS3000004 管理費区分 無		
計					1,784,000			
単価					17,840	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,917
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50 ~ 150mm 全ての費用						
標準単価				690.65			
労務構成比率		%	43.69				
普通作業員		%	31.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	56.31				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	%	56.31	385	1,600	Z005002018 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	50 ~ 150mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-35号

D9161000

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	150mm	口			2	1,749
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	25,896	1,812	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	23,608	1,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		34	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,498	
単価					1,749	円 / 口
J01 呼び径	150mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		4,306	
標準単価					4,153.7		
労務構成比率		%	80.76				
運転手(特殊)		%	46.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	10.93	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.56	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.92	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.35				
軽油		%	2.7	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.89				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		4,306	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-37号

WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
柵ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無 Z1
		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					89,960	
単価					899.6	円 / 枚

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6	18,500	27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,077	
標準単価					5,895.6		
労務構成比率		%	84.51				
運転手(特殊)		%	37.63	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	16.21	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.8	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.52	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.7				
軽油		%	2.18	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.79				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,077	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-40号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
柵ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下					100	899.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					89,960		
単価					899.6	円 / 枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6	18,500	27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,077	
標準単価					5,895.6		
労務構成比率		%	84.51				
運転手(特殊)		%	37.63	27,700	28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.21	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.52	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.7				
軽油		%	2.18	134	145		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.79				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1	6,077	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-43号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
柵ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下	枚		100			
						899.6	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					89,960		
単価					899.6	円 / 枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2		23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.51		26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.69		28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6		18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,077	
標準単価					5,895.6		
労務構成比率		%	84.51				
運転手(特殊)		%	37.63	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	16.21	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.8	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.52	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.7				
軽油		%	2.18	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.79				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1	6,077	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-46号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
柵ベース設置	据付け 40を超え170kg/枚以下					100	899.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					89,960		
単価					899.6	円 / 枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2		23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51		26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69		28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6		18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,077	
標準単価					5,895.6		
労務構成比率		%	84.51				
運転手(特殊)		%	37.63	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	16.21	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.8	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.52	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.7				
軽油		%	2.18	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.79				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1	6,077	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-49号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 40を超え170kg/枚以下					100	899.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					89,960		
単価					899.6	円 / 枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2		23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.51		26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.69		28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6		18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管 VU 75	据付 直管 50 ~ 150mm 全ての費用	m			1	757.3
標準単価				690.65		
労務構成比率		%	43.69			
普通作業員		%	31.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.31			
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 7 5	%	56.31	385	452	Z005002015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50 ~ 150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管 VU 100	据付 直管 50 ~ 150mm 全ての費用	m			1	838.2
標準単価				690.65		
労務構成比率		%	43.69			
普通作業員		%	31.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.31			
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 0 0	%	56.31	385	532	Z005002016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50 ~ 150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	948	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²				
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			1		
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手(特殊)		%	15.46	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	53.57	240,000	530,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	948	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²				
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		3,006	
標準単価					2,852.9		
労務構成比率		%		42.3			
特殊作業員		%		18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.51	595,000	645,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.16	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,006	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,640			
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	70.6	18,500	27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-56号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	34,540
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1	34,538.4	34,538	Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無		
計					34,540			
単価					34,540	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.9			
標準単価					673.26		
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1	1,737		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手(特殊)		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,245.6	8,201	
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-60号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
							100	6,340
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		大有建設 (株)		m3	100	6,340	634,000	ZA10650921 管理費区分 T
計							634,000	
単価							6,340	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,245.6	8,201	
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-62号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			100			6,340
名称	规格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650931 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円 / m3

