設
計
審
査

令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債）
市道中友生荒木線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積算情報

設計書番号	506-216c000-00091-11(0)	設計者名	216-015
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年5月30日		
歩掛適用年月日	令和6年5月10日		
単価適用年月日	令和6年5月10日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2024/05/28 10:58:00
 <一括更新>2024/05/10 11:19:32

工事概要一覧表<データ無し>

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道中友生荒木線舗装修繕工事
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年5月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道中友生荒木線舗装修繕工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持					式	1		9,503,975			
道路土工					式	1		29,920			
掘削工					式	1		29,920			
掘削				土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	10	1,249	12,490			単-1号 週休有
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,743	17,430			単-2号 週休有
舗装工					式	1		8,708,895			
舗装打換え工					式	1		1,057,189			
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	91	609.4	55,455			単-3号 週休有
舗装版破碎				舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	320	196.2	62,784			単-4号 週休有
殻運搬				殻種別舗装版破碎	m3	16	3,737	59,792			単-5号 週休有
殻処分				殻種別アスファルト殻	m3	16	6,340	101,440			単-6号 週休有
不陸整正				無し 全ての費用	m2	320	128.4	41,088			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道中友生荒木線舗装修繕工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超			m2	320	1,919	614,080			単-8号 週休有
マンホール嵩上げ	φ600・t=3cm			箇所	5	24,510	122,550			単-9号 週休有
オーバーレイ工				式	1		6,932,760			
オーバーレイ工：表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超			m2	5,470	1,203	6,580,410			単-10号 週休有
レベリング工：表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコート PK-4 全ての費用			m2	270	1,305	352,350			単-11号 週休有
区画線工				式	1		718,946			
区画線工	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量 15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			m	1,990	351.7	699,883			単-12号 週休有
区画線工	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量 15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			m	13	375.5	4,881			単-13号 週休有
区画線工	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量 15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			m	6	614.7	3,688			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道中友生荒木線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路維持			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15c m換算 無し 1.5mm 無 し 無し 含有量15～1 8% 白アスフ ァルト舗 装 全ての費用	m	13	807.3	10,494			単-15号 週休有
仮設工			式	1		765,160			
交通管理工			式	1		765,160			
交通誘導警備員			人日	47	16,280	765,160			単-16号 週休有
直接工事費			式	1		9,503,975			
共通仮設			式	1		2,150,000			
共通仮設費（率計上） 9,503,975×22.63%			式	1		2,150,000			
純工事費			式	1		11,653,975			
現場管理費 11,653,975×47.63%			式	1		5,550,000			
工事原価			式	1		17,203,975			
一般管理費等 17,203,975×（20.9%+ 0.04%）			式	1		3,602,025			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,503,975	
4	直接工事費		9,503,975	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		101,440	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,503,975	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,402,535	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		15.54%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		22.63%	週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		2,150,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,150,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,503,975	
35	直接工事費	9,503,975	
36	非対象額計 (-)	101,440	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	101,440	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	9,402,535	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.46%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.46%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,150,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		11,653,975	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,503,975	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,150,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,653,975	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		11,552,535	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		37.44%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		47.63%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		5,550,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,550,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	17,203,975	
2	純工事費	11,653,975	
3	現場管理費	5,550,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	17,203,975	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	17,102,535	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.9%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	17,203,975	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 6,881円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.94%	
25	計上額 単独(追加工事)	3,602,025	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,602,025	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	1	1,249	1,249	CB210100 管理費区分 無 単-17号
計					1,249	
単価					1,249	円/m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ツクホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,743	1,743	CB210110 管理費区分 無 単-18号
計					1,743	
単価					1,743	円/m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1	609.4	609.4	CB430510 管理費区分 無 単-19号
計					609.4	
単価					609.4	円/m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1	196.2	196.2	CB430310 管理費区分 無 単-20号
計					196.2	
単価					196.2	円/m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1	3,737	3,737	3,737	CB227010 管理費区分 無 単-21号
計						3,737	
単価						3,737	円/m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	殻処分		m3			
規 格	殻種別アスファルト殻				1	6,340
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-22号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	128.4	128.4	CB410010 管理費区分 無 単-23号
計					128.4	
単価					128.4	円/m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,919	1,919	CB410260 管理費区分 無 単-24号
計					1,919	
単価					1,919	円/m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
マンホール嵩上げ	φ600・t=3cm			1			24,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無=使用する：据付条件=蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正=標準(1.0)：	組	1	24,510	24,510	DXA42240 管理費区分 無 単-25号	
計					24,510		
単価					24,510	円/箇所	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーバーレイ工：表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超	m2	1	1,203	1,203	CB410260 管理費区分 無 単-26号
計					1,203	
単価					1,203	円/m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング工：表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヌックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,305	1,305	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=ヌックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	1,305	1,305	CB410260 管理費区分 無 単-27号
計					1,305	
単価					1,305	円/m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量1 5~18% 白 アスファルト舗装全て の費用	単位			1	単価 351.7
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	351.7	351.7	WB821210 管理費区分 無 単-28号
計					351.7	
単価					351.7	円/m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量1 5~18% 白 アスファルト舗装全て の費用	単位			1	単価 375.5
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	375.5	375.5	WB821210 管理費区分 無 単-29号
計					375.5	
単価					375.5	円/m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量1 5~18% 白 アスファルト舗装全て の費用	単位			1	単価 614.7
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	614.7	614.7	WB821210 管理費区分 無 単-30号
計					614.7	
単価					614.7	円/m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスフ アルト舗装 全	m	1	807.3	807.3	807.3	WB821210 管理費区分 無 単-31号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	807.3	807.3	807.3	WB821210 管理費区分 無 単-31号
計					807.3		
単価					807.3	円/m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	16,280	16,280	WB010212 管理費区分 無 単-32号
交通誘導警備員 B		人日	1	16,280	16,280	
計					16,280	
単価					16,280	円/人日

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³			1	1,249
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	1,743		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	609.4	609.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	159	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		609.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			196.2	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位			1	単価 196.2
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,737	
標準単価				3,436.8	
労務構成比率		%	37.51		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92		
軽油		%	16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用				

参考資料 (1)

単-22号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位		数量		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費	As殻		m 3	100	6,340	634,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
計						634,000				
単価						6,340	円/m3			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					128.4	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			128.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	備考
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	1,919	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.45	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,919	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-25号

DXA42240

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)			1			24,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック	φ600・t=3cm	組	1	6,030	6,030	YAZ1026001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.13	29,715	3,862	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.13	27,720	3,603	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.26	23,835	6,197	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1		814	ZS8000004 管理費区分 無		
計					24,510			
単価					24,510	円/組		
J01 調整コンクリートブロック使用の有無	使用する							
J02 据付条件	蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付							
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,203	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	375,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヌックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,203	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヌックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,305		
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	375,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	m ²			1	1,305
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	351.7					
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	208	金額	208,000	摘要	Q001036001 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 溶融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	kg	数量	570	単価	202	金額	115,140	摘要	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	25	単価	165	金額	4,125	摘要	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	25	単価	450	金額	11,250	摘要	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	44	単価	145	金額	6,380	摘要	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	6,805	摘要	ZS8000004 管理費区分 無
計										金額	351,700		
単価										金額	351.7	円/m	
J01	夜間作業の有無	無し											
J02	施工方法区分	溶融式手動											
J03	豪雪補正の有無	無し											
J04	規格・仕様区分	実線 15cm											
J05	時間的制約の有無	無し											
J06	塗布厚	1.5mm											
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し											
J08	未供用区間の場合の補正	無し											
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%											

参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 351.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-29号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	375.5					
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 破線15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	231	金額	231,000	摘要	Q001036025 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 溶融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	kg	数量	570	単価	202	金額	115,140	摘要	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	25	単価	165	金額	4,125	摘要	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	25	単価	450	金額	11,250	摘要	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	49	単価	145	金額	7,105	摘要	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	6,880	摘要	ZS8000004 管理費区分 無
計										金額	375,500		
単価										金額	375.5	円/m	
J01	夜間作業の有無	無し											
J02	施工方法区分	溶融式手動											
J03	豪雪補正の有無	無し											
J04	規格・仕様区分	破線 15cm											
J05	時間的制約の有無	無し											
J06	塗布厚	1.5mm											
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し											
J08	未供用区間の場合の補正	無し											
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%											

参考資料 (1)

単-29号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 375.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-30号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	332	332,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	332	332,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	145	10,295	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		13,395	ZS8000004 管理費区分 無
計					614,700	
単価					614.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-30号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 614.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-31号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	807.3
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	519	622,800	Q001036073 管理費区分 無
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
	軽油		L	132	145	19,140	Z006702002 管理費区分 無
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,742	ZS8000004 管理費区分 無
計						807,300	
単価						807.3	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	豪雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-31号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	807.3
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-32号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,280	
単価					16,280	円/人日

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
20,806,000	×	3.89	=	809,000
				千円止 (税抜き)