

設
計
審
査

令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債）
市道大山田友生線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c000- 00135- 11(0)	設 計 者 名	216- 015
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 5月30日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 5月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 5月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/05/23 16: 12: 01
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道大山田友生線舗装修繕工事
-----	--	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
工期延長等に伴う現場維持費	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道大山田友生線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		4,069,610			
道路土工		式	1		29,920			
掘削工		式	1		29,920			
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	10	1,249	12,490			単-1号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,743	17,430			単-2号 週休有
舗装工		式	1		3,811,770			
舗装打換え工		式	1		16,128			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	8	609.4	4,875			単-3号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	4	196.2	784			単-4号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	0.2	3,021	604			単-5号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.2	6,340	1,268			単-6号 週休有
不陸整正	無し 全ての費用	m2	4	128.4	513			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道大山田友生線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート P K-3 全ての費用	m2	4	2, 021	8, 084		単- 8号 週休有
オーバーレイ工			式	1	3, 293, 745			
オーバーレイ工：表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13); 舗装厚30mm; 平均幅員3. 0m超	m2	2, 470	1, 203	2, 971, 410		単- 9号 週休有
レベリング工：表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13）タックコート PK-4 全ての費用	m2	247	1, 305	322, 335		単- 10号 週休有
区画線工			式	1	501, 897			
区画線工		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量 1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用	m	800	351. 7	281, 360		単- 11号 週休有
区画線工		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量 1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用	m	370	375. 5	138, 935		単- 12号 週休有
区画線工		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量 1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用	m	3	614. 7	1, 844		単- 13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道大山田友生線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5 mm 無し 無し 含有量 1 5～18% 白 アスファ ルト舗装全て の費用	m	16	797. 1	12, 753			単- 14号 週休有
区画線工		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号 ・文字 15c m換算 無し 1. 5mm 無 し 無し 含有量15～1 8% 白アスフ ァルト舗 装 全ての費用	m	83	807. 3	67, 005			単- 15号 週休有
仮設工			式	1		227, 920			
交通管理工			式	1		227, 920			
交通誘導警備員			人日	14	16, 280	227, 920			単- 16号 週休有
直接工事費			式	1		4, 069, 610			
共通仮設			式	1		1, 012, 000			
共通仮設費（率計上） 4, 069, 610×24. 89%			式	1		1, 012, 000			
純工事費			式	1		5, 081, 610			
現場管理費 5, 081, 610×51. 94%			式	1		2, 639, 000			

設計内訳書

工事名	令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道大山田友生線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		7, 720, 610			
一般管理費等 7, 720, 610×（22. 63%＋ 0. 04%）			式	1		1, 749, 390			
工事価格			式	1		9, 470, 000			
消費税相当額 9, 470, 000×10%			式	1		947, 000			
工事費計			式	1		10, 417, 000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		4,069,610
4	直接工事費		4,069,610
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,268
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（－）		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品（＋）		0
17	無償貸付機械評価額（＋）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,069,610
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,068,342
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.09%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		24.89%
30	計上額 単独（追加工事）		1,012,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		1,012,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,069,610	
35	直接工事費	4,069,610	
36	非対象額計（－）	1,268	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,268	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	4,068,342	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.87%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.87%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,012,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,081,610	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,069,610	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,012,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,081,610	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,080,342	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	51.94%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	2,639,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,639,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	7,720,610	
2	純工事費	5,081,610	
3	現場管理費	2,639,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	7,720,610	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,719,342	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.63%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7,720,610	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 3,088 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.67%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,749,390	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,749,390	

1次単価表

单-1号

單價適用年月日	令和 6年 5月10日
步掛適用年月日	令和 6年 5月10日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	1,249
規格	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1	1,249	1,249	CB210100 管理費区分 無 単- 17号		
計							1,249			
単価							1,249	円／m3		

1次単価表

単- 2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1. 000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	1, 743
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】		m 3	1	1, 743		1, 743		CB210110 管理費区分 無 単- 18号	
計								1, 743			
単価								1, 743		円／m3	

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm				単位			1		609. 4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	609. 4		609. 4		CB430510 管理費区分 無 単- 19号
計								609. 4		
単価								609. 4		円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	196.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	196.2	196.2		CB430310 管理費区分 無 単-20号	
計							196.2			
単価							196.2		円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	3, 021
規 格	殻種別舗装版破碎				単 位		数 量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1		3, 021		3, 021	CB227010 管理費区分 無 単- 21号
計									3, 021	
単価									3, 021	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	6,340
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）			m3	1	6,340		6,340		WB020051 管理費区分 有 単-22号	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	128. 4
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	128. 4		128. 4		CB410010 管理費区分 無 単- 23号	
計							128. 4			
単価							128. 4		円／m2	

1次単価表

单-8号

單価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層					単位	m2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン (1 3) プライムコート P K-3 全ての費用					単位			1		2, 021
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2, 021	2, 021	CB410260 管理費区分 無 単- 24号				
計						2, 021					
単価						2, 021	円／m2				

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	オーバーレイ工：表層(車道・路肩部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	1,203
規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超										
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,203		1,203		CB410260 管理費区分 無 単-25号		
計							1,203				
単価							1,203		円／m2		

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	レベリング工：表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	1, 305
規格	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3）タックコート PK- 4 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1, 305		1, 305		CB410260 管理費区分 無 単- 26号	
計								1, 305			
単価								1, 305		円／m2	

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線工					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用					単位		数量	1	単価 351. 7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	351. 7	351. 7		WB821210 管理費区分 無 単- 27号		
計						351. 7				
単価						351. 7		円／m		

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線工					単位 m	数量	1	単価	375. 5
	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	375. 5		375. 5		WB821210 管理費区分 無 単- 28号
計								375. 5		
単価								375. 5		円／m

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	614. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1	614. 7	614. 7	WB821210 管理費区分 無 単- 29号	
計								614. 7		
単価								614. 7	円／m	

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	797. 1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	797. 1	797. 1		WB821210 管理費区分 無 単- 30号	
計							797. 1			
単価							797. 1		円／m	

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	807. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号 ・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスフ アルト舗装 全				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	807. 3	807. 3	WB821210 管理費区分 無し 単- 31号			
計						807. 3				
単価						807. 3	円／m			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	16,280		16,280	WB010212 管理費区分 無 単- 32号		
計							16,280			
単価							16,280	円／人日		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	1, 249
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 147. 4				
労務構成比率				%	59. 55					
運転手（特殊）				%	59. 55	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12. 01					
軽油				%	12. 01	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	28. 44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%	28. 44	7, 700		7, 700		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1, 743
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 533. 8				
労務構成比率				%	61. 92					
運転手（一般）				%	61. 92	21, 100		25, 515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12. 95					
軽油				%	12. 95	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25. 13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25. 13	7, 323		7, 323 (7, 090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	609. 4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					580. 65					
労務構成比率			%	55. 5						
特殊作業員			%	19. 28	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9. 9	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8. 33	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	38. 45						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%	35. 21	85, 200		85, 200		Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2. 19	154		159		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6. 05						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	196. 2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					176. 64					
労務構成比率			%	82. 23						
土木一般世話役			%	29. 42	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	28. 07	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24. 74	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8. 57						
軽油			%	8. 57	138		145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9. 2						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	9. 2	5, 420		6, 310		L001010003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	196.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3, 021
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2, 778. 7				
労務構成比率				%	37. 51					
運転手（一般）				%	37. 51	21, 100		25, 515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16. 92					
軽油				%	16. 92	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45. 57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	45. 57	20, 667		20, 667 (20, 000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6. 5km以下 全ての費用								

参考資料（1）

単- 22号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	6, 340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As殻		m 3	100	6, 340	634, 000		Y007600000- 001 管理費区分 T	
計							634, 000			
単価							6, 340		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	128. 4
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						118. 19				
労務構成比率				%	67. 12					
運転手（特殊）				%	42. 41	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13. 04	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9. 43	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2. 24	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8. 7					
軽油				%	8. 7	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	24. 18					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%	11. 79	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%	9. 34	13, 600		13, 600		M000801009 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	128. 4
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3. 05	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2, 021
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 628. 2				
労務構成比率			%	15. 52					
普通作業員			%	5. 27	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3. 64	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3. 58	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1. 25	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82. 56					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	74. 96	485, 000		625, 000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%	7. 23	93. 5		104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 33	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,021
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.92				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1, 203
規格	3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 458. 6				
労務構成比率				%	11. 14					
普通作業員				%	3. 99	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2. 29	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2. 23	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0. 78	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87. 15					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	83. 67	485, 000		375, 000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%	2. 75	93. 5		104		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0. 61	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 203
	3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1. 71					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2． 3～6． 0 m	%	1. 09	29, 500		30, 500		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%	0. 17	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%	0. 17	4, 480		4, 790		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3. 0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK- 4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,305
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,550.6					
労務構成比率		%	16.29						
普通作業員		%	5.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	3.76	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	81.7						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	78.72	485,000	375,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.35	138	145	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,305
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.01					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1.28	14,800		15,800		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.26	3,540		3,850		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.24	3,250		3,410		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用							

参考資料（1）

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	351. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000	208		208, 000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	145		6, 380		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 805		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								351, 700			
単価								351. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-27号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	351.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 28号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	375. 5
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000	231		231, 000		Q001036025 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	49	145		7, 105		Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 880		ZS8000004 管理費区分 無し
計								375, 500		
単価								375. 5		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-28号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	375.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 29号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	614. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1, 000	332		332, 000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 130	202		228, 260		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	50	165		8, 250		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50	450		22, 500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	71	145		10, 295		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			13, 395		ZS8000004 管理費区分 無	
計								614, 700			
単価								614. 7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-29号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	614.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	797. 1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1, 000	376		376, 000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 700	202		343, 400		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	75	165		12, 375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75	450		33, 750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80	145		11, 600		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			19, 975		ZS8000004 管理費区分 無	
計								797, 100			
単価								797. 1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-30号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	797.1
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-31号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	807. 3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200	519	622, 800	Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684	202	138, 168	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30	165	4, 950	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	30	450	13, 500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	132	145	19, 140	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		8, 742	ZS8000004 管理費区分 無		
計							807, 300			
単価							807. 3	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						単位			1,000		807.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 32号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16, 280
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	16, 275	16, 275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計						16, 280				
単価						16, 280	円／人日			

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
9,470,000	×	3.89	=	368,000
千円止 (税抜き)				