設
計
審
査

令和6年度 緊急自然災害防止対策事業
船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積算情報

設計書番号	506-216c000-00270-16(0)	設計者名	216-007
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 6年 9月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 8月 1日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W02 : 伊賀 / 小型 4 t	
	石材	W02 : 伊賀 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2024/08/21 14:42:41
<一括更新>

工事概要一覧表<データ無し>

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事
-----	--	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事			当初		事業区分 林道		主たる工種 橋梁保全工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道維持・補修・修繕					式	1		6,070,443			
橋脚補修工					式	1		548,988			
橋脚躯体補修工					式	1		548,988			
コンクリート	21-12-25BB				m3	9.3	41,460	385,578			単-1号 週休有
型枠					m2	16.6	9,844	163,410			単-2号 週休有
防護柵工					式	1		341,257			
防護柵補修工					式	1		341,257			
ガードレール撤去	Gr-C-2B ビーム				m	25.2	677.3	17,067			単-3号 週休有
ガードレール復旧	Gr-C-2B ビーム				m	25.2	833.3	20,999			単-4号 週休有
ガードレール撤去	Gr-C-2B 笠木				m	23.8	677.3	16,119			単-5号 週休有
ガードレール復旧	Gr-C-2B 笠木				m	23.8	833.3	19,832			単-6号 週休有
防護柵材料					式	1		267,240			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事			当初		事業区分 林道		主たる工種 橋梁保全工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工					式	1		5,180,198			
仮水路工					式	1		1,179,700			
仮水路管	900				式	1		1,179,700			内-2号 週休有
水替工					式	1		172,334			
ポンプ排水(小口径)					式	1		172,334			内-3号 週休有
土留・仮締切工					式	1		289,485			
大型土のう設置・撤去					袋	35	8,271	289,485			単-7号 週休有
工事用道路工					式	1		1,686,600			
工事用道路盛土					m3	155	7,650	1,185,750			単-8号 週休有
敷砂利	碎石規格クワッシュランC-40; 敷厚10cm				m2	58.6	1,054	61,764			単-9号 週休有
敷鉄板					式	1		10,126			内-4号 週休有
工事用道路掘削(土砂)					m3	160	2,681	428,960			単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事	当 初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事		摘要	
			工事区分	林道		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬・処分工			式	1		1,852,079			
土砂等運搬			m3	190	8,117	1,542,230			単-11号 週休有
処分費		土	m3	190	1,500	285,000			単-12号 週休有
廃プラ運搬			m3	1.1	10,590	11,649			単-13号 週休有
処分費		廃プラ	m3	1.1	12,000	13,200			単-14号 週休有
直接工事費			式	1		6,070,443			
共通仮設			式	1		1,721,030			
共通仮設費			式	1		30,030			
運搬費			式	1		30,030			
仮設材運搬費			t	2.31	13,000	30,030			単-15号 週休有
共通仮設費（率計上） 5,954,356 × 28.41%			式	1		1,691,000			
純工事費			式	1		7,791,473			

設計内訳書

工事名	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事	当 初	事業区分		主たる工種		橋梁保全工事		
			林道	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 7,675,386 × 68.58%			式	1		5,263,000			
工事原価			式	1		13,054,473			
一般管理費等 12,938,386 × (21.52% + 0.04%)			式	1		2,788,947			
スクラップ			式	1		-22,420			
工事価格			式	1		15,821,000			
消費税相当額 15,821,000 × 10%			式	1		1,582,100			
工事費計			式	1		17,403,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,070,443	
4	直接工事費		6,070,443	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		298,200	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		116,087	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		116,087	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,954,356	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,772,243	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		27.32%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		28.41%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,691,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,691,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,070,443	
35	直接工事費	6,070,443	
36	非対象額計 (-)	298,200	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	298,200	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	5,772,243	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.75%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.75%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	30,030	
58	運搬費	30,030	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,721,030	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,791,473	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,070,443	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,721,030	
5	非対象額計（-）		116,087	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		116,087	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,675,386	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,493,273	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		64.7%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		68.58%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		5,263,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,263,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価	13,054,473	
2	純工事費	7,791,473	
3	現場管理費	5,263,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	116,087	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	116,087	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	12,938,386	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12,756,273	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.52%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12,938,386	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 5,175 円
24	一般管理費等率(補正後)	21.56%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,788,947	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,788,947	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	防護柵材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直ビーム	C種 (2山) 3m	枚	8	12,000	96,000			WYB00006 管理費区分 無	
直ビーム	C種 (2山) 2m	枚	4	8,530	34,120			WYB00007 管理費区分 無	
袖ビーム	C種	枚	4	4,920	19,680			WYB00008 管理費区分 無	
ブラケット	C種 4.5mm	個	16	703	11,248			WYB00009 管理費区分 無	
ボルトナット	M20 × 145	本	16	452	7,232			WYB00010 管理費区分 無	
ボルトナット	M16 × 35	本	104	278	28,912			WYB00011 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠木	4m	枚	4	11,300	45,200			WYB00012 管理費区分 無
笠木	2m	枚	4	5,690	22,760			WYB00013 管理費区分 無
袖笠木		枚	4	522	2,088			WYB00014 管理費区分 無
合 計					267,240			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管機械 布設 (土地改良)	呼び径 = 900mm :	m	38	23,800	904,400			DB107580 管理費区分 無 単-18号
高密度ポリエチレン管継手	900ダブル	個	8	26,100	208,800			WYB00002 管理費区分 無
高密度ポリエチレン管撤去	同上	m	38	1,750	66,500			WYB00003 管理費区分 無 単-19号
合 計					1,179,700			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		ポンプ排水(小口径)					単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転(小口径)(治山林道)	排水量=6以上30m ³ /h未満:排水方法=常時:	日	12	9,622	115,464			DE180100 管理費区分 無 単-20号
ポンプ据付・撤去(小口径)(治山林道)	排水量=6以上30m ³ /h未満:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	箇所	1	56,870	56,870			DE180110 管理費区分 無 単-21号
合 計					172,334			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：	m ²	13.1	428	5,606			WB253610 管理費区分 無 単-27号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 各種：不足分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数入力）= 12日 ：整備費の有無 = 有：	枚	8	565	4,520			WB253630 管理費区分 無 単-28号
合 計					10,126			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	21-12-25BB	m3	1	41,460	41,460	41,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	41,460	41,460	CB240010 管理費区分 無 単-16号
計					41,460	
単価					41,460	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-17号
計					9,844	
単価					9,844	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去	Gr-C-2B ビーム	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 (耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1	677.25	677.25	Q001129002 管理費区分 無
計					677.25	
単価					677.3	円 / m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	Gr-C-2B ビーム	m	1			833.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1	833.25	833.25	Q001125001 管理費区分 無
計					833.25	
単価					833.3	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去	Gr-C-2B 笠木	m	1		677.3	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 (耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1	677.25	677.25	Q001129002 管理費区分 無
計					677.25	
単価					677.3	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	Gr-C-2B 笠木	m	1			833.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1	833.25	833.25	Q001125001 管理費区分 無
計					833.25	
単価					833.3	円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	8,271
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1	7,503	7,503	WB252730 管理費区分 無 単-22号		
大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標 準（1.0）：	袋	1	767.4	767.4	WB252730 管理費区分 無 単-23号		
計					8,270.4			
単価					8,271	円 / 袋		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土		単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,650
規格			単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 盛土 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ (1) :		m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-24号		
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :		m 3	1	1,829	1,829	CB210020 管理費区分 無 単-25号		
山土	盛土用 (現場渡し) 小型 2 t ~ 4 t		m3	1.33	2,700	3,591	ZA10030420 管理費区分 無		
計							7,650		
単価							7,650	円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	碎石規格クワツヤンC-40;敷厚10cm	m2	1		1,054	
敷砂利 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	0.1	10,540	1,054	DE140020 管理費区分 無 単-26号
計					1,054	
単価					1,054	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	2,681
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	2,681	2,681	CB210100 管理費区分 無 単-29号			
計						2,681				
単価						2,681	円 / m3			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1	8,117	8,117	CB210110 管理費区分 無 単-30号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	8,117	8,117	CB210110 管理費区分 無 単-30号
計					8,117	
単価					8,117	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土	m3	1	1,500	1,500	WYB00004 管理費区分 T
残土処分費		m3	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	10,590	10,590	10,590
土砂等運搬	規格 / 条件 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 28.5k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	10,590	10,590	CB210110 管理費区分 無 単-31号
計					10,590	
単価					10,590	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ	m3	1	12,000	12,000	WYB00005 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設材運搬費		t				13,000	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 20.2km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	5,000	5,000		WB010020 管理費区分 無 単-32号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	5,000	5,000		WB010020 管理費区分 無 単-32号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000		WB010030 管理費区分 無 単-33号
計					13,000		
単価					13,000		円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1	41,460			
標準単価					31,375		
労務構成比率		%	36.88				
普通作業員		%	21.7	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	6.72	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.98	28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	63.12				
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4t	%	63.12	18,500	27,800		Z002012003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-12-25(20)(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	有り						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,844			
標準単価					9,352.2		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,925		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)

単-18号

DB107580

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	900mm	m	100	20,300	2,030,000	YB10161001-003 管理費区分 無
高密度ポリエチレン管	900ダブル	m	100	20,300	2,030,000	YB10161001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.31	29,715	38,926	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.27	27,720	90,644	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.75	23,835	113,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	2.53	42,400	107,272	DBK10709 管理費区分 無 単-34号
計					2,380,058	
単価					23,800	円/m
J01 呼び径	900mm					

参考資料(1)

単-19号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管撤去	900ダブル	m	1		1,750	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	呼び径 = 900mm :	m	1	3,500	3,500	DB107580 管理費区分 無 単-35号 Z1
その他	-50%	式	1		-1,750	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
計					1,750	
単価					1,750	円 / m

参考資料(1)

単-20号

DE180100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(小口径)(治山林道)		日				
規格	6以上30m3/h未満 常時	単位			1	単価 9,622
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,720	4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)(治山林道)	排水量 = 6以上30m3/h未満 : 排水方法 = 常時	日	1	4,198	4,198	DE541030 管理費区分 無 単-36号
諸雑費	8%	式	1		712	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,622	
単価					9,622	円 / 日
J01 排水量 J02 排水方法	6以上30m3/h未満 常時					

参考資料(1)

単-21号

DE180110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ据付・撤去(小口径)(治山林道)	6以上30m3/h未満 しない(普通作業員)					1		56,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ(ローラ・クレーン機能付)運転(小口径)(治山林道)排ガス型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.5	36,360	18,180	DE541040 管理費区分 無 単-37号		
計					56,872			
単価					56,870	円/箇所		
J01 排水量 J02 山林砂防工適用区分	6以上30m3/h未満 しない(普通作業員)							

参考資料(1)

単-22号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋				
規格	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位			10	単価 7,503
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,715	5,705	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.192	27,720	5,322	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.192	23,835	4,576	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し) 小型 2 t ~ 4 t	m3	10	2,700	27,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 :	日	0.192	61,870	11,879	WK250500 管理費区分 無 単-38号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	44,900	8,620	L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	6%	式	1		928	ZS8000004 管理費区分 無
計					75,030	
単価					7,503	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					

参考資料(1)

単-22号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)			10			7,503
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)						

参考資料(1)

単-23号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		767.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	29,715	2,228	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.075	27,720	2,079	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.075	44,900	3,367	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					7,674			
単価					767.4	円/袋		
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)							

参考資料(1)

単-24号

DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m 3	数量	10	単価	2,230
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(1)	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無	
計					22,305		
単価					2,230	円 / m 3	
J01 作業区分	盛土						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	振動コンパクタ(1)						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	1	1,829		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,768.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手(特殊)		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準以外)					

参考資料(1)

単-26号

DE140020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利 (治山林道)	しない (普通作業員)	m3	10		10,540	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	12	4,800	57,600	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型3次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)		時間	2	12,010	24,020	DE542630 管理費区分 無 単-39号
計					105,455	
単価					10,540	円 / m3
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-27号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100			428
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,690	17,018	WK250590 管理費区分 無 単-40号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		415	ZS8000004 管理費区分 無
計					42,800	
単価					428	円 / m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-28号

WB253630

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 12日 有	枚	1		565	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22 × 914 × 1829	枚・日	12	15	180	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費(敷鉄板)	同上	枚	1	385	385	Y007210000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					565	
単価					565	円 / 枚
J01 敷鉄板の種類	各種					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数(日)(実数入力)	12 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1	2,681		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手(特殊)		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下	m3	1	7,121.8	8,117	
標準単価				7,121.8		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	17.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 28.5km以下	m3	1	9,289.2	10,590	
標準単価				9,289.2		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km)(DID区間無)	28.5km以下					

参考資料(1)

単-32号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 20.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					5,000				
単価					5,000	円 / t			
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	20.2 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1)

単-33号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2)

単-34号

DBK10709

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	42,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	145	4,060	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.33	7,200	9,576	L001010005 管理費区分 無
計					42,406	
単価					42,400	円 / 日

参考資料(2)

単-35号

DB107580

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	900mm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	900ダブル	m	100	0	0	YB10161001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.31	29,715	38,926	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.27	27,720	90,644	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.75	23,835	113,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	2.53	42,400	107,272	DBK10709 管理費区分 無 単-34号
計					350,058	
単価					3,500	円 / m
J01 呼び径	900mm					

参考資料(2)

単-36号

DE541030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)(治山林道)	6以上30m3/h未満 常時	日			1	4,198
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	20	145	2,900	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 kVA	日	1.1	1,180	1,298	L001110003 管理費区分 無
計					4,198	
単価					4,198	円/日
J01 排水量 J02 排水方法	6以上30m3/h未満 常時					

参考資料(2)

単-37号

DE541040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付)運転(小口径)(治山林道)排ガス型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		単位	日	数量	単価	金額	単価	36,360
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	0.68	28,770	19,563	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1	11,000	11,000	L001010004 管理費区分 無		
	計					36,363			
	単価					36,360	円/日		

参考資料(2)

単-38号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6mを超え20m以下	日	1		61,870	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.44	11,000	15,840	L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,870	
単価					61,870	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6mを超え20m以下					

参考資料(2)

単-39号

DE542630

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型3次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)		時間	数量	単価	金額	単価	12,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.8 m3	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無		
計					12,015			
単価					12,010	円 / 時間		

参考資料(2)

単-40号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1		57,690	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,690	
単価					57,690	円/日

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	橋梁保全工事
----	--------

$$\begin{array}{rcccl} \text{工事価格 (円)} & & \text{法定福利費の平均割合 (\%)} & & \text{法定福利費概算額 (円)} \\ \hline 15,821,000 & \times & 3.90 & = & 617,000 \\ & & & & \text{千円止 (税抜き)} \end{array}$$