

設
計
審
査

令和6年度 市単土地改良事業
玉瀧幹線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506- 216c000- 00183- 15(0)	設 計 者 名	216- 009
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 7月 9日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 3日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 3日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2024/06/06 14: 48: 19
<一括更新>2024/06/03 17: 03: 33

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和6年度 市単土地改良事業 玉瀧幹線舗装修繕工事
-----	--	------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 市単土地改良事業 玉瀧幹線舗装修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1		4,332,316			
土工			式	1		83,730			
掘削工			式	1		83,730			
床掘		土質土砂	m3	30	2,210	66,300			単-1号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,743	17,430			単-2号 週休有
地盤改良工			式	1		83,765			
安定処理工			式	1		83,765			
安定処理		混合深さ0.6m以下; 固化材100m2あたり使用量2t; 固化材の種類セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	55	1,523	83,765			単-3号 週休有
構造物撤去工			式	1		175,270			
構造物取壊し工			式	1		175,270			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm以下	m	33	609.4	20,110			単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度市単土地改良事業 玉瀧幹線舗装修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	55	1,746	96,030			単-5号 週休有
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別アスファルト殻	m3	3	19,710	59,130			単-6号 週休有
舗装工			式	1		3,173,291			
アスファルト舗装工			式	1		3,173,291			
下層路盤(車道・路肩部) 3工区		路盤材種類再生骨材 R C-40; 路盤材規格 ; 仕 上り厚120mm	m2	55	674.1	37,075			単-7号 週休有
上層路盤(車道・路肩部) 3工区		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30; 路盤材規格 ; 仕上り厚100mm	m2	55	885.8	48,719			単-8号 週休有
表層(車道・路肩部) 1工区		材料種類密粒度アスコン(1 3) 再生材入り; 材料規 格 ; 舗装厚30mm; 平均 幅員3.0m超	m2	748	1,203	899,844			単-9号 週休有
表層(車道・路肩部) 2工区		材料種類密粒度アスコン(1 3) 再生材入り; 材料規 格 ; 舗装厚30mm; 平均 幅員3.0m超	m2	1,720	1,203	2,069,160			単-10号 週休有
表層(車道・路肩部) 3工区 (No0～)		材料種類密粒度アスコン(1 3) 再生材入り; 材料規 格 ; 舗装厚50mm; 平均 幅員3.0m超	m2	29	1,919	55,651			単-11号 週休有
表層(車道・路肩部) 3工区 (No0+37.8～)		材料種類密粒度アスコン(1 3) 再生材入り; 材料規 格 ; 舗装厚50mm; 平均 幅員1.4m以上3.0m以下	m2	15	2,021	30,315			単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 市単土地改良事業 玉瀧幹線舗装修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 3工区 (No2+3. 4～)		材料種類密粒度7ｽｺﾝ(13) 再生材入り; 材料規格 ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	11	2, 957	32, 527			単- 13号 週休有
付帯施設工			式	1		441, 820			
区画線工			式	1		441, 820			
区画線		種別設置 溶融式; 規格実線 15cm	m	1, 000	351. 7	351, 700			単- 14号 週休有
区画線		種別設置 溶融式; 規格破線 15cm	m	240	375. 5	90, 120			単- 15号 週休有
仮設工			式	1		374, 440			
安全費			式	1		374, 440			
交通誘導警備員			人	23	16, 280	374, 440			単- 16号 週休有
直接工事費			式	1		4, 332, 316			
共通仮設			式	1		1, 078, 000			
共通仮設費（率計上） 4, 332, 316×24. 89%			式	1		1, 078, 000			

設計内訳書

工事名	令和6年度 市単土地改良事業 玉瀧幹線舗装修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		5,410,316			
現場管理費 5,410,316×51.94%			式	1		2,810,000			
工事原価			式	1		8,220,316			
一般管理費等 8,220,316×（22.5%＋ 0.04%）			式	1		1,852,684			
工事価格			式	1		10,073,000			
消費税相当額 10,073,000×10%			式	1		1,007,300			
工事費計			式	1		11,080,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40. 8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33. 5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,332,316	
4	直接工事費	4,332,316	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	19,020	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,332,316	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,313,296	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	17.09%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	24.89%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,078,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1, 078, 000	
35	現場環境改善費対象工事費	4, 332, 316	
36	直接工事費	4, 332, 316	
37	非対象額計（－）	19, 020	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	19, 020	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	4, 313, 296	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1. 85%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1. 85%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5, 410, 316	
3	単独（追加工事）直接工事費	4, 332, 316	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1, 078, 000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5, 410, 316	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5, 391, 296	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40. 83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1. 2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	51. 94%	週休 2 日制補正係数 1. 06有り
29	計上額 単独（追加工事）	2, 810, 000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2, 810, 000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	8,220,316	
2	純工事費	5,410,316	
3	現場管理費	2,810,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	8,220,316	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,201,296	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.5%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,220,316	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 3,288 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.54%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,852,684	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,852,684	

單価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘				単 位	m3	数 量	1	単 価	2,210
規 格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,210		2,210		CB210030 管理費区分 無 単- 17号	
計							2,210			
単価							2,210		円／m3	

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1, 743
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1, 743		1, 743		CB210110 管理費区分 無 単- 18号	
計							1, 743			
単価							1, 743		円／m3	

單価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量		単価	
規格	混合深さ0.6m以下; 固化材100m2あたり使用量2t; 固化材の種類はセメント系固化材(一般軟弱土用)				単位			1	単価	1,523
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
安定処理		使用機種＝パッパ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝2t/100m2：		m 2	1	1,523		1,523	CB211410 管理費区分 無 単- 19号	
計								1,523		
単価								1,523	円／m2	

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm以下							1		609. 4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	609. 4		609. 4		CB430510 管理費区分 無 単- 20号
計								609. 4		
単価								609. 4		円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)				単位	m2	数量	1	単価	1,746
規格	舗装版種別アスファルト舗装版									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,746	1,746		CB210720 管理費区分 無 単-21号	
計							1,746			
単価							1,746		円／m2	

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				単位	m3	数量	1	単価	19, 710
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28. 5km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	13, 370	13, 370	CB227010 管理費区分 無 単- 22号			
廃棄物受入料金（As塊）		（株）大栄工業	m3	1	6, 340	6, 340	ZA10651320 管理費区分 T			
計						19, 710				
単価						19, 710	円／m3			

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	674. 1
規格	路盤材種類再生骨材 RC- 40; 路盤材規格 ; 仕上り厚120mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	674. 1	674. 1	CB410030 管理費区分 無 単- 23号			
計						674. 1				
単価						674. 1	円／m2			

1次単価表

单-8号

單價適用年月日	令和 6年 6月 3日
步掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部) 3 工区				単位	m2	数量	1	単価	885. 8
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 路盤材規格 ; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	885. 8	885. 8	CB410040 管理費区分 無 単- 24号			
計						885. 8				
単価						885. 8	円／m2			

1次単価表

单-9号

單価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部) 1 工区				単位	m2	数量	1	単価	1,203
規格	材料種類密粒度75コン(13) 再生材入り; 材料規格 ; 舗装厚30mm; 平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	1,203		1,203	CB410260 管理費区分 無 単-25号	
計								1,203		
単価								1,203	円/m2	

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部) 3工区 (No.0～)				単位	m2	数量	1	単価	1,919
	材料種類密粒度アスコン(13) 再生材入り; 材料規格 ; 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
規格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,919		1,919		CB410260 管理費区分 無 単-27号	
	計						1,919			
	単価						1,919		円／m2	

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線				単位	m	数量	1	単価	351. 7
規格	種別設置 溶融式; 規格実線 15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	351. 7	351. 7	WB821210 管理費区分 無 単- 30号			
計						351. 7				
単価						351. 7	円／m			

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線				単位	m	数量	1	単価	375. 5
規格	種別設置 溶融式; 規格破線 15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	375. 5	375. 5	WB821210 管理費区分 無 単- 31号			
計						375. 5				
単価						375. 5	円／m			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人	数量	1	単価	16,280
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,275	16,275		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							16,275			
単価							16,280		円／人	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2, 210
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2, 046. 8				
労務構成比率				%	71. 39					
運転手（特殊）				%	38. 71	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	32. 68	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7. 8					
軽油				%	7. 8	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20. 81					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%	20. 81	8, 670		8, 670		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1, 743
規格	小規模 ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 533. 8				
労務構成比率				%	61. 92					
運転手（一般）				%	61. 92	21, 100		25, 515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12. 95					
軽油				%	12. 95	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25. 13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25. 13	7, 323		7, 323 (7, 090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックル山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	1, 523
規格	バックホ 路床 1m以下 2t /100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1, 720. 6					
労務構成比率			%	49. 67						
運転手（特殊）			%	25. 66	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15. 07	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	8. 94	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	41. 36						
固化材		各種	%	37. 22	64, 050		32, 400		Y001601000- 002 管理費区分 無	
軽油			%	4. 14	138		145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	8. 97						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%	3. 72	6, 720		7, 570		L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3. 01	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無	

CB211410

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量		単価	
規格	ハックル 路床 1m以下 2t/100m2				単位			1	単価	1, 523
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	2. 24	3, 540		3, 850		L001070011 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 使用機種		ハックル								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		2 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	609. 4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						580. 65				
労務構成比率				%	55. 5					
特殊作業員				%	19. 28	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9. 9	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8. 33	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38. 45					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%	35. 21	85, 200		85, 200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2. 19	154		159		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6. 05					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		609. 4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%	4. 09	5, 460		5, 460		M001161010 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 21号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1, 746
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 587. 7				
労務構成比率				%	69. 33					
運転手（特殊）				%	69. 33	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8. 69					
軽油				%	8. 69	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21. 98					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%	21. 98	6, 080		6, 080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	13, 370
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						11, 583				
労務構成比率				%	71. 06					
運転手（一般）				%	71. 06	21, 100		25, 515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9. 75					
軽油				%	9. 75	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19. 19					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%	19. 19	4, 873		4, 873 (4, 710) (163)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28. 5km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	674. 1
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 146. 5				
労務構成比率				%	15. 24					
運転手（特殊）				%	7. 01	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2. 46	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2. 33	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0. 69	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79. 89					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%	78. 14	705, 000		318, 000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1. 44	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 6月 3日
令和 6年 6月 3日
1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1		674. 1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	4. 87					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%	1. 95	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%	1. 54	13, 600		13, 600		M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%	0. 5	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	885. 8
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						555. 97				
労務構成比率				%	31. 45					
運転手（特殊）				%	14. 47	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5. 08	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	4. 81	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1. 42	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58. 5					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	54. 88	240, 000		480, 000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	2. 97	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		885.8	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	10.05			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 203
規格	3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1, 458. 6				
労務構成比率			%	11. 14					
普通作業員			%	3. 99	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2. 29	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2. 23	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0. 78	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87. 15					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	83. 67	485, 000	375, 000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%	2. 75	93. 5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0. 61	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,203
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ャクコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.71							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.09	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.17	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.17	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	ャクコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 203
規格	3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1, 458. 6				
労務構成比率			%	11. 14					
普通作業員			%	3. 99	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2. 29	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2. 23	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0. 78	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87. 15					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	83. 67	485, 000	375, 000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%	2. 75	93. 5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0. 61	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ックコート PK- 4 全ての費用				単位			1		1, 203
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1. 71						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2． 3～6． 0 m	%	1. 09	29, 500		30, 500		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%	0. 17	4, 480		5, 000		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%	0. 17	4, 480		4, 790		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3. 0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		ｯクコート PK- 4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 919
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1, 536. 2				
労務構成比率			%	10. 57					
普通作業員			%	3. 78	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2. 17	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2. 12	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0. 74	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87. 8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	79. 45	485, 000	625, 000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%	7. 66	93. 5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0. 58	138	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,919
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.63							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2, 021
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1, 628. 2					
労務構成比率			%	15. 52						
普通作業員			%	5. 27	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3. 64	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3. 58	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1. 25	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	82. 56						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	74. 96	485, 000		625, 000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%	7. 23	93. 5		104		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0. 33	138		145		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2, 021
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1. 92					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 22	14, 800		15, 800		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 25	3, 540		3, 850		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 23	3, 250		3, 410		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,957
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,499.8				
労務構成比率				%	45.71					
特殊作業員				%	20.56	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.27	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.24	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	48.82	485,000		625,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%	4.71	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.19	154		159		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2, 957
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0. 49						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t	%	0. 27	1, 390		1, 390		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g	%	0. 15	346		346		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	351. 7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		208		208, 000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570		202		115, 140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25		165		4, 125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		450		11, 250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44		145		6, 380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				6, 805	ZS8000004 管理費区分 無
計									351, 700	
単価									351. 7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-30号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	351.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 31号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	375. 5
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000	231		231, 000		Q001036025 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	49	145		7, 105		Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 880		ZS8000004 管理費区分 無し
計								375, 500		
単価								375. 5		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-31号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000	単価	375.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
10,073,000	×	3.89	=	391,000
千円止 (税抜き)				