

工 事 設 計 書					
施 行 年 度	令和6年度		契 約 番 号	伊賀市	
			2024001184		
工 事 名	小田浄水場三田送水ポンプ更新工事				
施 工 場 所	伊賀市 小田町 地 内				
工 種	機械器具設置工			設計者	検算者
設 計 金 額	16,797,000 円 内消費税相当額 1,527,000 円				
工 期	360 日 間				
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
小田浄水場 機器 送水ポンプ1台 材料 ベアリング6312ZZ1個 ベアリング6212ZZ1個 施工費 電動機分解整備工一式 既設ポンプ撤去工一式 新設ポンプ組付工一式 既設電動機撤去工一式 電動機組付工一式 芯出し調整工一式 試運転調整工一式 電動機輸送工一式				別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
機 器 費				式				第0001号 明細表
					1	8,750,000	8,750,000	
材 料 費				式				第0001号 明細表
					1	15,930	15,930	
施 工 費				式				第0002号 明細表
					1	2,661,000	2,661,000	
直接工事費計							11,426,930	
共 通 仮 設 費				式				見積
					1	425,000	425,000	
運搬工 ラフテレーンクレーン 12t				車				見積
					2	72000	144,000	
純工事費								
							11,995,930	
現 場 管 理 費				式				見積
					1	1,540,000	1,540,000	
工 事 原 価								
							13,535,930	
一 般 管 理 費				式				見積
					1	1,734,070	1,734,070	
工 事 価 格								
							15,270,000	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額								
							1,527,000	
本工事費計								
							16,797,000	

第0001号 明細表					1式
(上 段 : 前 回 下 段 : 今 回)					
	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費					
ポンプ	台				見積
既存型式 200×150CGNM		1	8,750,000	8,750,000	
付属機器含む					
圧力計・満水検知器・エアーベント カップリングゴム・ボルトナット・フランジパッキン					
計				8,750,000	
材料費					
ベアリング	個				見積
電動機用		1	10600	10,600	6312ZZ
ベアリング	個				見積
電動機用		1	5330	5,330	6212ZZ
計				15,930	

第0002号 明細表					1式
(上 段 : 前 回 下 段 : 今 回)					
	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工費					
電動機分解整備工	式	1	1,430,000	1,430,000	見積
部品交換・コイル巻替・ワニス処理 試験棟含む					
既存ポンプ撤去工	式	1	210,000	210,000	見積
新設ポンプ組付工	式	1	283,000	283,000	見積
既設電動機撤去工	式	1	216,000	216,000	見積
整備電動機組付工	式	1	216,000	216,000	見積
芯出し調整工	式	1	110,000	110,000	見積
試運転調整工	式	1	116,000	116,000	見積
電動機運搬工 場内～工場～場内	式	1	80,000	80,000	見積
計				2,661,000	