

設
計
審
査

令和 6 年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-216c000-00426-61(0)	設 計 者 名	216-002
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年11月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 9月11日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 9月11日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W02：伊賀／小型4 t	
	石 材	W02：伊賀／小型2 t～4 t	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2024/09/25 17:49:21
<一括更新>2024/09/25 17:49:09

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事
-----	------	---------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備		式	1		6,922,480				
園路広場整備工		式	1		0				
園路縁石工		式	1		0				
サービス施設整備工		式	1		930,300				
施設整備工		式	1		930,300				
サイン		サインの種類名称サイン; サインの規格510x300x280	基	7	132,900	930,300		単-1号 週休有	
管理施設整備工		式	1		5,992,180				
柵工		式	1		5,992,180				
擬木丸太柱-1		柵の規格φ210xH800 皮むき;柵の種類擬木 丸太柱-1	本	14	47,710	667,940		単-2号 週休有	
擬木丸太柱-2		柵の規格φ270xH900 皮むき;柵の種類擬木 丸太柱-2	本	28	95,970	2,687,160		単-3号 週休有	
擬木丸太柱-3A		柵の規格φ180xH900 皮むき;柵の種類擬木 丸太柱-3A	本	4	86,790	347,160		単-4号 週休有	
擬木丸太柱-3B		柵の規格φ240xH900 皮むき;柵の種類擬木 丸太柱-3B	本	2	134,100	268,200		単-5号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和 6 年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬木丸太柱-4A		柵の規格φ240xH1100 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-4A	本	5	83,640	418,200			単-6号 週休有
擬木丸太柱-5		柵の規格φ180xH600 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-5	本	32	50,110	1,603,520			単-7号 週休有
基盤整備			式	1		8,006			
敷地造成工			式	1		8,006			
残土処理工			式	1		8,006			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	800.6	8,006			単-8号 週休有
直接工事費			式	1		6,930,486			
共通仮設費			式	1		760,000			
共通仮設費（率計上） 6,930,486×10.97%			式	1		760,000			
純工事費			式	1		7,690,486			
現場管理費 7,690,486×44.69%			式	1		3,436,000			
工事原価			式	1		11,126,486			

設計内訳書

工事名	令和6年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 11,126,486×（21.84%+ 0.04%）			式	1		2,433,514			
工事価格			式	1		13,560,000			
消費税相当額 13,560,000×10%			式	1		1,356,000			
工事費計			式	1		14,916,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,930,486	
4	直接工事費	6,930,486	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,930,486	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,930,486	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.65%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.97%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）	760,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	760,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,930,486	
35	直接工事費	6,930,486	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	6,930,486	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.68%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.68%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	760,000	

現場管理費

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,690,486	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,930,486	
4	単独（追加工事）共通仮設費		760,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,690,486	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,690,486	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.56%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.69%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,436,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,436,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	11,126,486	
2	純工事費	7,690,486	
3	現場管理費	3,436,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	11,126,486	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	11,126,486	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.84%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	11,126,486	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 4,450 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.88%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,433,514	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,433,514	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイン				単位	基	数量	10	単価	132,900
規格	サインの種類名称サイン;サインの規格510x300x280									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4	2,190		3,066		CB210030 管理費区分 無 単-9号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.2	3,895		4,674		CB210410 管理費区分 無 単-10号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	2.4	1,448		3,475.2		CB221110 管理費区分 無 単-11号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	37,640		3,764		CB240010 管理費区分 無 単-12号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1	4,960		4,960		CB240210 管理費区分 無 単-13号	
サイン設置工			基	10	130,900		1,309,000		WYB00024 管理費区分 無	
計							1,328,939.2			
単価							132,900		円／基	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木丸太柱-1				単位	本	数量	10	単価	47,710
規格	柵の規格φ210xH800 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.1	2,190		6,789		CB210030 管理費区分 無 単-14号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.8	3,895		10,906		CB210410 管理費区分 無 単-15号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	2.5	1,448		3,620		CB221110 管理費区分 無 単-16号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	43,310		4,331		CB240010 管理費区分 無 単-17号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1.6	8,800		14,080		CB240210 管理費区分 無 単-18号	
柵設置工			本	10	43,730		437,300		WYB00012 管理費区分 無	
計							477,026			
単価							47,710		円／本	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木丸太柱-3A				本				
規格	柵の規格φ180xH900 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-3A				単位		数量	10	単価
									86,790
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m 3	9.4	2,190	20,586	CB210030 管理費区分 無 単-24号		
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m 3	7.1	3,895	27,654.5	CB210410 管理費区分 無 単-25号		
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	10	1,448	14,480	CB221110 管理費区分 無 単-26号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	2	43,310	86,620	CB240010 管理費区分 無 単-27号		
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	9	8,800	79,200	CB240210 管理費区分 無 単-28号		
柵設置工			本	10	63,930	639,300	WYB00019 管理費区分 無		
計						867,840.5			
単価						86,790	円/本		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木丸太柱-3B				単位	本	数量	10	単価	134,100
規格	柵の規格φ240xH900 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-3B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	9.4	2,190		20,586		CB210030 管理費区分 無 単-29号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7.1	3,895		27,654.5		CB210410 管理費区分 無 単-30号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	10	1,448		14,480		CB221110 管理費区分 無 単-31号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.9	43,310		82,289		CB240010 管理費区分 無 単-32号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	9	8,800		79,200		CB240210 管理費区分 無 単-33号	
柵設置工			本	10	111,650		1,116,500		WYB00020 管理費区分 無	
計							1,340,709.5			
単価							134,100		円／本	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木丸太柱-4A				単位	本	数量	10	単価	83,640
規格	柵の規格φ240xH1100 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-4A									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	8.8	2,190		19,272		CB210030 管理費区分 無 単-34号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6.8	3,895		26,486		CB210410 管理費区分 無 単-35号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	8.8	1,448		12,742.4		CB221110 管理費区分 無 単-36号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.7	43,310		73,627		CB240010 管理費区分 無 単-37号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	8.4	8,800		73,920		CB240210 管理費区分 無 単-38号	
柵設置工			本	10	63,030		630,300		WYB00021 管理費区分 無	
計							836,347.4			
単価							83,640		円／本	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木丸太柱-5				本				
規格	柵の規格φ180xH600 皮むき;柵の種類擬木丸太柱-5				単位		数量	10	単価
									50,110
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m 3	9.4	2,190	20,586	CB210030 管理費区分 無 単-39号		
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m 3	7.1	3,895	27,654.5	CB210410 管理費区分 無 単-40号		
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	10	1,448	14,480	CB221110 管理費区分 無 単-41号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	2	43,310	86,620	CB240010 管理費区分 無 単-42号		
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	9	8,800	79,200	CB240210 管理費区分 無 単-43号		
柵設置工			本	10	27,250	272,500	WYB00022 管理費区分 無		
計						501,040.5			
単価						50,110	円/本		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	800.6
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	800.6		800.6		CB210110 管理費区分 無 単-44号	
計							800.6			
単価							800.6		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3	1	2,190		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2 t～4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.58						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55	8,800		9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,640
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型4 t		%	70.6	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							1		2,190
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,170.7				
労務構成比率				%	72.99					
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	19.87	8,670		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		RC－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.58						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55	8,800		9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		43,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,190
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,170.7		
労務構成比率			%	72.99			
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				m 3				
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					数 量		1	3,895
									</

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2 t～4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

單価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,310
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						33,825				
労務構成比率				%	42.01					
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,190
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,170.7			
労務構成比率				%	72.99				
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	19.87	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	3,895
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,871.1			
労務構成比率				%	86.47				
普通作業員				%	49.42	23,900		23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.17	26,700		27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.88	27,700		28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.05				
軽油				%	3.2	134		145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	149		159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2 t～4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

單価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		43,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,190
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,170.7			
労務構成比率				%	72.99				
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87				
バックホウ（クローラ） 〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	19.87	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	埋戻し				m 3				
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					数 量		1	3,895

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2 t～4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		43,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,190
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,170.7		
労務構成比率			%	72.99			
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	3,895
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				3,871.1				
	労務構成比率		%	86.47					
	普通作業員		%	49.42	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.17	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	17.88	27,700		28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.05					
	軽油		%	3.2	134		145		Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	149		159		Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.48					
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670		8,460		M000202096 管理費区分 無
	ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496		535		M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2t～4t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

單価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	5.58						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		43,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3			1	2,190
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手 (特殊)		%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	埋戻し				m 3				
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					数 量		1	3,895

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,895
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2 t～4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	5.58						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		43,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下	m3			1	800.6
標準単価				706.58		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]