

設
計
審
査

令和7年度 道路メンテナンス事業
市道印代山神線（山神橋）道路改良工事 実施設計書

伊賀市

【実施】

積算情報

設計書番号	507-216c000-00480-11(0)	設計者名	216-005
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式		1		48,802,526			
道路土工				式		1		2,839,620			
路体盛土工				式		1		154,161			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上		m3		630	244.7	154,161			単-1号 週休有
路床盛土工				式		1		71,516			
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		190	376.4	71,516			単-2号 週休有
不足土				式		1		2,548,000			
購入土		山土		m3		980	2,600	2,548,000			単-3号 週休有
法面整形工				式		1		65,943			
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場 制約無し		m2		90	732.7	65,943			単-4号 週休有
法面工				式		1		68,769			
植生工				式		1		68,769			

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝工	ワラ付	m2	90	764.1	68,769				単-5号 週休有
擁壁工		式	1		20,680,319				
作業土工		式	1		251,945				
床掘り	土質土砂	m3	670	255.5	171,185				単-6号 週休有
埋戻し	土質砂質土	m3	40	2,019	80,760				単-7号 週休有
帯鋼補強土壁・アソカ補強土壁工		式	1		15,850,384				
補強土壁基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	48	8,022	385,056				単-8号 週休有
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分帯鋼補強土壁	m2	171.7	51,920	8,914,664				単-9号 週休有
補強材取付	工法区分帯鋼補強土壁	m	1,381	2,120	2,927,720				単-10号 週休有
まき出し・敷均し、締固め	工法区分帯鋼補強土壁	m3	759	1,170	888,030				単-11号 週休有
背面排水工		式	1		1,875,556				内-1号 週休有
地下排水工	管種別 ;管径200mm	式	1		859,358				内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事		当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	
固結工			式	1		4,577,990		
中層混合処理	改良深度3.0m; 施工規模801m3		m3	801	5,674	4,544,874		単-12号 週休有
浅層混合処理	改良深度0.76m		m2	17	1,948	33,116		単-13号 週休有
加パ-ト工			式	1		7,356,030		
作業土工			式	1		11,070		
床掘り	土質土砂		m3	10	299.4	2,994		単-14号 週休有
埋戻し	土質砂質土		m3	4	2,019	8,076		単-15号 週休有
プラスチック加パ-ト工			式	1		7,255,500		
プラスチックボックス	内幅1.9m; 内高2.3m		m	15	483,700	7,255,500		単-16号 週休有
固結工			式	1		89,460		
浅層混合処理	改良深度0.80m		m2	45	1,988	89,460		単-17号 週休有
構造物撤去工			式	1		816,388		

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		規格	式		1		109,956			
防護柵撤去(ガードレール)			m		77	1,428	109,956			単-18号 週休有
構造物取壊し工			式		1		287,952			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		16	8,513	136,208			単-19号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		2	17,380	34,760			単-20号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚15cm以下	m2		440	216.5	95,260			単-21号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版;舗装版 厚15cm以下	m		31	700.8	21,724			単-22号 週休有
運搬処理工(小型構造物)			式		1		418,480			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		16	2,607	41,712			単-23号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		16	6,340	101,440			単-24号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2	3,217	6,434			単-25号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2	8,750	17,500			単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻			m3	22	5,087	111,914			単-27号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	22	6,340	139,480			単-28号 週休有
橋撤去工				式	1		11,974,034			
橋撤去				式	1		9,067,779			
PC上部工撤去				式	1		4,446,386			内-3号 週休有
RC上部工撤去				式	1		474,033			内-4号 週休有
下部工撤去				式	1		4,147,360			内-5号 週休有
運搬処理工(橋撤去)				式	1		2,906,255			
殻運搬 橋撤去	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			m3	53	3,217	170,501			単-29号 週休有
殻処分 橋撤去	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			m3	53	8,750	463,750			単-30号 週休有
殻運搬 橋撤去	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	245	2,607	638,715			単-31号 週休有
殻処分 橋撤去	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	245	6,340	1,553,300			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬 橋撤去			殻種別アスファルト殻	m3	7	5,087	35,609			単-33号 週休有
	殻処分 橋撤去			殻種別アスファルト殻	m3	7	6,340	44,380			単-34号 週休有
	仮設工				式	1		5,067,366			
	工用道路工(構築)				式	1		2,800,465			
	工用道路盛土			施工幅員4.0m以上	m3	1,010	1,263	1,275,630			単-35号 週休有
	路盤工			C-40 t=100mm	m ²	553	1,069	591,157			単-36号 週休有
	敷砂利			碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	40	1,181	47,240			単-37号 週休有
	法面整形工			盛土	m3	350	732.7	256,445			単-38号 週休有
	土木シート設置				m2	189	205	38,745			単-39号 週休有
	表土掘削				m3	260	62.98	16,374			単-40号 週休有
	仮暗渠管設置工			高密度ポリエチレン管 100~400、取水口	式	1	238,300	238,300			単-41号 週休有
	敷鉄板			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	189	1,339	253,071			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工					m	79	1,057	83,503			単-43号 週休有
工用道路工(撤去)					式	1		1,151,901			
掘削		仮設道路撤去			m3	1,080	337	363,960			単-44号 週休有
残土運搬		仮設道路撤去			m3	1,080	520.5	562,140			単-45号 週休有
土木シート撤去					m2	189	77.35	14,619			単-46号 週休有
既設水路復旧工		BF-450 既設再利用			m	12	3,751	45,012			単-47号 週休有
仮暗渠管撤去工		高密度ポリエチレン管 100 ~ 400			式	1	11,260	11,260			単-48号 週休有
敷鉄板 撤去		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分撤去			m2	189	209.8	39,652			単-49号 週休有
表土埋戻					m3	260	443.3	115,258			単-50号 週休有
交通管理工					式	1		1,115,000			
交通誘導員費					式	1	1,115,000	1,115,000			単-51号 週休有
直接工事費					式	1		48,802,526			

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	施工地域	道路改良工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
共通仮設			式	1		10,312,800			
共通仮設費			式	1		5,245,800			
運搬費			式	1		4,623,400			
重建設機械分解組立輸送費		中層混合	回	1	2,107,000	2,107,000			単-52号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		トラッククレーン 16 0t吊	回	1	2,142,000	2,142,000			単-53号 週休有
仮設材運搬費			t	32	11,700	374,400			単-54号 週休有
技術管理費			式	1		622,400			
土質等試験費			式	1		622,400			内-6号 週休有
共通仮設費(率計上) 47,946,751 × 10.57%			式	1		5,067,000			
純工事費			式	1		59,115,326			
現場管理費 58,259,551 × 31.19%			式	1		18,171,000			
工事原価			式	1		77,286,326			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		48,802,526	
4	直接工事費		48,802,526	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,319,850	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		855,775	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		855,775	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		47,946,751	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		46,482,676	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.47%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.57%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,067,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,067,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	48,802,526	
35	直接工事費	48,802,526	
36	非対象額計 (-)	2,319,850	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,319,850	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	46,482,676	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.15%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.15%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	5,245,800	
58	運搬費	4,623,400	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	622,400	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	10,312,800	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		59,115,326	
3	単独（追加工事）直接工事費		48,802,526	
4	単独（追加工事）共通仮設費		10,312,800	
5	非対象額計（-）		855,775	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		855,775	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		58,259,551	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		56,795,476	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.58%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		31.19%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		18,171,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		18,171,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	77,286,326	
2	純工事費	59,115,326	
3	現場管理費	18,171,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	855,775	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	855,775	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	76,430,551	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	74,966,476	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.68%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	76,430,551	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 30,572 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.72%	
25	計上額 単独(追加工事)	13,542,674	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,542,674	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	283	5,800	1,641,400			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m 2	285	821.6	234,156			CB224720 管理費区分 無 単-68号
合 計					1,875,556			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	地下排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000 有
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	55.8	8,662	483,339			CB222770 管理費区分 無 単-69号
Tチーズ	200	個	4	28,600	114,400			WYB00072 管理費区分 無
キャップ	同上	個	1	9,800	9,800			WYB00073 管理費区分 無
フィルター材	フィルター材の種類 = 単粒度砕石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	12	13,330	159,960			CB222780 管理費区分 無 単-70号
吸出し防止材設置		m ²	69.9	821.6	57,429			CB224720 管理費区分 無 単-71号
排水材設置 (水平排水材)		m	12.9	2,669	34,430			WB228610 管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地下排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					859,358			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	PC上部工撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000 有
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	2.4	17,380	41,712			WB824010 管理費区分 無 単-87号 高欄
高欄撤去		m	48	1,548	74,304			CB224910 管理費区分 無 単-93号
アスファルト舗装版破碎・ 積込み		m 3	4.2	4,673	19,626			CB224920 管理費区分 無 単-94号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.4	17,380	6,952			WB824010 管理費区分 無 単-95号 親柱
構造物とりこわし	同上	m 3	2.9	17,380	50,402			WB824010 管理費区分 無 単-95号 地覆
主桁撤去 クレーン		日	2	645,300	1,290,600			WYB00052 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カット工法	45cm以下	m	60	27,070	1,624,200			WYB00053 管理費区分 無 単-97号
コアボーリング工法	150	m	12.3	40,230	494,829			WYB00054 管理費区分 無 単-98号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し :	m 3	0.2	35,270	7,054			WB824010 管理費区分 無 単-99号 アンカーバー
コアボーリング工法	50	m	8.2	24,670	202,294			WYB00055 管理費区分 無 単-100号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	24.6	17,380	427,548			WB824010 管理費区分 無 単-87号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	24.3	8,513	206,865			WB824010 管理費区分 無 単-86号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	PC上部工撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4,446,386			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		RC上部工撤去					単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄撤去		m	48	1,548	74,304			CB224910 管理費区分 無 単-93号
アスファルト舗装版破碎・ 積込み		m ³	2.3	4,673	10,747			CB224920 管理費区分 無 単-94号
床版 1次破碎・撤去	ﾌﾌﾚｰﾝﾌﾞｰﾝ賃料補正係数 = 標準 :	m ³	3.2	17,820	57,024			CB224930 管理費区分 無 単-101号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³	19.1	17,380	331,958			WB824010 管理費区分 無 単-95号
合 計					474,033			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	下部工撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の 種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1,000	255.5	255,500			CB210030 管理費区分 無 単-59号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1,000	2,019	2,019,000			CB210410 管理費区分 無 単-60号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	220	8,513	1,872,860			WB824010 管理費区分 無 単-86号
合 計					4,147,360			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 1月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
セメント安定処理配合試験		一軸圧縮試験 10cm モ-ルト	試料	2	264,000	528,000					WYB00015 管理費区分 無
土の三軸圧縮試験			試料	1	67,200	67,200					WYB00013 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験		乾燥法 ランマ2.5kg	試料	1	23,900	23,900					WYB00051 管理費区分 無
六価クロム溶出試験			検体	1	3,300	3,300					WYB00014 管理費区分 無
合 計						622,400					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	244.7	244.7	CB210510 管理費区分 無 単-55号
計					244.7	
単価					244.7	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	376.4	376.4	CB210520 管理費区分 無 単-56号
計					376.4	
単価					376.4	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	山土	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め有り;現場制約無し	単位			1	732.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	732.7	732.7	CB220010 管理費区分 無 単-57号
計					732.7	
単価					732.7	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝工	ワラ付	m2	1	764.1	764.1	CB220910 管理費区分 無 単-58号
人工張芝		m 2	1	764.1	764.1	
計					764.1	
単価					764.1	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	255.5	255.5	CB210030 管理費区分 無 単-59号
計					255.5	
単価					255.5	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質砂質土	m3	1	2,019	2,019	CB210410 管理費区分 無 単-60号
計					2,019	
単価					2,019	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁基礎	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m			47.98	8,022
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	4	45,670	182,680	CB240010 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	19.5	9,992	194,844	CB240210 管理費区分 無 単-62号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.04	183,900	7,356	WB810010 管理費区分 無 単-63号
計					384,880	
単価					8,022	円 / m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分帯鋼補強土壁	m2	171.7		51,920	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分 = 帯鋼補強土壁 :	m 2	171.7	3,058	525,058.6	CB222210 管理費区分 無 単-64号
補強土壁壁面材 (材料費)		式	1	5,954,000	5,954,000	WYB00016 管理費区分 無 単-65号
ボルトナット	M12*40	本	692	236	163,312	WYB00041 管理費区分 無
水平目地材	20*75*600 コムプレート	枚	130	1,580	205,400	WYB00042 管理費区分 無
透水防砂材	4.0*420*L	m	150	783	117,450	WYB00043 管理費区分 無
ガセットプレート	6*115*500	枚	12	4,620	55,440	WYB00044 管理費区分 無
端部調整金具	PL-250*250*3.2 L=1500 =75°	本	2	29,200	58,400	WYB00045 管理費区分 無
端部調整金具	PL-250*250*3.2 L=1500 =105°	本	2	28,900	57,800	WYB00046 管理費区分 無
埋込用固定金具	6.0*60*428	本	10	773	7,730	WYB00047 管理費区分 無
副資材運搬費		台	1	225,000	225,000	WYB00070 管理費区分 無
壁面材運搬費		台	8	193,000	1,544,000	WYB00071 管理費区分 無

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		m2				
工法区分帯鋼補強土壁		単位			171.7	51,920
計					8,913,590.6	
単価					51,920	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付	工法区分帯鋼補強土壁	m			1,381	2,120
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	工法区分 = 帯鋼補強土壁 :	m	1,381	117.3	161,991.3	CB222220 管理費区分 無 単-66号
リブ付ストリップ	4*80*4000	本	282	8,010	2,258,820	WYB00067 管理費区分 無
リブ付ストリップ	4*80*4500	本	54	9,000	486,000	WYB00068 管理費区分 無
リブ付ストリップ	4*80*5000	本	2	10,000	20,000	WYB00069 管理費区分 無
計					2,926,811.3	
単価					2,120	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	工法区分帯鋼補強土壁	m3	1	1,170	1,170	CB222230 管理費区分 無 単-67号
計					1,170	
単価					1,170	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理	改良深度3.0m;施工規模801m3	m3	1	5,674	5,674	WB223410 管理費区分 無 単-73号
計					5,674	
単価					5,674	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層混合処理		m2				
規格	改良深度0.76m	単位			1	単価 1,948
安定処理	使用機種 = 〃 ッ杓 : 施工箇所 = 構造物基礎 : 混合深さ = 1m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 4.03t/100m2 :	m 2	1	1,948	1,948	CB211410 管理費区分 無 単-74号
計					1,948	
単価					1,948	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	299.4	299.4	CB210030 管理費区分 無 単-75号
計					299.4	
単価					299.4	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質砂質土	m3	1	2,019	2,019	CB210410 管理費区分 無 単-60号
計					2,019	
単価					2,019	円 / m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス	内幅1.9m;内高2.3m	m			14.56	483,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5 : 基礎材種別 = 均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 有り : ヲフレソクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	365,700	2,194,200	CB222880 管理費区分 無 単-76号
ボックスカルバート	同上	m	6	379,200	2,275,200	CB222880 管理費区分 無 単-77号
ボックスカルバート	作業区分 = 据付 : 製品長 = 1.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5 : 基礎材種別 = 基礎碎石 : ヲフレソクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.28	893,800	1,144,064	CB222880 管理費区分 無 単-78号
ボックスカルバート	同上	m	1.28	862,700	1,104,256	CB222880 管理費区分 無 単-79号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.34	45,880	15,599.2	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	2.58	9,016	23,261.28	CB240210 管理費区分 無 単-81号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.01	183,900	1,839	WB810010 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.5	45,880	160,580	CB240010 管理費区分 無 単-82号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス		m				
規格	内幅1.9m;内高2.3m	単位			14.56	単価 483,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m ²	12.24	9,016	110,355.84	CB240210 管理費区分 無 単-81号
鉄筋工 [市場単価]		t	0.05	183,900	9,195	WB810010 管理費区分 無 単価表無し
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.7	4,025	2,817.5	CB224710 管理費区分 無 単-83号
計					7,041,367.82	
単価					483,700	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層混合処理		m2				
改良深度0.80m		単位	数量	1	単価	1,988
安定処理	使用機種 = 八' ッ杓 : 施工箇所 = 構造物基礎 : 混合深さ = 1m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 4.24t / 100m2 :	m 2	1	1,988	1,988	CB211410 管理費区分 無 単-84号
計					1,988	
単価					1,988	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m	1	1,428	1,428	WB810530 管理費区分 無 単-85号
計					1,428	
単価					1,428	円 / m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-86号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-87号
計					17,380	
単価					17,380	円 / m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1	216.5	216.5	CB430310 管理費区分 無 単-88号
計					216.5	
単価					216.5	円 / m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.8	700.8	CB430510 管理費区分 無 単-89号
計					700.8	
単価					700.8	円 / m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,607	2,607	CB227010 管理費区分 無 単-90号
計					2,607	
単価					2,607	円 / m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,217	3,217	CB227010 管理費区分 無 単-91号
計					3,217	
単価					3,217	円 / m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	8,750	8,750	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	8,750	8,750	ZA10650940 管理費区分 T
計					8,750	
単価					8,750	円 / m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	5,087	5,087	CB227010 管理費区分 無 単-92号
計					5,087	
単価					5,087	円 / m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 橋撤去	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,217	3,217	CB227010 管理費区分 無 単-91号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,217	3,217	
計					3,217	
単価					3,217	円 / m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 橋撤去	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	8,750	8,750	ZA10650940 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円 / m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 橋撤去	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,607	2,607	CB227010 管理費区分 無 単-90号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,607	2,607	
計					2,607	
単価					2,607	円/m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 橋撤去	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 橋撤去	殻種別アスファルト殻	m3	1	5,087	5,087	CB227010 管理費区分 無 単-92号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	5,087	5,087	
計					5,087	
単価					5,087	円 / m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 橋撤去	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材 (株)	m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	1,263		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1.33	244.8	325.58	CB210020 管理費区分 無 単-102号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.33	520.5	692.26	CB210110 管理費区分 無 単-103号
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	244.7	244.7	CB210510 管理費区分 無 単-55号
計					1,262.54	
単価					1,263	円 / m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	C-40 t=100mm	m ²	1	1,069	1,069	1,069
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラックラン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,069	1,069	CB410030 管理費区分 無 単-104号
計					1,069	
単価					1,069	円 / m ²

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	バックホウ供用日当り運転時間 = 標準 :	m ³	10	11,810	118,100	WB220311 管理費区分 無 単-105号
計					118,100	
単価					1,181	円 / m ²

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	盛土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	732.7	732.7	CB220010 管理費区分 無 単-57号
計					732.7	
単価					732.7	円 / m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート設置		m2	1	205	205	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)	施工区分 = 敷設:	m 2	1	205	205	DB115260 管理費区分 無 単-106号
計					205	
単価					205	円 / m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)	施工区分 = 表土掘削:	m 2	1	62.98	62.98	DB114020 管理費区分 無 単-107号
計					62.98	
単価					62.98	円 / m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮暗渠管設置工	高密度ポリエチレン管 100 ~ 400、取水口				1	238,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	772.5	772.5	CB222770 管理費区分 無 単-108号 100
暗渠排水管	同上	m	32	1,278	40,896	CB222770 管理費区分 無 単-109号 150
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	34	5,458	185,572	CB222770 管理費区分 無 単-110号 400
用水分水栓取付け		箇所	1	4,464	4,464	DXB42045 管理費区分 無 単-111号
簡易水門	100	基	1	6,500	6,500	WYB00048 管理費区分 無
計					238,204.5	
単価					238,300	円 / 式

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	鋼材規格22 × 1,524 × 3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	1	1,339		
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置 :	m 2	1	223	223	WB253610 管理費区分 無 単-112号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 供用日数 (日) (実数 入力) = 100日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	0.22	5,070	1,115.4	WB253630 管理費区分 無 単-113号
計					1,338.4	
単価					1,339	円 / m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工		m	1	1,057	1,057	DB114010 管理費区分 無 単-114号
計					1,057	
単価					1,057	円 / m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	337
規格	仮設道路撤去	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1	337	337	CB210100 管理費区分 無 単-115号		
計					337			
単価					337	円 / m3		

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土運搬	仮設道路撤去	m3	1	520.5	520.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	520.5	520.5	CB210110 管理費区分 無 単-103号
計					520.5	
単価					520.5	円 / m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート撤去		m2	1	77.35	77.35	DB115260 管理費区分 無 単-116号
計					77.35	
単価					77.35	円 / m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設水路復旧工	BF-450 既設再利用	m	1	3,751	3,751	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,751	3,751	WYB00049 管理費区分 無 単-117号
計					3,751	
単価					3,751	円 / m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮暗渠管撤去工						
規格	高密度ポリエチレン管 100 ~ 400				1	11,260
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm :	m	1	141.9	141.9	CB222770 管理費区分 無 単-118号 100
暗渠排水管	同上	m	32	141.9	4,540.8	CB222770 管理費区分 無 単-118号 150
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	34	193.2	6,568.8	CB222770 管理費区分 無 単-119号 400
計					11,251.5	
単価					11,260	円 / 式

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板 撤去	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分撤去	m2	1	209.8	209.8	WB253610 管理費区分 無 単-120号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m 2	1	209.8	209.8	
計					209.8	
単価					209.8	円 / m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土埋戻		m3	1		443.3	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土 (ルーズ)	土質 = 土砂 :	m 3	1	198.5	198.5	CB210010 管理費区分 無 単-121号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	244.8	244.8	CB210020 管理費区分 無 単-102号
計					443.3	
単価					443.3	円 / m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員費			1			1,115,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	67	16,630	1,114,210	WB010212 管理費区分 無 単-122号
計					1,114,210	
単価					1,115,000	円 / 式

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	中層混合	回	1	2,107,000	2,107,000	WB010350 管理費区分 無 単-123号
計					2,107,000	
単価					2,107,000	円 / 回

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	トラッククレーン 160t吊	回	1	2,142,000	2,142,000	WB010350 管理費区分 無 単-124号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1	2,142,000	2,142,000	WB010350 管理費区分 無 単-124号
計					2,142,000	
単価					2,142,000	円 / 回

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			11,700	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 5.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-125号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-125号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-126号
計					11,700	
単価					11,700	円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	244.7		
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1			376.4	
標準単価					369.68		
労務構成比率		%	66.35				
運転手(特殊)		%	45.74	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.61	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.84				
軽油		%	15.84	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.81				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	9.51	6,010	6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	8.3	11,200	11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	732.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2				
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3)	%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		732.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB220910

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
人工張芝		m 2	1	764.1	
標準単価				761.95	
労務構成比率		%	63.35		
普通作業員		%	45.05	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.3	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.65		
種子帯(人工芝)	張芝 ワラ付 巾100cm	%	36.65	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.5			
標準単価					244.12		
労務構成比率		%			53.87		
運転手(特殊)		%			53.87	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			23.66		
軽油		%			23.66	138	147 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.47		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%			22.47	8,800	9,810 L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1		2,025.1	2,019	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	82.13				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.17	25,400	24,174		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	26.27	28,300	28,152		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.69	28,900	29,172		
軽油		%	8.58				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	8.45	138	147		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.13	154	162		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	9.29				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	7.79	8,800	9,810		L001070001 管理費区分 無
		%	1.41	1,260	1,390		

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m ³	数量	1	単価	2,019
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位		数量	1	単価	2,019
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	45,670			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%			34.96		
特殊作業員		%			10.07	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			9.38	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.04	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			6.4	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			61.54		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%			59.8	20,400	29,000 Z002012010 管理費区分 無
軽油		%			1.65	138	147 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		45,670	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,100	9,992	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)

単-63号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					183,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					183,900	
単価					183,900	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB222210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	1	3,058		
標準単価					3,054.6	
労務構成比率		%	83.12			
運転手(特殊)		%	27.47	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	21.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	14.2	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	12.97	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	8.13			
軽油		%	7.46	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.75			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB222210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	1		3,058	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊	%	8.03	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工法区分	帯鋼補強土壁					

参考資料(1)

単-65号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	補強土壁壁面材(材料費)		単位	式	数量	1	単価	金額	5,954,000
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスキン	AN4 1500*1500 t=14cm	枚	34	59,000	2,006,000	WYB00017 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	AN4 1500*1500 t=14cm 穴あき 300	枚	4	76,700	306,800	WYB00018 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	AU4 1500*1480 t=14cm	枚	13	64,200	834,600	WYB00019 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	CLN4 1418*1500 t=14cm	枚	1	81,100	81,100	WYB00020 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	CRN4 1418*1500 t=14cm	枚	4	81,100	324,400	WYB00021 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	CRU4 1418*1480 t=14cm	枚	1	86,200	86,200	WYB00022 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	BU2 1500*730 t=14cm	枚	11	38,300	421,300	WYB00023 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	BD2 1500*750 t=14cm	枚	13	33,100	430,300	WYB00024 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	DLU2 1418*730 t=14cm	枚	3	49,500	148,500	WYB00025 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	DLD2 1418*750 t=14cm	枚	1	44,300	44,300	WYB00026 管理費区分 無		
	コンクリートスキン	DRU2 1418*730 t=14cm	枚	1	49,500	49,500	WYB00027 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-65号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	補強土壁壁面材(材料費)		式	数量	単価	金額	単価	5,954,000
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮スキン	TAN2 200*1500 t=14cm	枚	1	96,400	96,400	WYB00028 管理費区分 無	
	伸縮スキン	TAU2 200*1480 t=14cm	枚	2	96,400	192,800	WYB00029 管理費区分 無	
	伸縮スキン	TBU1 200*730 t=14cm	枚	1	52,500	52,500	WYB00030 管理費区分 無	
	伸縮スキン	TBD1 200*750 t=14cm	枚	2	52,500	105,000	WYB00031 管理費区分 無	
	異形スキン	CLN2 500*1500 t=14cm	枚	4	49,500	198,000	WYB00032 管理費区分 無	
	異形スキン	CRN4 1050*1500 t=14cm	枚	2	82,600	165,200	WYB00063 管理費区分 無	
	異形スキン	CLU2 500*1480 t=14cm	枚	1	54,700	54,700	WYB00033 管理費区分 無	
	異形スキン	DLD1 500*750 t=14cm	枚	1	35,800	35,800	WYB00064 管理費区分 無	
	異形スキン	DRD2 1250*750 t=14cm	枚	1	60,200	60,200	WYB00065 管理費区分 無	
	異形スキン	DRD2 1050*750 t=14cm	枚	1	53,900	53,900	WYB00066 管理費区分 無	
	異形スキン	DLU1 500*730 t=14cm	枚	2	41,000	82,000	WYB00034 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-65号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	補強土壁壁面材(材料費)				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位			1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
異形スキン		DRU2 1250*730 t=14cm		枚	1	65,400	65,400		WYB00036 管理費区分 無
異形スキン		DRU2 1050*730 t=14cm		枚	1	59,100	59,100		WYB00039 管理費区分 無
計							5,954,000		
単価							5,954,000		円 / 式

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB222220

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁	m	1	117.3			
標準単価					121.11		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	46.15		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.15		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.7		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 工法区分	帯鋼補強土壁						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB222230

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m ³	1	1,170		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,174.9		
労務構成比率		%	87.24			
運転手(特殊)		%	25.86	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.78	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.62	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.98			
軽油		%	5.87	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.78			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB222230

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m ³	1		1,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊	%	5.04	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.61	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工法区分	帯鋼補強土壁					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB224720

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
吸出し防止材設置		m ²	1	821.6	
標準単価			1,026.3		
労務構成比率		%	22.12		
普通作業員		%	18.8	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.32	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.88		
盛土材分離用シート	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	%	77.88	740	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式		560	ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	8,662	
標準単価				5,105.6	
労務構成比率		%	7.89		
普通作業員		%	5.47	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.42	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.11		
暗渠排水管	ねじ込み式シングルリスト管 有孔・無孔 200	%	92.11	4,120	Y001664000-005 管理費区分 無
諸雑費		式		7,250	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付				
J02 管種別	波状管				
J03 呼び径	200~400mm				
J04 継手材料費	要				
J05 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1		13,330	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,288.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	27.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.15	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.76	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.88	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	24.2			
単粒度砕石	4号 30 - 20 mm	%	19.75	1,200	6,300	Z002128001 管理費区分 無
軽油		%	4.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1		13,330	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	15.92			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積 0.5m ³ 吊 2.9t	%	15.61	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB224720

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
吸出し防止材設置		m ²	1	821.6	
標準単価			1,026.3		
労務構成比率		%	22.12		
普通作業員		%	18.8	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.32	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.88		
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	%	77.88	740	Y001006000-002 管理費区分 無
諸雑費		式		560	ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-72号

WB228610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置(水平排水材)		m			10	2,669
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
透水シート	20mm*300mm	m	10.2	2,190	22,338	Y001230000-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	0.3%	式	1		7	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,690	
単価					2,669	円/m

参考資料(1)

単-73号

WB223410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m < L 5m 1,000m3未満 95kg/m3 無	m 3			100	5,674
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	30,090	16,730	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.556	28,152	15,652	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.111	24,174	26,857	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改良材		t	10.07	18,900	190,323	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転	改良深度 = 2m < L 5m :	日	0.556	337,000	187,372	WK220610 管理費区分 無 単-127号 Z1
スラリプラント運転		日	0.556	82,320	45,769	WK220620 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	29%	式	1		84,697	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					567,400	
単価					5,674	円 / m 3

参考資料(1)

単-73号

WB223410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		m ³				
規格	2m < L 5m 1,000m ³ 未満 95kg/m ³ 無	単位	数量	単価	100	5,674
J01 改良深度	2m < L 5m					
J02 1工事当りの施工規模	1,000m ³ 未満					
J03 1m ³ 当り改良材添付量(実数入力)	95 kg/m ³					
J04 特許料の有無	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 構造物基礎 1m以下 4.03t/100m2	m ²	1			1,948	
標準単価					2,202		
労務構成比率		%			42.59		
土木一般世話役		%			11.62	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			10.84	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			10.61	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			9.52	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			51.28		
固化材	各種	%			46.29	101,850	76,167 Y001601000-002 管理費区分 無
軽油		%			4.99	138	147 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			6.13		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%			5.49	9,840	10,800 L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
安定処理	ハック材 構造物基礎 1m以下 4.03t/100m2	m ²	1	1,948		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6~0.7t	%	0.64	1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種	ハック材					
J02 施工箇所	構造物基礎					
J03 混合深さ	1m以下					
J04 固化材100m2当り使用量(実数)	4.03 t/100m2					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1		299.4	
標準単価				290.57		
労務構成比率		%	66.35			
運転手(特殊)		%	66.35	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリト 有り 標準 全ての費用	m	1			365,700	
標準単価					154,610		
労務構成比率		%		18.15			
普通作業員		%		5.09	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.4	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.27			
ボックスカルバート	B1900*2300*2000	%		79.27	245,000	667,000	Y000356000-004 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.58			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%		1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリト 有り 標準 全ての費用	m	1		365,700	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5					
J04 基礎材種別	均しコンクリト					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフレレンス賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリト 有り 標準 全ての費用	m	1	379,200		
標準単価					154,610	
労務構成比率		%			18.15	
普通作業員		%			5.09	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			2.4	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.37	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			79.27	
ボックスカルバート	B1900*2300*2000	%			79.27	Y000356000-008 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.58	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%			1.4	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリト 有り 標準 全ての費用	m	1		379,200	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5					
J04 基礎材種別	均しコンクリト					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフレレンス賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石 標準 全ての費用	m	1	893,800	
標準単価				222,260	
労務構成比率		%	9.08		
普通作業員		%	3.42	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.81	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	1.65	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	89.12		
ボックスカルバート	B1900*2300*1003/1551	%	89.12	198,000	Y000356000-006 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.8		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	1.37	43,600	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%			MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石 標準 全ての費用	m	1		893,800	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	1.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5					
J04 基礎材種別	基礎碎石					
J06 ラフレソクレソ賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石 標準 全ての費用	m	1	862,700	
標準単価				222,260	
労務構成比率		%	9.08		
普通作業員		%	3.42	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.81	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	1.65	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	89.12		
ボックスカルバート	B1900*2300*1551/1003	%	89.12	198,000	Y000356000-007 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.8		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	1.37	43,600	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%			MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石 標準 全ての費用	m	1	862,700		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	1.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5					
J04 基礎材種別	基礎碎石					
J06 ラフレソクレソ賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,880			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.85		20,400	29,500	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,880			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.85		20,400	29,500	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-25(20)(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2	1	4,077.3	4,025	
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
安定処理	バックホウ 構造物基礎 1m以下 4.24t/100m2	m ²	1	1,988			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,202		
	労務構成比率		%	42.59			
	土木一般世話役		%	11.62	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	10.84	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	10.61	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	9.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	51.28			
	固化材	各種	%	46.29	101,850	80,136	Y001601000-002 管理費区分 無
	軽油		%	4.99	138	147	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	6.13			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	5.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
安定処理	ハック杓 構造物基礎 1m以下 4.24t/100m2	m ²	1	1,988		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6~0.7t	%	0.64	1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種	ハック杓					
J02 施工箇所	構造物基礎					
J03 混合深さ	1m以下					
J04 固化材100m2当り使用量(実数)	4.24 t/100m2					

参考資料(1)

単-85号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1	1,428	1,428	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,428	
単価					1,428	円 / m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-86号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						8,513			
単価						8,513	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)

単-87号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円 / m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	216.5			
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	147 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価
						216.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,607	
標準単価				2,475.1		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1		3,217	
標準単価				3,054.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1		5,087	
標準単価				4,846.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB224910

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
高欄撤去		m	1	1,548	
標準単価				1,549.1	
労務構成比率		%	93.02		
溶接工		%	33.35	33,800	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	27.89	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.26	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.23	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.56		
軽油		%	1.56	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.42		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	5.42	10,200	M000302013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB224910

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
高欄撤去		m	1		1,548	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB224920

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み		m ³	1	4,673	
標準単価			4,705.1		
労務構成比率		%	58.64		
土木一般世話役		%	20.66	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	19.22	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.89	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	8.9		
軽油		%	8.9	138	147 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	32.46		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	24.45	21,500	21,500 M000202142 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600~800kg級	%	8.01	6,550	6,550 M000604005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB224920

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み		m ³	1		4,673	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-95号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 親柱	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円 / m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料(1)

単-96号

WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁撤去 クレーン				日			1	645,300
橋りょう世話役				人	1	43,452	43,452	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう特殊工				人	6	35,700	214,200	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊			日	1	291,000	291,000	L001120013 管理費区分 無
計							645,348	
単価							645,300	円 / 日

参考資料(1)

単-97号

WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版カット工法	45cm以下	m	10	27,070		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	30,090	10,531	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.05	28,152	29,559	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.05	24,174	25,382	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1.05	7,830	8,221	L001150001 管理費区分 無 Z1
カットレド 損耗費	1060	枚	0.72	243,000	174,960	WYB00056 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1		22,107	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					270,760	
単価					27,070	円 / m

参考資料(1)

単-98号

WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法	150	m			10	40,230
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	30,090	49,648	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.3	28,152	92,901	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.65	24,174	39,887	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コアビット	6インチ	個	2.6	37,300	96,980	WYB00057 管理費区分 無
コアチューブ	同上	個	6.4	9,510	60,864	WYB00058 管理費区分 無
コアアダプター	同上	個	0.8	9,160	7,328	WYB00059 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1		54,730	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					402,338	
単価					40,230	円 / m

参考資料(1)

単-99号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし アンカーバー	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		35,270	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,270	
単価					35,270	円 / m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料(1)

単-100号

WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法	50	m			10	24,670
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	30,090	37,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.5	28,152	70,380	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.25	24,174	30,217	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コアビット	21ㄝ	個	2.8	14,800	41,440	WYB00060 管理費区分 無
コアチューブ	同上	個	8.4	2,710	22,764	WYB00061 管理費区分 無
コアアダプター	同上	個	1	2,850	2,850	WYB00062 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1		41,462	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					246,725	
単価					24,670	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB224930

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床版 1次破碎・撤去	標準	m ³	1			17,820	
標準単価					17,425		
労務構成比率		%	67.61				
溶接工		%	21.6	33,800	34,068		R0113 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.19	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.89	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	9.22	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	4.35				
軽油		%	4.35	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.04				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	13.91	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB224930

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床版 1次破碎・撤去	標準	m ³	1	17,820		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	10.83	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600~800kg級	%	3.3	6,550	6,550	M000604005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ラフレソクレン賃料補正係数	標準					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	244.8			
標準単価					240.9		
労務構成比率		%			38.74		
運転手(特殊)		%			38.74	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			18.87		
軽油		%			18.87	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.39		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%			42.39	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	496	520.5	
標準単価				496		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用	m ²	1	1,069		
標準単価					1,289.3	
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
クラッシャーラン	C - 4 0	%	74.21	753,000	580,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	単位	m ²		1	1,069
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	クラッシュラン C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-105号

WB220311

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	標準	m ³	10		11,810	
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クラッシャーラン	C - 4 0	m ³	12	5,800	69,600	Z002120003 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	2	12,120	24,240	K0202053 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		86	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					118,100	
単価					11,810	円 / m ³
J01 バックホウ供用日当り運転時間	標準					

参考資料(1)

単-106号

DB115260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	205
規格	敷設				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木安定用材	(マット・シート類)	m2	104	160	16,640	ZB10153001 管理費区分 無				
計					20,507					
単価					205	円 / m 2				
J01 施工区分	敷設									

参考資料(1)

単-107号

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)		m ²				
規格	表土掘削	単位			100	単価 62.98
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)	施工区分 = 表土掘削:	日	0.113	55,740	6,298	DBK11402 管理費区分 無 単-130号
計					6,298	
単価					62.98	円 / m ²
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管 100	据付 波状管 50 ~ 150mm 不要 全ての費用	m			1	772.5
標準単価				937.55		
労務構成比率		%	31.58			
普通作業員		%	21.67	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.42			
暗渠排水管	100 損料率55%	%	68.42	635	484	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	50 ~ 150mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	150	m	1			1,278	
据付 波状管 50~150mm 不要 全ての費用		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
標準単価					937.55		
労務構成比率		%			31.58		
普通作業員		%			21.67	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.91	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			68.42		
暗渠排水管		%			68.42	635	Y001664000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				984	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	50~150mm						
J04 継手材料費	不要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管 400	据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m				
規格		単位		数量	1	単価 5,458
標準単価				4,564.6		
労務構成比率		%	8.83			
普通作業員		%	6.12	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.17			
暗渠排水管	400 損料率55%	%	91.17	4,120	5,021	Y001664000-004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200~400mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-111号

DXB42045

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	用水分水栓取付け		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,464
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	用水分水栓	塩ビ製 150mm	個	10	2,610	26,100	ZA10220980 管理費区分 無		
	土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	計					44,644			
	単価					4,464	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-112号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²			100	223
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,090	4,573	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.152	32,946	5,007	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.152	24,174	3,674	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	58,120	8,834	WK250590 管理費区分 無 単-131号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		212	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,300	
単価					223	円 / m ²
J01 作業区分	設置					

参考資料(1)

単-113号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 100日 有	枚・日		100	43	4,300		Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚		1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						5,070		
単価						5,070	円/枚	
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	100日							
J05 整備費の有無	有							

参考資料(1)

単-114号

DB114010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔復旧(土地改良)		m			10	1,057
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転(土地改良)		日	0.125	45,950	5,743	DBK11401 管理費区分 無 単-132号
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
計					10,577	
単価					1,057	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	337			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)

単-116号

DB115260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)	撤去	m ²	100			77.35
普通作業員		人	0.32	24,174	7,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,735	
単価					77.35	円 / m ²
J01 施工区分	撤去					

参考資料(1)

単-117号

WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,751		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,750.15	37,501	Q001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,510	
単価					3,751	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管 100	撤去 波状管 50 ~ 150mm	m	1	141.9		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				148.1		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	68.61	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	31.39	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 波状管 50 ~ 150mm					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	暗渠排水管 400	単位	m	数量	1	単価	193.2
規格	撤去 波状管 200 ~ 400mm						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				201.7			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	69.27	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	30.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	200 ~ 400mm						

参考資料(1)

単-120号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m 2			100	209.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,090	4,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.143	32,946	4,711	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.143	24,174	3,456	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143	58,120	8,311	WK250590 管理費区分 無 単-131号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,980	
単価					209.8	円 / m 2
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB210010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
押土(ルーズ)	土砂	m ³	1	198.5			
標準単価					195.55		
労務構成比率		%	27.34				
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.93				
軽油		%	18.93	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	53.73				
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						

参考資料(1)

単-122号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

参考資料(1)

単-123号

WB010350

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送(往復) 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準(1.0)					1		2,107,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	16	28,152	450,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.4	52,800	126,720	L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2		
運搬費等率	265%	式	1		1,529,452	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費(まるめ)		式	1		396	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計					2,107,000			
単価					2,107,000	円 / 回		
J01 作業区分	分解組立 + 輸送(往復)							
J02 機械質量区分	地盤改良 中層混合 20上60t下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

参考資料(1)

単-124号

WB010350

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下標準(1.0)					1		2,142,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.7	28,152	160,466	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	1.9	137,000	260,300	L001130014 管理費区分 無 Z1,Z2		
運搬費等率	409%	式	1		1,720,932	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費(まるめ)		式	1		302	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計					2,142,000			
単価					2,142,000	円/回		
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

参考資料(1)

単-125号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 5.4km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位		1		4,350	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	5.4 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-126号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2)

単-127号

WK220610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理機運転	2m < L 5m	日	1		337,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	113	147	16,611	Z006702002 管理費区分 無 Z1
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t (0.8m3) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無 Z1
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5m 適合ベースマシン 20t 級	供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無 Z1
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,000	
単価					337,000	円 / 日
J01 改良深度	2m < L 5m					

参考資料(2)

単-128号

WK220620

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリプラント運転		日			1	82,320
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力 2 0 m 3 / h	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					82,320	
単価					82,320	円 / 日

参考資料(2)

単-129号

K0202053

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		12,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	15	147	2,205	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					12,120			
単価					12,120	円/時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-130号

DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)	表土掘削	日	1		55,740	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	147	12,936	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無
計					55,743	
単価					55,740	円/日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料(2)

単-131号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転				日	数量	1	単価	58,120
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	軽油		L	119	147	17,493	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					58,120			
	単価					58,120	円/日		

参考資料(2)

単-132号

DBK11401

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)		日			1	45,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	49	147	7,203	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.54	6,220	9,578	L001010003 管理費区分 無
計					45,953	
単価					45,950	円/日

登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000356000-004	ボックスカルバート	B1900*2300*2000	本	667,000	令和7	1	単-76		
Y000356000-006	ボックスカルバート	B1900*2300*1003/1551	本	869,000	令和7	1	単-78		
Y000356000-007	ボックスカルバート	B1900*2300*1551/1003	本	838,000	令和7	1	単-79		
Y000356000-008	ボックスカルバート	B1900*2300*2000	本	694,000	令和7	1	単-77		
Y001006000-001	盛土材分離用シート	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m ²	560	令和7	1	単-68		
Y001006000-002	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m ²	560	令和7	1	単-71		
Y001230000-001	透水シート	20mm*300mm	m	2,190	令和7	1	単-72		
Y001600000-001	改良材		t	18,900	令和7	1	単-73		
Y001601000-002	固化材	各種	t	18,900	令和7	1	単-74		
Y001601000-002	固化材	各種	t	18,900	令和7	1	単-84		
Y001664000-002	暗渠排水管	100 損料率55%	m	484	令和7	1	単-108		
Y001664000-003	暗渠排水管	150 損料率55%	m	984	令和7	1	単-109		
Y001664000-004	暗渠排水管	400 損料率55%	m	5,021	令和7	1	単-110		
Y001664000-005	暗渠排水管	ねじ込み式ソングレスタ管 有孔・無孔 200	m	7,250	令和7	1	単-69		
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和7	1	単-113		
Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	770	令和7	1	単-113		
ZB10153001	土木安定用材	(マット・シート類)	m ²	160	令和7	1	単-106		
WYB00041	ボルトナット	M12*40	本	236			単-9		
WYB00042	水平目地材	20*75*600 コムプレート	枚	1,580			単-9		
WYB00043	透水防砂材	4.0*420*L	m	783			単-9		
WYB00044	ガセットプレート	6*115*500	枚	4,620			単-9		
WYB00045	端部調整金具	PL-250*250*3.2 L=1500 =75°	本	29,200			単-9		
WYB00046	端部調整金具	PL-250*250*3.2 L=1500 =105°	本	28,900			単-9		
WYB00047	埋込用固定金具	6.0*60*428	本	773			単-9		
WYB00070	副資材運搬費		台	225,000			単-9		
WYB00071	壁面材運搬費		台	193,000			単-9		
WYB00067	リブ付ストリップ	4*80*4000	本	8,010			単-10		
WYB00068	リブ付ストリップ	4*80*4500	本	9,000			単-10		
WYB00069	リブ付ストリップ	4*80*5000	本	10,000			単-10		
WYB00048	簡易水門	100	基	6,500			単-41		
WYB00017	コンクリートスキン	AN4 1500*1500 t=14cm	枚	59,000			単-65		
WYB00018	コンクリートスキン	AN4 1500*1500 t=14cm 穴あき 300	枚	76,700			単-65		

登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線(山神橋)道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00019	コンクリートスキン	AU4 1500*1480 t=14cm	枚	64,200			単-65	
WYB00020	コンクリートスキン	CLN4 1418*1500 t=14cm	枚	81,100			単-65	
WYB00021	コンクリートスキン	CRN4 1418*1500 t=14cm	枚	81,100			単-65	
WYB00022	コンクリートスキン	CRU4 1418*1480 t=14cm	枚	86,200			単-65	
WYB00023	コンクリートスキン	BU2 1500*730 t=14cm	枚	38,300			単-65	
WYB00024	コンクリートスキン	BD2 1500*750 t=14cm	枚	33,100			単-65	
WYB00025	コンクリートスキン	DLU2 1418*730 t=14cm	枚	49,500			単-65	
WYB00026	コンクリートスキン	DLD2 1418*750 t=14cm	枚	44,300			単-65	
WYB00027	コンクリートスキン	DRU2 1418*730 t=14cm	枚	49,500			単-65	
WYB00028	伸縮スキン	TAN2 200*1500 t=14cm	枚	96,400			単-65	
WYB00029	伸縮スキン	TAU2 200*1480 t=14cm	枚	96,400			単-65	
WYB00030	伸縮スキン	TBU1 200*730 t=14cm	枚	52,500			単-65	
WYB00031	伸縮スキン	TBD1 200*750 t=14cm	枚	52,500			単-65	
WYB00032	異形スキン	CLN2 500*1500 t=14cm	枚	49,500			単-65	
WYB00063	異形スキン	CRN4 1050*1500 t=14cm	枚	82,600			単-65	
WYB00033	異形スキン	CLU2 500*1480 t=14cm	枚	54,700			単-65	
WYB00064	異形スキン	DLD1 500*750 t=14cm	枚	35,800			単-65	
WYB00065	異形スキン	DRD2 1250*750 t=14cm	枚	60,200			単-65	
WYB00066	異形スキン	DRD2 1050*750 t=14cm	枚	53,900			単-65	
WYB00034	異形スキン	DLU1 500*730 t=14cm	枚	41,000			単-65	
WYB00036	異形スキン	DRU2 1250*730 t=14cm	枚	65,400			単-65	
WYB00039	異形スキン	DRU2 1050*730 t=14cm	枚	59,100			単-65	
WYB00056	カッターレド 損耗費	1060	枚	243,000			単-97	
WYB00057	コアビット	6インチ	個	37,300			単-98	
WYB00058	コアチューブ	6インチ	個	9,510			単-98	
WYB00059	コアアダプター	6インチ	個	9,160			単-98	
WYB00060	コアビット	2インチ	個	14,800			単-100	
WYB00061	コアチューブ	2インチ	個	2,710			単-100	
WYB00062	コアアダプター	2インチ	個	2,850			単-100	
WYB00072	Tチーズ	200	個	28,600			内-2	
WYB00073	キャップ	200	個	9,800			内-2	
WYB00015	セメント安定処理配合試験	一軸圧縮試験 10cm モルタル	試料	264,000			内-6	

