

設
計
審
査

令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分）
市道水越予野線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積算情報

設計書番号	507-216c000-00578-11(0)	設計者名	216-004
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年1月21日		
単価適用年月日	令和8年1月21日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コソ	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2026/01/21 16:23:17

<一括更新>2026/01/21 15:35:39

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道水越予野線舗装修繕工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	06 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道水越予野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		12,663,173			
軽量盛土工			式	1		1,031,130			
作業土工			式	1		1,031,130			
床掘り		土質土砂	m3	540	255.5	137,970			単-1号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	1,654	893,160			単-2号 週休有
舗装工			式	1		9,306,040			
アスファルト舗装工			式	1		9,306,040			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚200m m	m2	1,460	1,057	1,543,220			単-3号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m	m2	1,460	1,270	1,854,200			単-4号 週休有
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アス コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,460	2,058	3,004,680			単-5号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,460	1,989	2,903,940			単-6号 週休有
区画線工			式	1		190,100			

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道水越予野線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	区画線工			式	1		190,100			
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	400	375.4	150,160			単-7号 週休有	
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	100	399.4	39,940			単-8号 週休有	
	構造物撤去工			式	1		750,586			
	構造物取壊し工			式	1		750,586			
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	620	700.8	434,496			単-9号 週休有	
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,460	216.5	316,090			単-10号 週休有	
	構造物撤去工			式	1		686,857			
	運搬処理工			式	1		686,857			
	殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	73	3,069	224,037			単-11号 週休有	
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	73	6,340	462,820			単-12号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道水越予野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		698,460			
交通管理工			式	1		698,460			
交通誘導警備員			式	1		698,460			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		12,663,173			
共通仮設			式	1		2,626,720			
共通仮設費			式	1		19,720			
安全費			式	1		19,720			
安全設備費			式	1		19,720			内-2号 週休有
共通仮設費（率計上） 12,580,248×20.73%			式	1		2,607,000			
純工事費			式	1		15,289,893			
現場管理費 15,206,968×43.8%			式	1		6,660,000			
工事原価			式	1		21,949,893			

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道水越予野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 21,866,968 × (20.38% + 0.04%)			式	1		4,465,107			
工事価格			式	1		26,415,000			
消費税相当額 26,415,000 × 10%			式	1		2,641,500			
工事費計			式	1		29,056,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,663,173	
4	直接工事費		12,663,173	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		462,820	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		82,925	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		82,925	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,580,248	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,200,353	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.66%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		20.73%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,607,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,607,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,663,173	
35	直接工事費	12,663,173	
36	非対象額計（－）	462,820	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	462,820	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）	12,200,353	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事）	1.5%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率（補正後）	1.5%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	19,720	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	19,720	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	當繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,626,720	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		15,289,893	
3	単独（追加工事）直接工事費		12,663,173	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,626,720	
5	非対象額計（－）		82,925	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		82,925	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		15,206,968	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		14,827,073	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		35.78%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		43.8%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,660,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,660,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	21,949,893	
2	純工事費	15,289,893	
3	現場管理費	6,660,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	82,925	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	82,925	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	21,866,968	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,487,073	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	21,866,968	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 8,746 円
24	一般管理費等率(補正後)	20.42%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,465,107	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,465,107	

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	42	16,630	698,460			WB010212 管理費区分 無 単-25号
合 計					698,460			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		安全設備費					単価適用年月日	令和 8年 1月21日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機賃料	灯体×2 ポール×2 十字台×2 コントローラ ー	組・日	14	780	10,920			WYB00001 管理費区分 無
工事用信号機 基本料	灯体×2 ポール×2 十字台×2 コントローラ ー	組	1	8,800	8,800			WYB00002 管理費区分 無
合 計					19,720			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	255.5	255.5	CB210030 管理費区分 無 単-13号
計					255.5	
単価					255.5	円/m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,654	1,654	CB210110 管理費区分 無 単-14号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,654	1,654	CB210110 管理費区分 無 単-14号
計					1,654	
単価					1,654	円/m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚200mm	m2	1	1,057	1,057	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,057	1,057	CB410030 管理費区分 無 単-15号
計					1,057	
単価					1,057	円/m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2	1	1,270		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,270	1,270	CB410040 管理費区分 無 単-16号
計					1,270	
単価					1,270	円/m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	2,058	2,058	CB410240 管理費区分 無 単-17号
計					2,058	
単価					2,058	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,989	1,989	CB410260 管理費区分 無 単-18号
計					1,989	
単価					1,989	円/m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	700.8	700.8	CB430510 管理費区分 無 単-21号
計					700.8	
単価					700.8	円/m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1	216.5	216.5	CB430310 管理費区分 無 単-22号
計					216.5	
単価					216.5	円/m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	3,069	3,069	CB227010 管理費区分 無 単-23号
計					3,069	
単価					3,069	円/m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-24号
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1		255.5	
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1	1,654		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		1,057	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	570,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1		1,057	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	1		1,270	
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M-30	%	47.84	240,000	732,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		1,270	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,058	
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.19	470,000	675,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,058	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,989	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	84.7	580,000	685,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,989	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	375.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	147	5,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,805	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,400	
単価					375.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	375.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	399.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,757	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					399,400	
単価					399.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				m			
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 399.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		700.8	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		216.5	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	216.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,069		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-24号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3				
			100			6,340
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650960 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円/m3

参考資料 (1)

単-25号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月21日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,630		
交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,630	
単価					16,630	円/人日

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
26,415,000	×	3.89	=	1,027,000
				千円止 (税抜き)