設計審査

令和7年度 道路メンテナンス事業 下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工事 実施設計書

伊賀市

2頁

【試算】

積 算 情 報

設計 書番号	507-216c000-00004-11(0) 設 計 者 216-001
所 属 名	伊賀市
適 用 単 価	一般土木
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日
一 般 材 料	W00:伊賀
生コン	W01:伊賀
適用単価 地 区	W01:伊賀
適 用 工 種	鋼橋架設工事

積算時想定工事期間	年月日~	年月日(日)

<計算処理>2025/09/11 16:22:30 <一括更新>2025/09/11 16:22:15

工事概要一覧表

		事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	費	目	本工事費	令和7年度 道路メンテナンス事業	
			公工 事員	下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工事	
	No		当 初	变	更
	1				
	2				
エ					
	3				
事					
	4				
概					
	_				
要	5				
, se					
	6				
	7				

諸経費情報

ICT補正 しない

週休2日制の補正 しない

共通仮設費 主たる工種 108:鋼橋架設工事

施工地域補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)

除雪工事補正補正無

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地以外

現場管理費 施工地域補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)

緊急工事補正しない

砂防・地滑り工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 令和7年度 道路メンテナンス事業 下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工	<u> </u>	当初	事業区分 道工事区分 鋼			こる工種 鋼橋架 工地域 補正無		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部								
		式						
			1		2,806,857			
橋梁現場塗装工 		式						
		10	1 1		970,970			
塗装塗替工					3.3,010			
		式						
			1		970,970			
塗膜除去	塗膜剥離剤							
		m2	05	0.000	044 740			単-1号
	2 種ケレン		35	8,906	311,710			
<u> </u>	4 作業リレノ	m2						単-2号
			35	3,232	113,120			T = 3
脱脂洗浄	サビバリヤー 脱脂洗			,	, -			
	浄剤 同等品	m2						単-3号
			35	2,782	97,370			
下塗り	サビバリヤー 下塗り	2						 単-4号
	剤 同等品	m2	35	9,749	341,215			年-45
中塗り	 弱溶剤形ふっ素樹脂塗		33	3,143	341,213			
	料用	m2						単-5号
			35	1,079	37,765			-
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗							
	米斗	m2						単-6号
			35	1,994	69,790			
橋梁修繕工		式						
		10	1 1		269,335			
断面修復工					200,000			
		式						
			1		269,335			
断面修復工								
		式			000 007			内-1号
			1		269,335			

設計内訳書

事名 令和7年度 道路メンテナンス事業		当初	事業区分 道			こる工種 鋼橋架		
下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工	事		工事区分 鋼	橋上部	施_	[地域 補正無		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設足場等設置工								
		式						
			1		1,517,652			
橋梁足場工								
		式						
			1 1		1,517,652			
吊り足場			·		1,017,002			
13.7 2.3		m2						単-7号
		1112	30	8,265	247,950			+ -/5
環境対策資機材	PCB、鉛対応		30	0,200	247,930			
垠児刈 束貝機例	FOD、 亚DXY/ID	式						内-2号
		I			4 000 700			内-2亏
ナンマ・エン岩 口			1		1,269,702			
交通誘導員								
		式						
			1		48,900			
交通誘導員								
		式						
			1		48,900			
交通誘導員								
		式						内-3号
			1		48,900			
直接工事費								
		式						
			1 1		2,806,857			
共通仮設					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		式						
		20	1 1		1,372,200			
共通仮設費			'		1,012,200			
八咫以及克		式						
		10	1		296,200			
安全費			1		290,200			
女土貝		<u>_</u>						
		式			000 000			
D A 4: 4. /1. ** F	DOD AR41 ==		1		296,200			
安全衛生保護具	PCB,鉛対応							
		式						単-8号
			1	296,200	296,200			

設計内訳書

事名 令和7年度 道路メンテナンス事業		当初	事業区分 道			- る工種 鋼橋架		
<u>下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工事</u> 工事区分・工種・種別・細別		 単位	工事区分 共i 数量	通仮設費 単価	金額	<u>地域</u> 補正無 数量増減	<u>{し</u> 金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)	·	丰田		半川	立領	<u> </u>	立识自火	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,806,857×38.36%		式						
2,000,037 × 30.30%		10	1		1,076,000			
純工事費			'		1,070,000			
		式						
		20	1		4,179,057			
現場管理費			·		1,110,001			
4,179,057 × 48.86%		式						
.,,			1 1		2,041,000			
工事原価					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		式						
			1 1		6,220,057			
一般管理費等					, ,			
6,220,057 × (23.1% + 0.04%)		式						
			1 1		1,438,943			
工事価格								
		式						
			1		7,659,000			
消費税相当額								
7,659,000 × 10%		式						
			1		765,900			
工事費計								
		式						
			1		8,424,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	鋼橋架設工事	
2 主たる工種 合算工事		
対象工事費	2,806,857	
直接工事費	2,806,857	
準備費(処分費)	0	
事業損失防止施設費	0	
対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	69	
現工事	0	
合算工事	0	
非対象額計(-)	0	
管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
管理費区分2,7	0	工場原価
管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分9	0	間接費非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
対象額支給品(+)	0	
無償貸付機械評価額(+)	0	
共通仮設費対象額 単独(追加工事)	2,806,857	
現工事	0	
合算工事	0	
処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	2,806,788	調整工事入力で使用
現工事	0	
合算工事	0	
共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	38.36%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
現工事	0	
共通仮設費(率分) 率(補正後)	38.36%	
計上額 単独(追加工事)	1,076,000	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	1,076,000	

共通仮設費

1 現場環境改善費対象工事費	2,806,857	
35 直接工事費	2,806,857	
36 非対象額計(-)	69	
37 管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40 管理費区分 9	0	間接費非対象額
41 管理費区分T	69	
42 対象額支給品(+)	0	
43 無償貸付機械評価額(+)	0	
44 現場環境改善費対象額(Рі) 単独(追加工事)	2,806,788	
45 現工事	0	
6算工事	0	
47 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.02%	
48 現工事	0%	
49 合算工事	0%	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51 現工事		
52 現場環境改善費 率 (補正後)	2.02%	
53 計上額 単独(追加工事)	0	
54 現工事	0	
55 合算工事	0	
56 調整工事計上額	0	
57 共通仮設費(積上分)	296,200	
58 運搬費	0	
59 準備費・仮設費	0	
60 事業損失防止施設費	0	
61 安全費	296,200	
62	0	
63 技術管理費	0	
64 営繕費	0	
65 現場環境改善費	0	
66 共通仮設費計	1,372,200	

現場管理費

1 主たる工種	鋼橋架設工事	
2 単独(追加工事)純工事費	4,179,057	
3 単独(追加工事) 直接工事費	2,806,857	
4 単独(追加工事) 共通仮設費	1,372,200	
5 非対象額計(-)	0	
6 管理費区分2,7	0	工場原価
7 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分 9	0	間接費非対象額
9 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 対象額支給品(+)	0	
1 無償貸付機械評価額(+)	0	
2 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	4,179,057	
3 現工事	0	
4 合算工事	0	
5 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,178,988	調整工事入力で使用
6 現工事	0	
7 合算工事	0	
8 率(補正前) 単独(追加工事)	48.86%	
9 現工事	0%	
合算工事	0%	
1 施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22 現工事	0	
3 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24 緊急工事補正	0%	
25 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
現工事	0%	
28 率(補正後)	48.86%	
29 計上額 単独(追加工事)	2,041,000	
現工事	0	
台算工事	0	
32 調整工事計上額	2,041,000	

一般管理費等

発注年月 契約区分 **契約区分** 主工種 鋼橋架設工事

工事原価	6,220,057		
2 純工事費	4,179,057		
3 現場管理費	2,041,000		
1 工期延長等に伴う現場維持費	0		
5 工場製作原価	0		
非対象額計(-)	0		
管理費区分 9	0	支給品を除く間接費	非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%	または3000万円を超える額
一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,220,057		
現工事	0		
合算工事	0		
2 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,219,988	調整工事入力で使用	
現工事	0		
合算工事	0		
事(補正前) 単独(追加工事)	23.1%		
3 現工事	0%		
7 合算工事	0%		
8 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1		
現工事	0		
0 財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1		
月 現工事	0		
2 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,220,057		
3 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費	2,488 円
4 一般管理費等 率(補正後)	23.14%		
5 計上額 単独(追加工事)	1,438,943		
3 現工事	0		
7 合算工事	0		
B 調整工事計上額	1,438,943		

一式当たり内訳書

				<u> </u>	1 2 H/ / 🗀				
第1号内訳書	断面修復							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工(左官	工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 無し: 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未 満:1構造物当り修復延べ体積(実数) = 0.011m3:	構造物	1	269,200	269,200			WB229210 管理費区分 無 単-9号
コンクリート殻積 (断面修復工)	込・運搬	DID区間の有無 = 無し:運搬距離 = 9.5km以 下:ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好:	m3						WB229220 管理費区分 無 単-10号
				0.011	6,046	66			
処分費		無筋コンクリート	m3						WYB00256 管理費区分 T
				0.011	6,340	69			
合 計									
						269,335			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	環境対策							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資機材			式						WYB00232 管理費区分 無 単-11号
				1	1,262,000	1,262,000			
トラッククレーン	運転	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間						WYB00178 管理費区分 無 単-12号 (D9820320)
				1	7,702	7,702			
合 計									
						1,269,702			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

				以当だり	וישוניו 🗀				
第3号内訳書	交通誘導員						步	值通用年月日 □ 注通用年月日 □ 務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日						WB010212 管理費区分 無 単-13号
				3	16,300	48,900			
合 計									
						48,900			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単-1号				步掛適 労務調	用年月日	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
3 塗膜除去				m2 単 数 並 量	1 価	8,906
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
き膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	1	5,232	5,232	WYB00223 管理費区分 無
膜剥離剤		kg	0.7	1,700	1,190	WYB00191 管理費区分 無
材の回収・積込		m2	1	2,484	2,484	WYB00011 管理費区分 無
†					8,906	
单価					8,906	円 / m2

1次単価表

単-2号				歩掛適	■用年月日	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 素地調整 称 規 2種ケレン 格				m2 単 数 立 量	単 1 価	3,232
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	2種ケレン					WYB00193
		m2				管理費区分 無
			1	3,232	3,232	
計					3,232	
単価					3,232	円 / m2

1次単価表

単-3号				步掛通 労務調	通用年月日 通用年月日 調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 脱脂洗浄 称 規 サビバリヤー 脱脂洗浄剤 同等品 格				m2 単 数 立 量	単 35 価	2,782
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		Α	0.67	42,600	28,542	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう塗装工			1	39,900	39,900	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
重防食塗料	サビバリヤー 脱脂洗浄剤 同等品	缶	1	25,500	25,500	WYB00194 管理費区分 無
諸雑費(率 + まるめ)	5% 指定なし(任意指定)	式	1		3,418	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,360	
単価					2,782	円 / m2

令和 7年 9月 1日

単価適用年月日

1次単価表

単-4号

+ 75				步掛適 労務調	用年月日 整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 下塗り 称 規 サビバリヤー 下塗り剤 同等品 格				m2 単 数 数 立 量	単 35 価	9,749
名称 名称 信りょう世話役	規格 / 条件	単位 人	数量	単価 42,600	金額 56,658	摘要 R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう塗装工		٨	2	39,900	79,800	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
重防食塗料 諸雑費(率+まるめ)	サビバリヤー 下塗り剤 同等品 5% 指定なし(任意指定)	缶	2	99,000	198,000	WYB00195 管理費区分 無 ZS8000004
- 		式	1		6,742	管理費区分 無 ZZ1
単価					341,200 9,749	円 / m2
					0,710	J / III

1次単価表

単-5号

単-5号				歩掛通	9用年月日	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 中塗り 称 規 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 格			<u> </u>	m2 単 数 位 量	単 1 価	1,079
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー	m2	1	1,079	1,079	WYB00196 管理費区分 無
計					1,079	
単価					1,079	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 上塗り m2 単 数 単 位 量 価 1,994 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー WYB00197 管理費区分 無 m2 1,994 1,994 1,994 単価 1,994 円 / m2

令和 7年 9月 1日

単価適用年月日

1次単価表

単-7号

+113				歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名 吊り足場 称 規 格				m2 単 数 位 量	単 1 価	8,265
名 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場		m2	1	4,463	4,463	WYB00224 管理費区分 無
朝顔		m2	 1	1,011	1,011	WYB00225 管理費区分 無
板張防護工	両側朝顔	m2	1	1,819	1,819	WYB00229 管理費区分 無
シート張防護工	床面	m2	1	334	334	WYB00226 管理費区分 無
シート張防護工	同上	m2	1	334	334	WYB00228 管理費区分 無
シート張防護工	両側朝顔	m2	1	152	152	WYB00230 管理費区分 無
シート張防護工	同上	m2	1	152	152	WYB00231 管理費区分 無
計					8,265	
単価					8,265	円 / m2

1次単価表

名 安全衛生保護具 称 PCB,鉛対応 格				式 単 数 位 量	単 1 価	296,200
恰│ 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	全面形面体	個	2	100,990	201,980	WYB00216 管理費区分 無
フィルタ	呼吸用保護具	個	9	1,690	15,210	WYB00221 管理費区分 無
化学防護服		着	20	1,850	37,000	WYB00218 管理費区分 無
シューズカバー		足	20	470	9,400	WYB00219 管理費区分 無
七学防護手袋	12双入り/袋	袋	2	16,280	32,560	WYB00220 管理費区分 無
: †					296,150	
単価					296,200	円/式

単-9号 WB229210

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 断面修復工(左官工法) 構造物 称 単 単 数 規 無し 0.1m3未満 0.011m3 位 量 価 1 269,200 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 29,500 70,800 割増率 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 4.5 27.600 124.200 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2.3 23,700 割増率 54,510 材料費 Y000800003-003 m 3 管理費区分 無 0.013 368.000 4.784 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 6% 式 管理費区分 無 14,906 269,200 単価 円/構造物 269.200 J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 無し J02 1 構造物当り修復延べ体積区分 0.1m3未満 J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) 0.011 m3

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-10号 WB229220 歩掛適用年月日 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) m3 単 数 規 無し 9.5km以下 良好 位 価 10 6,046 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 1.299 23,700 30,786 割増率 ダンプトラック運転 ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好: WK220710 管理費区分 無 0.87 単-14号 34,100 29.667 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 7 60,460 単価 6,046 円/m3 無し JO1 DID区間の有無 J02 運搬距離 9.5km以下 J04 ダンプトラックタイヤ損耗費 良好

WYB00232

単-11号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 今和 7年 9月 1日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 環境対策資機材 式 称 単 数 規 位 価 量 1 1,262,000 格 単位 単価 名称 規格 / 条件 数量 金額 摘要 負圧集塵機賃料 65m3相当 WYB00233 Н 管理費区分 無 32.000 320.000 10 負圧集塵機 サポート料 WYB00234 管理費区分 無 10 560 5.600 負圧集塵機 環境商品システム料 WYB00235 管理費区分 無 150.000 150.000 負圧集塵機65 プレフィルター WYB00236 枚 管理費区分 無 5 27.700 138.500 WYB00237 負圧集塵機65 活性炭交換ろ材 管理費区分 無 4,300 4,300 負圧集塵機65 活性炭F内プレフィルター WYB00238 枚 管理費区分 無 5 2,200 11,000 負圧集塵機65 HEPAフィルター WYB00239 個 管理費区分 無 1 125.000 125.000 エアーシャワー賃料 WYB00240 H 管理費区分 無 10 7,600 76.000 エアーシャワー サポート料 WYB00241 旧 管理費区分 無 10 310 3.100 現場商品システム料 エアーシャワー WYB00242 管理費区分 無 台 1 50,000 50,000 エアーシャワー プレフィルター WYB00243 管理費区分 無 800 800

単-11号 単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 WYB00232 **歩掛適用年月日** 今和 7年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 環境対策資機材 式 称 単 数 規 位 価 1,262,000 1 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 エアーシャワー HEPAフィルター WYB00244 枚 管理費区分 無 36.000 36.000 クリーンルーム セキュリティーブース WYB00245 管理費区分 無 38.200 38.200 クリーンルーム 環境商品システム料 WYB00246 管理費区分 無 50.000 50.000 クリーンルーム セキュリティーブース用帯電シート WYB00247 管理費区分 無 87.000 87.000 バキュームクリーナー賃料 WYB00248 管理費区分 無 10 5,200 52,000 バキュームクリーナー サポート料 WYB00249 旧 管理費区分 無 10 160 1,600 バキュームクリーナー WYB00250 環境商品システム料 管理費区分 無 台 1 30.000 30.000 バキュームクリーナー 環境FESフィルターバ WYB00251 ック 枚 管理費区分 無 1 2,000 2.000 バキュームクリーナー 環境FES活性炭フィル WYB00252 ター 枚 管理費区分 無 500 500 バキュームクリーナー 環境FESHEPAフィルタ WYB00253 管理費区分 無 1 21,000 21,000 ドラム缶 200Lオープンドラム生地ボルト式UNグリーン WYB00254 管理費区分 無 缶 2 30,000 60,000

単-11号 WYB00232

				労務調	整-超過-規制 1	.000-00000020
名 環境対策資機材 称 規 格			式			
林				数 量	単 1 価	1,262,000
				里	і ПЩ	1,202,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,262,600	
					1,202,000	
単価						
					1,262,000	円/式

単-12号 WYB00178

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 9月 1日

				労務 訓	月整-超過-規制 1	1.000-00000020
名 トラッククレーン運転 称			単	時間数	単	
称 規 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 格			位	量	1 価	7,702
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	77018 - 7711		~~_			R0114
		人				管理費区分 無
			0.16	28,600	4,576	割増率 0% Z1
軽油						Z006702002
, <u> </u>		L				管理費区分 無
			4.8	143		Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊					M000402008
		時間				管理費区分 無
			1	2,440	2,440	Z1
諸雑費(まるめ)						ZS3000004
		式				管理費区分 無
			1		0	ZZ1
計						
					7,702	
単価						m / n+88
					7,702	円/時間

単-13号 WB010212 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日

				労務調	图整-超過-規制	1.000-00000020	
名 交通誘導警備員 B 称 規				人日			
称				数量	単 1 価	16,300	
ペ 格				里	ı jım	10,300	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		\downarrow				R0804 管理費区分 無	
			1	16,300	16,300	割増率 0%	
諸雑費(まるめ)				·	,	ZS3000004	
		式	1		0	管理費区分 無	
			I		U		
計							
					16,300		
単価							
					16,300	円/人日	

参考資料(2)

単価適用年月日 令和 7年 9月 1日 単-14号 WK220710 今和 7年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック運転 日 称 単 数 規 良好 格 位 価 1 34,100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 0.89 25,400 22,606 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 19.2 143 2.745 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.02 8,310 8,476 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 Z010020045 供用日 管理費区分 無 1.02 261 266 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 34,100 単価 円/日 34,100 J01 ダンプトラックタイヤ損耗費 良好

登録単価 / オプション単価

	工事名 令和7年度 道路メンラ 下口橋(蓮池比自岐下)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度 登録月 備考
Y000800003-003	材料費		m 3	368,000	令和 7 9 単-9
WYB00223	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	5,232	単-1
WYB00191	塗膜剥離剤		kg	1,700	単-1
WYB00011	廃材の回収・積込		m2	2,484	単-1
WYB00193	素地調整	2種ケレン	m2	3,232	単-2
WYB00194	重防食塗料	サビバリヤー 脱脂洗浄剤 同等品	缶	25,500	単-3
WYB00195	重防食塗料	サビバリヤー 下塗り剤 同等品	缶	99,000	単-4
WYB00196	中塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー	m2	1,079	単-5
WYB00197	上塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー	m2	1,994	単-6
WYB00224	吊足場		m2	4,463	単-7
WYB00225	朝顔		m2	1,011	単-7
WYB00229	板張防護工		m2	1,819	単-7
WYB00226	シート張防護工	床面	m2	334	単-7
WYB00228	シート張防護工	床面	m2	334	単-7
WYB00230	シート張防護工		m2	152	単-7
WYB00231	シート張防護工		m2	152	単-7
WYB00216	呼吸用保護具	全面形面体	個	100,990	単-8
WYB00221	フィルタ	呼吸用保護具	個	1,690	単-8
WYB00218	化学防護服		着	1,850	単-8
WYB00219	シューズカバー		足	470	単-8
WYB00220	化学防護手袋	12双入り/袋	袋	16,280	単-8
WYB00233	負圧集塵機賃料	65m3相当	日	32,000	単-11
WYB00234	負圧集塵機	サポート料	日	560	単-11
WYB00235	負圧集塵機	環境商品システム料	台	150,000	単-11
WYB00236	負圧集塵機65 プレフィルター		枚	27,700	単-11
WYB00237	負圧集塵機65 活性炭交換ろ材		枚	4,300	単-11
WYB00238	負圧集塵機65 活性炭F内プレフィルター		枚	2,200	単-11
WYB00239	負圧集塵機65 HEPAフィルター		個	125,000	単-11
WYB00240	エアーシャワー賃料		B	7,600	単-11
VYB00241	エアーシャワー	サポート料	日	310	単-11
WYB00242	エアーシャワー	現場商品システム料	台	50,000	単-11
WYB00243	エアーシャワー プレフィルター		枚	800	· 単-11

- 1 - 伊賀市

登録単価 / オプション単価

工事名 令和7年度 道路メンテナンス事業 下口橋(蓮池比自岐下川原線)塗装塗替工事						
コード	名称	, 、 	単位	単価	登録年度 登録月	備考
YB00244	エアーシャワー HEPAフィルター		枚	36,000		単-11
VYB00245	クリーンルーム	セキュリティーブース	台	38,200		単-11
VYB00246	クリーンルーム	環境商品システム料	台	50,000		単-11
YB00247	クリーンルーム	セキュリティーブース用帯電シート	式	87,000		単-11
VYB00248	バキュームクリーナー賃料		日	5,200		単-11
VYB00249	バキュームクリーナー	サポート料	日	160		単-11
VYB00250	バキュームクリーナー	環境商品システム料	台	30,000		単-11
VYB00251	バキュームクリーナー 環境FES	ィルターバック	枚	2,000		単-11
VYB00252	バキュームクリーナー 環境FES	性炭フィルター	枚	500		単-11
WYB00253	バキュームクリーナー 環境FESh	PAフィルター	枚	21,000		単-11
WYB00254	ドラム缶	200Lオープンドラム生地ボルト式UNグリーン	缶	30,000		単-11
WYB00256	処分費	無筋コンクリート	m3	6,340		内-1

- 2 - 伊賀市

個人用損料 < データ無し >

工事番号	工事名 令和7年度 道路メン 下口橋(蓮池比自岐	テナンス事業 「川原線)塗装塗替工事					
コード	名称	規格	単位 区分	単価	登録年度	登録月	備考
			1	1			1

- 1 -

伊賀市

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種 鋼橋架設工事

工事価格(円) 法定福利費の平均割合(%) 法定福利費概算額(円)

7,659,000 × 2.81 = 215,000

千円止(税抜き)