

設  
計  
審  
査

令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分）  
市道予野大滝線舗装修繕工事 実施設計書

---

伊賀市

## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c000-00551-11(0)	設計者名	216-004
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年1月20日		
単価適用年月日	令和8年1月20日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コソ	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

&lt;計算処理&gt;2026/01/21 09:46:36

&lt;一括更新&gt;2026/01/20 14:08:54

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	06 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		29,280,267			
道路土工			式	1		1,050,225			
床掘工			式	1		140,525			
床掘			m3	550	255.5	140,525			単-1号 週休有
残土処理工			式	1		909,700			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550	1,654	909,700			単-2号 週休有
道路土工			式	1		906,672			
床掘工			式	1		125,502			
床掘		夜間	m3	390	321.8	125,502			単-3号 週休有
残土処理工			式	1		781,170			
土砂等運搬		夜間	m3	390	2,003	781,170			単-4号 週休有
舗装工			式	1		21,473,155			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1		21,473,155			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚300m	m2		486	1,752	851,472			単-5号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚180m	m2		1,210	983.5	1,190,035			単-6号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2		486	1,113	540,918			単-7号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚130m	m2		1,210	1,348	1,631,080			単-8号 週休有
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アス コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2		1,700	2,058	3,498,600			単-9号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,700	2,481	4,217,700			単-10号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚180m	m2		1,310	1,101	1,442,310			単-11号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚130m	m2		1,310	1,465	1,919,150			単-12号 週休有
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アス コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超 夜間	m2		1,310	2,148	2,813,880			単-13号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 50mm;平均幅員3.0m超 夜間	m2		1,310	2,571	3,368,010			単-14号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		259,676			
区画線工			式	1		259,676			
溶融式区画線		実線 15cm	m	21	375.4	7,883			単-15号 週休有
溶融式区画線		破線 15cm	m	240	399.4	95,856			単-16号 週休有
溶融式区画線		実線 45cm	m	15	864.5	12,967			単-17号 週休有
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm換算	m	170	841	142,970			単-18号 週休有
撤去工			式	1		4,110,629			
撤去工			式	1		4,110,629			
舗装版切断			m	490	700.8	343,392			単-19号 週休有
舗装版破碎			m2	1,700	216.5	368,050			単-20号 週休有
舗装版運搬処分			m3	187	8,844	1,653,828			単-21号 週休有
舗装版破碎		夜間	m2	1,310	302.9	396,799			単-22号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版運搬処分		夜間	m3	144	9,365	1,348,560			単-23号 週休有
仮設工			式	1		1,479,910			
交通管理工			式	1		1,479,910			
交通誘導警備員			式	1		1,479,910			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		29,280,267			
共通仮設			式	1		4,949,300			
共通仮設費			式	1		28,300			
安全費			式	1		28,300			
安全設備費			式	1		28,300			内-2号 週休有
共通仮設費（率計上） 28,060,135×17.54%			式	1		4,921,000			
純工事費			式	1		34,229,567			
現場管理費 33,009,435×38.37%			式	1		12,665,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全交付金事業（国土強靱化分） 市道予野大滝線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		46,894,567			
一般管理費等 45,674,435 × (18.79% + 0.04%)			式	1		8,600,433			
工事価格			式	1		55,495,000			
消費税相当額 55,495,000 × 10%			式	1		5,549,500			
工事費計			式	1		61,044,500			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		29,280,267	
4	直接工事費		29,280,267	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		2,098,540	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		1,220,132	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		1,220,132	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		28,060,135	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		27,181,727	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		12.41%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		17.54%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		4,921,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,921,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	29,280,267	
35	直接工事費	29,280,267	
36	非対象額計 (－)	2,098,540	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,098,540	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	27,181,727	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.28%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	28,300	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	28,300	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	當繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,949,300	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		34,229,567	
3	単独（追加工事）直接工事費		29,280,267	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,949,300	
5	非対象額計（－）		1,220,132	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		1,220,132	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		33,009,435	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		32,131,027	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.35%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.37%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		12,665,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		12,665,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	46,894,567	
2	純工事費	34,229,567	
3	現場管理費	12,665,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	1,220,132	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,220,132	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	45,674,435	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	44,796,027	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.79%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	45,674,435	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 18,269 円
24	一般管理費等率(補正後)	18.83%	
25	計上額 単独(追加工事)	8,600,433	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,600,433	

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	41	16,630	681,830			WB010212 管理費区分 無 単-47号
交通誘導警備員 B		人日	32	24,940	798,080			WB010212 管理費区分 無 単-48号 夜間
合 計					1,479,910			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		安全設備費					単価適用年月日	令和 8年 1月20日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機賃料	灯体×2 ポール×2 十字台×2 コントローラ ー	組・日	25	780	19,500			WYB00001 管理費区分 無
工事用信号機 基本料	同上	組	1	8,800	8,800			WYB00002 管理費区分 無
合 計					28,300			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	床掘		単位	m3	数量	1	単価	255.5
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1	255.5	255.5	CB210030 管理費区分 無 単-24号		
計					255.5			
単価					255.5	円/m3		

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,654	1,654	CB210110 管理費区分 無 単-25号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,654	1,654	CB210110 管理費区分 無 単-25号
計					1,654	
単価					1,654	円/m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘	夜間	m3	1	321.8	321.8	CB210030 管理費区分 無 単-26号
計					321.8	
単価					321.8	円/m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土砂等運搬	夜間	m3	1	2,003	2,003	2,003
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,003	2,003	CB210110 管理費区分 無 単-27号
計					2,003	
単価					2,003	円/m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚300mm	m2	1	1,752		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=300mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,752	1,752	CB410030 管理費区分 無 単-28号
計					1,752	
単価					1,752	円/m2

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚180mm	m2	1	983.5	983.5	CB410030 管理費区分 無 単-29号
計					983.5	
単価					983.5	円/m2

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1	1,113		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,113	1,113	CB410040 管理費区分 無 単-30号
計					1,113	
単価					1,113	円/m2

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	1	1,348	1,348	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=130mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,348	1,348	CB410040 管理費区分 無 単-31号
計					1,348	
単価					1,348	円/m2

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	2,058	2,058	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,058	2,058	CB410240 管理費区分 無 単-32号
計					2,058	
単価					2,058	円/m2

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	2,481	2,481	CB410260 管理費区分 無 単-33号
計					2,481	
単価					2,481	円/m2

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚180mm 夜間	m2	1	1,101	1,101	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=180mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,101	1,101	CB410030 管理費区分 無 単-34号
計					1,101	
単価					1,101	円/m2

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm 夜間	m2	1	1,465	1,465	CB410040 管理費区分 無 単-35号
計					1,465	
単価					1,465	円/m2

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 夜間	m2	1	2,148	2,148	CB410240 管理費区分 無 単-36号
計					2,148	
単価					2,148	円/m2

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 夜間	m2	1	2,571	2,571	CB410260 管理費区分 無 単-37号
計					2,571	
単価					2,571	円/m2









## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	700.8	700.8	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	700.8	700.8	CB430510 管理費区分 無 単-42号
計					700.8	
単価					700.8	円/m

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	216.5	216.5	CB430310 管理費区分 無 単-43号
計					216.5	
単価					216.5	円/m2

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版運搬処分		単位	m3	数量	1	単価	8,844
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,504	2,504	CB227010 管理費区分 無 単-44号		
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T		
計					8,844			
単価					8,844	円/m3		

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	夜間	m2	1	302.9	302.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	302.9	302.9	CB430310 管理費区分 無 単-45号
計					302.9	
単価					302.9	円/m2

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版運搬処分	夜間	m3	1	3,025	3,025	CB227010 管理費区分 無 単-46号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,025	3,025	CB227010 管理費区分 無 単-46号
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
計					9,365	
単価					9,365	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		255.5	
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1,654		
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1		321.8	
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>			1	2,003
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	38,862	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,752	
標準単価				2,261.7		
労務構成比率		%	20.94			
運転手 (特殊)		%	9.23	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.52			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.53	1,255,000	855,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,752	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.54			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.56	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.56	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	300 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		983.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	513,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	180mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		983.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	180 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1		1,113	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M-30	%	47.84	240,000	610,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,113	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整砕石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	637.83	1,348	
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M-30	%	47.84	240,000	793,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,348	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整砕石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	130 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,058	
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.19	470,000	675,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,058	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,481	
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	84.7	580,000	880,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,289.3	1,101	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	2.95	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.63	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	513,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	180mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,101	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	180 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	637.83	1,465	
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	5.97	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	5.32	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M-30	%	47.84	240,000	793,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1	1,465		
粒度調整砕石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整砕石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	130 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,148		
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手 (特殊)		%	2.43	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.4	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.19	470,000	675,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,148	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,571	
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.13	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	87.88			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	84.7	580,000	880,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,571	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			375.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	147	5,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,805	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,400	
単価					375.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

### 参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			375.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	399.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,757	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					399,400	
単価					399.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

### 参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			399.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	864.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	147	10,731	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,914	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					864,500	
単価					864.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

### 参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	864.5
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	841
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位				1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	120	147	17,640	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,862	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					841,000				
単価					841	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

### 参考資料 (1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		1,000	単価	841	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分	白										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.44	700.8	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		216.5	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		216.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,504	
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		302.9	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	24.18	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	1		302.9	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,025	
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	38,862	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

### 参考資料 (1)

単-47号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,630	
単価					16,630	円/人日

## 参考資料 (1)

単-48号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月20日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 夜間		人日	1		24,940	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	24,939	24,939	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,940	
単価					24,940	円/人日





公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

$$\begin{array}{rcccl} \text{工事価格 (円)} & & \text{法定福利費の平均割合 (\%)} & & \text{法定福利費概算額 (円)} \\ \hline 55,495,000 & \times & 3.89 & = & 2,158,000 \\ & & & & \text{千円止 (税抜き)} \end{array}$$