

設  
計  
審  
査

令和7年度 伊賀市水道施設整備事業  
送配水管仮設工事（伊賀上野橋工区） 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c010-00309-91(0)	設計者名	216-028
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
単価適用年月日	令和 7年12月18日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2025/12/23 14:33:11  
<一括更新>

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要		
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)				式	1		34,935,440			
伊賀上野橋工区				式	1		34,935,440			
仮設工				式	1		28,173,706			
材料費				式	1		18,602,725			内-1号 週休有
労務費				式	1		9,570,981			内-2号 週休有
本設HPPE 150				式	1		343,105			
材料費				式	1		289,822			内-3号 週休有
労務費				式	1		53,283			内-4号 週休有
仮設：給水管				式	1		52,883			
材料費				式	1		33,707			内-5号 週休有
労務費				式	1		19,176			内-6号 週休有
土工				式	1		5,413,764			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)	当 初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工			式	1		5,413,764			内-7号 週休有
安全費			式	1		951,982			
安全費			式	1		951,982			内-8号 週休有
直接工事費			式	1		34,935,440			
共通仮設			式	1		3,708,000			
共通仮設費(率計上) 26,322,189 × 14.09%			式	1		3,708,000			
純工事費			式	1		38,643,440			
現場管理費 30,030,189 × 38.26%			式	1		11,489,000			
工事原価			式	1		50,132,440			
一般管理費等 50,132,440 × (18.59% + 0.04%)			式	1		9,339,560			
工事価格			式	1		59,472,000			
消費税相当額 59,472,000 × 10%			式	1		5,947,200			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業			事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		
工事費計		式	1		65,419,200			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		34,935,440	
4	直接工事費		34,935,440	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		129,740	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		8,613,251	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		8,613,251	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		26,322,189	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		26,192,449	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.73%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.3	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		14.09%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		3,708,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		3,708,000	
35	現場環境改善費対象工事費		34,935,440	
36	直接工事費		34,935,440	
37	非対象額計( - )		8,742,991	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		129,740	
43	管理費区分Y		8,613,251	管材費関係の1/2
44	対象額支給品( + )		0	
45	無償貸付機械評価額( + )		0	
46	現場環境改善費対象額( P i ) 単独( 追加工事 )		26,192,449	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率( 補正前) 単独( 追加工事 )		1.29%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独( 追加工事 )			市街地以外
53	現工事			
54	現場環境改善費 率( 補正後 )		1.29%	
55	計上額 単独( 追加工事 )		0	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		0	
59	共通仮設費( 積上分 )		0	
60	運搬費		0	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	



## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		38,643,440	
3	単独（追加工事）直接工事費		34,935,440	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,708,000	
5	非対象額計（-）		8,613,251	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		8,613,251	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		30,030,189	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		29,900,449	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		34.1%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		38.26%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		11,489,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		11,489,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	50,132,440	
2	純工事費	38,643,440	
3	現場管理費	11,489,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	50,132,440	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	50,002,700	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	18.59%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	50,132,440	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.63%	
22	計上額 単独(追加工事)	9,339,560	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	9,339,560	

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=4.0m		本	57	34,020	1,939,140					WYB00001 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	7	164,300	1,150,100					WYB00002 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=2.0m		本	10	17,010	170,100					WYB00003 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	6	114,300	685,800					WYB00004 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=1.0m		本	13	8,505	110,565					WYB00005 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	2	88,000	176,000					WYB00006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=0.5m		本	14	8,505	119,070					WYB00007 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	2	74,800	149,600					WYB00008 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=0.3m		本	18	8,505	153,090					WYB00009 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	3	67,500	202,500					WYB00010 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS)	G250A		本	9	51,030	459,270					WYB00011 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS) 全損	同上		本	2	179,700	359,400					WYB00012 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 7年12月18日		
								歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A	90°	本	1	17,010	17,010					WYB00013 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A	45°	本	8	17,010	136,080					WYB00014 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)全損	同上		本	2	77,000	154,000					WYB00015 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A	22°	本	4	17,010	68,040					WYB00016 管理費区分 Y
【レンタル管】チーズ(SUS)	250×80U		本	2	17,010	34,020					WYB00017 管理費区分 Y
【レンタル管】取出短管(SUS)	250A×25A		本	1	17,010	17,010					WYB00018 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
【レンタル管】パルプ(SUS)	250A パタフライ	基	3	34,020	102,060			WYB00019 管理費区分 Y	
【レンタル管】レデューサー(SUS)	250A×200A	本	1	17,010	17,010			WYB00020 管理費区分 Y	
【レンタル管】撤去用直管(SUS)	G250A	本	3	8,505	25,515			WYB00021 管理費区分 Y	
【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 挿し×フランジ	本	1	17,010	17,010			WYB00022 管理費区分 Y	
【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 受け×リング	本	5	8,505	42,525			WYB00023 管理費区分 Y	
【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 挿し×リング	本	5	8,505	42,525			WYB00024 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 7年12月18日		
								歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】接続短管(SUS)		G250A 受け×受け	本	1	17,010	17,010					WYB00025 管理費区分 Y
【レンタル管】寸法調整管(SUS)		G250A リングJ仕様	本	5	68,040	340,200					WYB00026 管理費区分 Y
不断水割丁字管(CIP)仕切弁一体型		300×250	基	1	998,000	998,000					WYB00027 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ナット・ワッシャー		250,SUS,M20,(8本/組)	組	1	10,400	10,400					ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジワッシャー		250,GF形カセット1号	枚	1	1,630	1,630					ZD10522707 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用		300	基	1	1,621,000	1,621,000					WYB00028 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手補強金具	DIP用 300	個	2	263,000	526,000			WYB00075 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS)	G200A	本	2	36,222	72,444			WYB00029 管理費区分 Y
【レンタル管】撤去用直管(SUS)	同上	本	1	6,037	6,037			WYB00030 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)	G200A 挿し×フランジ	本	1	12,074	12,074			WYB00031 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)	G200A 受け×受け	本	1	12,074	12,074			WYB00032 管理費区分 Y
不断水割丁字管(CIP) 仕切弁一体型	200× 200	基	1	487,000	487,000			WYB00033 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,140	5,140			ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	200,GF形ガasket1号	枚	1	1,440	1,440			ZD10522706 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用	200	基	1	897,000	897,000			WYB00034 管理費区分 Y
継手補強金具	DIP用 200	個	2	146,000	292,000			WYB00076 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=4.0m	本	57	15,748	897,636			WYB00035 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上	本	7	79,800	558,600			WYB00036 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=2.0m		本	7	7,874	55,118					WYB00037 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	5	55,000	275,000					WYB00038 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=1.0m		本	16	3,937	62,992					WYB00039 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	4	41,600	166,400					WYB00040 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=0.5m		本	12	3,937	47,244					WYB00041 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	3	34,800	104,400					WYB00042 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 7年12月18日		
								歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=0.3m		本	18	3,937	70,866					WYB00043 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS) 全損	同上		本	1	32,200	32,200					WYB00044 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS)	G150A		本	13	23,622	307,086					WYB00045 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS) 全損	同上		本	2	66,900	133,800					WYB00046 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G150A 90°		本	4	7,874	31,496					WYB00047 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G150A 45°		本	8	7,874	62,992					WYB00048 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 7年12月18日		
								歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】角エルボ(SUS)全損		G150A 45°	本	2	35,300	70,600					WYB00049 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)		G150A 22°	本	6	7,874	47,244					WYB00050 管理費区分 Y
【レンタル管】チーズ(SUS)		150×80U	本	2	7,874	15,748					WYB00051 管理費区分 Y
【レンタル管】取出短管(SUS)		150A×25A	本	1	7,874	7,874					WYB00052 管理費区分 Y
【レンタル管】取出短管(SUS)		150A×20A	本	1	7,874	7,874					WYB00053 管理費区分 Y
【レンタル管】バルブ(SUS)		150A バタフライ	基	3	15,748	47,244					WYB00054 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】撤去用直管(SUS)		G150A	本	4	3,937	15,748					WYB00055 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)		G150A 挿し×フランジ	本	2	7,874	15,748					WYB00056 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)		G150A 受け×リング	本	5	3,937	19,685					WYB00057 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)		G150A 挿し×リング	本	5	3,937	19,685					WYB00058 管理費区分 Y
【レンタル管】接続短管(SUS)		G150A 受け×受け	本	1	7,874	7,874					WYB00059 管理費区分 Y
【レンタル管】寸法調整管(SUS)		G150A リングJ仕様	本	5	31,496	157,480					WYB00060 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
不断水割丁字管 (CIP) 仕切弁一体型		150 × 150	基	2	333,000	666,000					WYB00061 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	3,790	7,580					ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		150,GF形ガスカート1号	枚	2	1,170	2,340					ZD10522705 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用		150	基	2	425,000	850,000					WYB00062 管理費区分 Y
継手補強金具		DIP用 150	個	4	96,800	387,200					WYB00077 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)		G80A L=2.0m	本	2	3,464	6,928					WYB00063 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 7年12月18日		
								歩掛適用年月日	令和 7年12月18日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=1.0m		本	1	1,732	1,732					WYB00064 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=0.5m		本	2	1,732	3,464					WYB00065 管理費区分 Y
【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=0.3m		本	2	1,732	3,464					WYB00066 管理費区分 Y
【レンタル管】フレキ管(SUS)	G80A		本	7	6,928	48,496					WYB00067 管理費区分 Y
【レンタル管】角エルボ(SUS)	G80A 90°		本	3	3,464	10,392					WYB00068 管理費区分 Y
【レンタル管】バルブ(SUS)	80A ボール		基	2	6,928	13,856					WYB00069 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【レンタル管】空気弁	上水7.5K	基	2	8,660	17,320			WYB00070 管理費区分 Y
Uボルト	250A	個	90	1,750	157,500			WYB00096 管理費区分 Q
Uボルト	150A	個	90	362	32,580			WYB00098 管理費区分 Q
ステンレスナット・ワッシャー	M20	個	180	112	20,160			WYB00099 管理費区分 Q
ステンレスナット・ワッシャー	M16	個	180	58	10,440			WYB00100 管理費区分 Q
仕切弁ボックス	150以下、H=0.7m 24A,25B10,25C20,スラ ブ60	基	5	49,200	246,000			WYB00071 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
仕切弁ボックス	200以上、H=0.7m 、スラブ80	32A,32B10,32C20,ス ラ	基	8	76,600	612,800					WYB00072 管理費区分 Q
仕切弁ボックス	150以下、H=1.2m 、スラブ60	24A,25B20,25B30,25C30	基	4	56,600	226,400					WYB00073 管理費区分 Q
仕切弁ボックス	200以上、H=1.2m 、スラブ80	32A,32B20,32B30,32C30	基	4	85,800	343,200					WYB00074 管理費区分 Q
埋設表示シート	W=150		m	262.5	188	49,350					WYB00078 管理費区分 Q
合 計						18,602,725					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		G250A	m	347.7	1,027	357,087					WYB00080 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		H250A	m	5.3	874	4,632					WYB00081 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		G200A	m	3.8	969	3,682					WYB00082 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		G150A	m	347.6	819	284,684					WYB00083 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		H150A	m	4.3	769	3,306					WYB00084 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管布設工		G80A	m	15.1	472	7,127					WYB00085 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	G250A	箇所	174	1,444	251,256			WYB00086 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	H250A	箇所	10	2,994	29,940			WYB00087 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	G200A	箇所	5	969	4,845			WYB00088 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	G150A	箇所	183	819	149,877			WYB00089 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	H150A	箇所	10	1,996	19,960			WYB00090 管理費区分 無
【レンタル管】ステンレス 鋼管継手工	G80A	箇所	19	548	10,412			WYB00091 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
【レンタル管】仮設バルブ設置工		250A	箇所	3	8,695	26,085					WYB00092 管理費区分 無
【レンタル管】仮設バルブ設置工		150A	箇所	3	5,464	16,392					WYB00093 管理費区分 無
【レンタル管】仮設バルブ設置工		80A	箇所	2	2,470	4,940					WYB00094 管理費区分 無
【レンタル管】仮設空気弁設置工		上水7.5K	箇所	2	3,493	6,986					WYB00095 管理費区分 無
Uボルト・ナット設置工		250 M20	箇所	90	2,990	269,100					WYB00101 管理費区分 無
Uボルト・ナット設置工		150 M16	箇所	90	1,037	93,330					WYB00102 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 7年12月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
摘要									
レンタル品運搬費	10t 5台 往復	式	1	750,000	750,000			WYB00103	管理費区分 無
橋梁点検車(賃料)	作業H約6m・積載質量200kg	日	16	158,300	2,532,800			WYB00104	管理費区分 無 単-1号
不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	300×250	基	1	443,000	443,000			WYB00106	管理費区分 無
不断水仕切弁CIP用 労務費	300	基	1	691,000	691,000			WYB00107	管理費区分 無
メカニカル継手工	呼び径 = 300mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数(実数入力) = 0.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	2	935.4	1,870			D9114000	管理費区分 無 単-2号
フランジ継手工	250	口	1	5,139	5,139			WYB00108	管理費区分 無 単-3号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務費					単価適用年月日	令和 7年12月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	200 × 200	基	1	224,000	224,000			WYB00109 管理費区分 無
不断水仕切弁CIP用 労務費	200	基	1	337,000	337,000			WYB00110 管理費区分 無
メカニカル継手工	呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 0.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	2	729.8	1,459			D9114000 管理費区分 無 単-4号
フランジ継手工	200	口	1	4,110	4,110			WYB00111 管理費区分 無 単-5号
不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	150 × 150	基	2	166,000	332,000			WYB00112 管理費区分 無
不断水仕切弁CIP用 労務費	150	基	2	273,000	546,000			WYB00113 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 0.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	□	4	627.1	2,508			D9114000 管理費区分 無 単-6号
フランジ継手工	150	□	2	3,597	7,194			WYB00114 管理費区分 無 単-7号
防護コンクリート	SUS250A	m	44.4	25,010	1,110,444			WYB00115 管理費区分 無 単-8号
防護コンクリート	SUS150A	m	44	20,100	884,400			WYB00116 管理費区分 無 単-9号
仕切弁室設置工	150以下 H=0.70m	箇所	5	2,175	10,875			WYB00117 管理費区分 無 単-10号
仕切弁室設置工	200以上 H=0.70m	箇所	8	3,384	27,072			WYB00118 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工	150以下 H=1.20m	箇所	4	2,417	9,668			WYB00119 管理費区分 無 単-12号
仕切弁室設置工	200以上 H=1.20m	箇所	4	3,867	15,468			WYB00120 管理費区分 無 単-13号
管明示シート工		m	262.5	96.69	25,381			D9133000 管理費区分 無 単-14号
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.36	183,200	65,952			D9230000 管理費区分 無 単-15号
合 計					9,570,981			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
EF直管		150 × 5000	本	1	25,200	25,200					WYB00121 管理費区分 Y
EF両受バンド		150 × 22 ° 1/2	個	2	39,400	78,800					WYB00122 管理費区分 Y
EFキャップ		150	個	1	17,100	17,100					WYB00123 管理費区分 Y
PCジョイント		同上	個	1	111,000	111,000					WYB00124 管理費区分 Y
鋳鉄用 メカ栓帽		同上	個	1	56,400	56,400					WYB00125 管理費区分 Y
埋設表示シート		W=150	m	3.8	188	714					WYB00126 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
管明示テープ		W=50	m	3.8	160	608					WYB00127 管理費区分 Q
合 計						289,822					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		労務費					単価適用年月日	令和 7年12月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 150mm :	□	2	4,028	8,056			D9192000 管理費区分 無 単-16号
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	5	998.4	4,992			D9112000 管理費区分 無 単-17号
ポリエチレン(融着接合) 据付工	呼び径 = 150mm :	m	3.8	1,110	4,218			D9172000 管理費区分 無 単-18号
ポリエチレン管切断工	同上	□	3	1,088	3,264			D9245000 管理費区分 無 単-19号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 150mm : 継手工単位 = □ :	□	5	5,685	28,425			D9173000 管理費区分 無 単-20号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 150mm :	□	1	2,569	2,569			D9174000 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
メカニカル継手工		呼び径 = 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 0.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	2	462.5	925					D9114000 管理費区分 無 単-22号
管明示シート工			m	3.8	96.69	367					D9133000 管理費区分 無 単-14号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)		呼び径区分 = 150mm :	m	3.8	26.59	101					D9166000 管理費区分 無 単-23号
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.002	183,200	366					D9230000 管理費区分 無 単-15号
合 計						53,283					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	水道用 1種 2層管 20	m	16.5	178	2,937			WYB00128 管理費区分 Y
PE継手 メネジ (砲金製)	20	個	1	2,590	2,590			WYB00129 管理費区分 Y
PEメ-タ-用90°ロングヘ-ント (砲金製)	同上	個	1	7,220	7,220			WYB00132 管理費区分 Y
PEエルボ (砲金製)	同上	個	2	5,010	10,020			WYB00133 管理費区分 Y
ゲ-トバルブ	20 10K	個	1	5,760	5,760			WYB00131 管理費区分 Y
PE継手 オネジ (砲金製)	20	個	2	2,590	5,180			WYB00130 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
合 計						33,707					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	16.5	477	7,870			D9170000 管理費区分 無 単-24号
ポリエチレン管継手工	同上	口	8	1,027	8,216			D9171000 管理費区分 無 単-25号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	4	772.5	3,090			D9141300 管理費区分 無 単-26号
合 計					19,176			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	290	700.8	203,232			CB430510 管理費区分 無 単-27号
舗装切断排水処理		t	2	34,430	68,860			WYB00134 管理費区分 有 単-28号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>2</sup>	160	528.7	84,592			D9427000 管理費区分 無 単-29号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m <sup>3</sup>	11	11,220	123,420			D9422100 管理費区分 有 単-30号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>3</sup>	240	2,609	626,160			D9420100 管理費区分 無 単-31号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	60	9,399	563,940			D9421100 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 7年12月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 埋戻数量 = 126 / 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	130	7,446	967,980			D9421100 管理費区分 無 単-33号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m <sup>3</sup> : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m <sup>3</sup>	240	3,334	800,160			D9422000 管理費区分 無 単-34号
路盤工	路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m <sup>2</sup>	40	756.4	30,256			D9428000 管理費区分 無 単-35号
路盤工	路盤厚 = 14cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m <sup>2</sup>	87	828.8	72,105			D9428000 管理費区分 無 単-36号
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m <sup>2</sup>	87	1,046	91,002			D9428000 管理費区分 無 単-37号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 歩道 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m <sup>2</sup>	68	2,291	155,788			D9820700 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 7年12月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	94	3,113	292,622			D9820700 管理費区分 無 単-39号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = タックコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	94	3,535	332,290			D9820700 管理費区分 無 単-40号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工	矢板長 = 矢板長2.0m :	m	20.8	13,930	289,744			D9103000 管理費区分 無 単-41号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	20.8	1,439	29,931			WYB00136 管理費区分 無 単-42号 (D9104000)
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 機種 = バックホウ : バックホウ機種 = 山積0.28m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m	20.8	1,640	34,112			D9106000 管理費区分 無 単-43号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工	矢板長 = 矢板長2.5m :	m	22.8	17,430	397,404			D9103000 管理費区分 無 単-44号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 7年12月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	22.8	1,439	32,809			WYB00137 管理費区分 無 単-45号 (D9104000)
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下:機種 = バックホウ:バックホウ機種 = 山積0.28m3:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m	22.8	1,640	37,392			D9106000 管理費区分 無 単-43号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工	矢板長 = 矢板長2.5m:	m	8.2	17,430	142,926			D9103000 管理費区分 無 単-44号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	8.2	2,877	23,591			WYB00138 管理費区分 無 単-46号 (D9104000)
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下:機種 = バックホウ:バックホウ機種 = 山積0.28m3:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m	8.2	1,640	13,448			D9106000 管理費区分 無 単-43号
合計					5,413,764			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 7年12月18日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
交通誘導警備員 A			人日	11.6	20,090	233,044					D9820650 管理費区分 無 単-47号
交通誘導警備員 B			人日	34.9	16,620	580,038					D9820660 管理費区分 無 単-48号
信号機閃光切替作業		平日・昼間	回	3	46,300	138,900					WYB00139 管理費区分 無
合 計						951,982					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1)

単-1号

WYB00104

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車 (賃料)	作業H約6m・積載質量200kg	台・日	1		158,300	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油	ミニローリー	L	18.72	147	2,751	Z304010070 管理費区分 無
橋梁点検車	作業H約 6 m・積載質量200kg	台・日	1.4	90,300	126,420	WYB00105 管理費区分 無
計					158,343	
単価					158,300	円 / 日

## 参考資料(1)

単-2号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	300mm 特殊押輪 0.15 耐震型補強金具を使用する	口	10	935.4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.182	26,724	4,863	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.182	24,174	4,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		92	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,354	
単価					935.4	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	0.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用する					

## 参考資料(1)

単-3号

WYB00108

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250	口	1	5,139		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		50	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,139	
単価					5,139	円 / 口

## 参考資料(1)

単-4号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	200mm 特殊押輪 0.15 耐震型補強金具を使用する	口	10		729.8	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.142	26,724	3,794	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.142	24,174	3,432	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		72	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,298	
単価					729.8	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	0.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用する					

## 参考資料(1)

単-5号

WYB00111

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200	口	1		4,110	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		40	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口

## 参考資料(1)

単-6号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	150mm 特殊押輪 0.15 耐震型補強金具を使用する	口	10	627.1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.122	26,724	3,260	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.122	24,174	2,949	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		62	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,271	
単価					627.1	円 / 口
J01 呼び径	150mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	0.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用する					

### 参考資料(1)

単-7号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	150	口	1		3,597	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		35	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,597	
単価					3,597	円 / 口

## 参考資料(1)

単-8号

WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護コンクリート	SUS250A	m	10		25,010	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3	39,550	118,650	CB240010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	12	9,992	119,904	CB240210 管理費区分 無 単-50号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	8	1,448	11,584	CB221110 管理費区分 無 単-51号
計					250,138	
単価					25,010	円 / m

## 参考資料(1)

単-9号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護コンクリート	SUS150A	m			10	20,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	2.3	39,550	90,965	CB240010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m <sup>2</sup>	10	9,992	99,920	CB240210 管理費区分 無 単-50号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7	1,448	10,136	CB221110 管理費区分 無 単-51号
計					201,021	
単価					20,100	円 / m

## 参考資料(1)

単-10号

WYB00117

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	150以下 H=0.70m	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

## 参考資料(1)

単-11号

WYB00118

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	3,384
規格	200以上 H=0.70m	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.14	24,174	3,384		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						3,384		
単価						3,384		円 / 箇所

## 参考資料(1)

単-12号

WYB00119

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	150以下 H=1.20m	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,417	
単価					2,417	円 / 箇所

### 参考資料(1)

単-13号

WYB00120

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	3,867
規格	200以上 H=1.20m	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.16	24,174	3,867		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						3,867		
単価						3,867		円 / 箇所

## 参考資料(1)

単-14号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

## 参考資料(1)

単-15号

D9230000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1		183,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3	26,724	80,172	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		30,506	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					183,200	
単価					183,200	円 / 日
J01 連絡区分	給水車不要					

## 参考資料(1)

単-16号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター		口			
規格	150mm	単位	数量	単価	1	単価 4,028
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.04	1,321	52	Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		917	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,028	
単価					4,028	円/口
J01 呼び径	150mm					

## 参考資料(1)

単-17号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	150mm トラック [ クレーン装置付 ]	m	10	998.4		
配管工		人	0.054	26,724	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.804	7,918	6,366	K0302013 管理費区分 無 単-52号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,984	
単価					998.4	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	150mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1)

単-18号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	150mm	m	10	1,110		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	26,724	4,810	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	24,174	6,285	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,100	
単価					1,110	円/m
J01 呼び径	150mm					

## 参考資料(1)

単-19号

D9245000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	150mm	口	1	1,088		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	7%	式	1		71	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,088	
単価					1,088	円 / 口
J01 呼び径	150mm					

## 参考資料(1)

単-20号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	150mm 口				1	5,685
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.098	26,724	2,618	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.098	24,174	2,369	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,685	
単価					5,685	円/口
J01 呼び径 J02 継手工単位	150mm 口					

## 参考資料(1)

単-21号

D9174000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	150mm	口	1	2,569		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 口
J01 呼び径	150mm					

## 参考資料(1)

単-22号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	150mm 特殊押輪 0.15 耐震型補強金具を使用しない	人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		45	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,625	
単価					462.5	円/口
J01 呼び径	150mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	0.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料(1)

単-23号

D9166000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	150mm	m	100	26.59		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,659	
単価					26.59	円 / m
J01 呼び径区分	150mm					

## 参考資料(1)

単-24号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10	477		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,770	
単価					477	円 / m
J01 呼び径	20mm					

### 参考資料(1)

単-25号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm	口	1	1,027		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,027	
単価					1,027	円 / 口
J01 呼び径	20mm					

## 参考資料(1)

単-26号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20mm					
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		45	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,545	
単価					772.5	円/口
J01 呼び径	20mm					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	700.8
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-28号

WYB00134

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断排水処理		t	1		34,430	
建設汚泥		t	1	30,000	30,000	WYB00135 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊(無筋) :	m3	0.91	4,876	4,437	D9423100 管理費区分 無 単-53号
計					34,437	
単価					34,430	円 / t

## 参考資料(1)

単-29号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2	100	528.7		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,090	12,637	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,174	15,229	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35	7,464	25,004	D9512000 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,870	
単価					528.7	円 / m 2
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1)

単-30号

D9422100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	11,220	11,220	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=12.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1	4,876	4,876	D9423100 管理費区分 無 単-55号 Z1
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650931 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,220	
単価					11,220	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1)

単-31号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100	2,609		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1	7,464	82,850	D9512000 管理費区分 無 単-56号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,900	
単価					2,609	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1)

単-32号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			9,399
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-54号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-57号 Z1
砂	クッション用	m3	126	4,400	554,400	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					939,900	
単価					9,399	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1)

単-33号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 126 / 100m3	m3	100	7,446		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-54号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-57号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					744,600	
単価					7,446	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1)

単-34号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1	3,334	3,334	D9423000 管理費区分 無 単-58号 Z1
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	3,334	3,334	D9423000 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,334	
単価					3,334	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

## 参考資料(1)

単-35号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100	756.4		
普通作業員		人	0.78	24,174	18,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	15.24	2,850	43,434	Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45	29,670	13,351	D9520000 管理費区分 無 単-59号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					75,640	
単価					756.4	円/m2
J01 路盤厚	12 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

## 参考資料(1)

単-36号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100		828.8	
普通作業員		人	0.78	24,174	18,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	17.78	2,850	50,673	Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45	29,670	13,351	D9520000 管理費区分 無 単-59号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					82,880	
単価					828.8	円/m2
J01 路盤厚	14 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

## 参考資料(1)

単-37号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2			100	1,046
普通作業員		人	0.78	24,174	18,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	12.7	5,700	72,390	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	29,670	13,351	D9520000 管理費区分 無 単-59号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					104,600	
単価					1,046	円 / m2
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M - 30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

## 参考資料(1)

単-38号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	7.26	13,700	99,462	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-60号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.4	29,460	11,784	D9820760 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	19%	式	1		18,363	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					229,100	

## 参考資料(1)

単-38号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			2,291
単価					2,291	円 / m2
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	歩道					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料(1)

単-39号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100	3,113	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,500	169,735	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-60号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,506	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					311,300	

## 参考資料(1)

単-39号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100	3,113	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,113	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料(1)

単-40号

D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,535
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	17,600	221,284	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-60号 Z1	
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-61号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,453	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					353,500		

## 参考資料(1)

単-40号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			3,535
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,535	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	タックコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料(1)

単-41号

D9103000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工	矢板長2.0m	m	100		13,930	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	32.47	24,174	784,929	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	23.88	24,174	577,275	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		706	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,393,000	
単価					13,930	円/m
J01 矢板長	矢板長2.0m					

## 参考資料(1)

単-42号

WYB00136

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,439
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円/m

## 参考資料(1)

単-43号

D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	6.2	7,464	46,276	D9512000 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,000	
単価					1,640	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(1)

単-44号

D9103000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)人力施工	矢板長2.5m	m	100		17,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	41	24,174	991,134	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	29.85	24,174	721,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		183	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,743,000	
単価					17,430	円/m
J01 矢板長	矢板長2.5m					

## 参考資料(1)

単-45号

WYB00137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式	m			100	1,439
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円 / m

## 参考資料(1)

単-46号

WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月18日 令和 7年12月18日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	2,877
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円/m

## 参考資料(1)

単-47号

D9820650

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,094	
単価					20,090	円 / 人日

### 参考資料(1)

単-48号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

### 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	10,100	9,992	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-51号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,448
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	147		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-51号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,448	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-52号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,918
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	147	779	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,918			
単価					7,918	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料(2)

単-53号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	10	4,876	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17	41,670	48,753	D9516000 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,760	
単価					4,876	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(2)

単-54号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		7,464
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,464		
単価						7,464	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 参考資料(2)

単-55号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			4,876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17	41,670	48,753	D9516000 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,760	
単価					4,876	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(2)

単-56号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		7,464
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,464		
単価						7,464	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 参考資料(2)

単-57号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	29,710
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,710	
単価					29,710	円 / 日

## 参考資料(2)

単-58号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10	3,334		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8	41,670	33,336	D9516000 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					33,340	
単価					3,334	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(2)

単-59号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		単位	日	数量	1	単価	29,670
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	ガソリン	レギュラー	L	4	162	648	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					29,670		
	単価					29,670	円/日	

## 参考資料(2)

単-60号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日			1	30,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,360	
単価					30,360	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料(2)

単-61号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5L 1.4供用日	日	1		29,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [ 前進型 ]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,460	
単価					29,460	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料(3)

単-62号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年12月18日
歩掛適用年月日	令和 7年12月18日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			日			1	41,670
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日
J01 タイヤ損耗費		良好						

## 登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y980112001-002	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	1,321	令和7	12	単-16	
WYB00105	橋梁点検車	作業H約6m・積載質量200kg	台・日	90,300			単-1	
WYB00135	建設汚泥		t	30,000			単-28	
WYB00001	【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=4.0m	本	34,020			内-1	
WYB00002	【レンタル管】直管(SUS)全損	G250A L=4.0m	本	164,300			内-1	
WYB00003	【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=2.0m	本	17,010			内-1	
WYB00004	【レンタル管】直管(SUS)全損	G250A L=2.0m	本	114,300			内-1	
WYB00005	【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=1.0m	本	8,505			内-1	
WYB00006	【レンタル管】直管(SUS)全損	G250A L=1.0m	本	88,000			内-1	
WYB00007	【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=0.5m	本	8,505			内-1	
WYB00008	【レンタル管】直管(SUS)全損	G250A L=0.5m	本	74,800			内-1	
WYB00009	【レンタル管】直管(SUS)	G250A L=0.3m	本	8,505			内-1	
WYB00010	【レンタル管】直管(SUS)全損	G250A L=0.3m	本	67,500			内-1	
WYB00011	【レンタル管】フレキ管(SUS)	G250A	本	51,030			内-1	
WYB00012	【レンタル管】フレキ管(SUS)全損	G250A	本	179,700			内-1	
WYB00013	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A 90°	本	17,010			内-1	
WYB00014	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A 45°	本	17,010			内-1	
WYB00015	【レンタル管】角エルボ(SUS)全損	G250A 45°	本	77,000			内-1	
WYB00016	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G250A 22°	本	17,010			内-1	
WYB00017	【レンタル管】チーズ(SUS)	250×80U	本	17,010			内-1	
WYB00018	【レンタル管】取出短管(SUS)	250A×25A	本	17,010			内-1	
WYB00019	【レンタル管】バルブ(SUS)	250A バタフライ	基	34,020			内-1	
WYB00020	【レンタル管】レデューサー(SUS)	250A×200A	本	17,010			内-1	
WYB00021	【レンタル管】撤去用直管(SUS)	G250A	本	8,505			内-1	
WYB00022	【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 挿し×フランジ	本	17,010			内-1	
WYB00023	【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 受け×リング	本	8,505			内-1	
WYB00024	【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 挿し×リング	本	8,505			内-1	
WYB00025	【レンタル管】接続短管(SUS)	G250A 受け×受け	本	17,010			内-1	
WYB00026	【レンタル管】寸法調整管(SUS)	G250A リングJ仕様	本	68,040			内-1	
WYB00027	不断水割丁字管(CIP) 仕切弁一体型	300×250	基	998,000			内-1	
WYB00028	不断水仕切弁CIP用	300	基	1,621,000			内-1	
WYB00075	継手補強金具	DIP用 300	個	263,000			内-1	

## 登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00029	【レンタル管】フレキ管(SUS)	G200A	本	36,222			内-1		
WYB00030	【レンタル管】撤去用直管(SUS)	G200A	本	6,037			内-1		
WYB00031	【レンタル管】接続短管(SUS)	G200A 挿し×フランジ	本	12,074			内-1		
WYB00032	【レンタル管】接続短管(SUS)	G200A 受け×受け	本	12,074			内-1		
WYB00033	不断水割丁字管(CIP) 仕切弁一体型	200×200	基	487,000			内-1		
WYB00034	不断水仕切弁CIP用	200	基	897,000			内-1		
WYB00076	継手補強金具	DIP用 200	個	146,000			内-1		
WYB00035	【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=4.0m	本	15,748			内-1		
WYB00036	【レンタル管】直管(SUS)全損	G150A L=4.0m	本	79,800			内-1		
WYB00037	【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=2.0m	本	7,874			内-1		
WYB00038	【レンタル管】直管(SUS)全損	G150A L=2.0m	本	55,000			内-1		
WYB00039	【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=1.0m	本	3,937			内-1		
WYB00040	【レンタル管】直管(SUS)全損	G150A L=1.0m	本	41,600			内-1		
WYB00041	【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=0.5m	本	3,937			内-1		
WYB00042	【レンタル管】直管(SUS)全損	G150A L=0.5m	本	34,800			内-1		
WYB00043	【レンタル管】直管(SUS)	G150A L=0.3m	本	3,937			内-1		
WYB00044	【レンタル管】直管(SUS)全損	G150A L=0.3m	本	32,200			内-1		
WYB00045	【レンタル管】フレキ管(SUS)	G150A	本	23,622			内-1		
WYB00046	【レンタル管】フレキ管(SUS)全損	G150A	本	66,900			内-1		
WYB00047	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G150A 90°	本	7,874			内-1		
WYB00048	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G150A 45°	本	7,874			内-1		
WYB00049	【レンタル管】角エルボ(SUS)全損	G150A 45°	本	35,300			内-1		
WYB00050	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G150A 22°	本	7,874			内-1		
WYB00051	【レンタル管】チーズ(SUS)	150×80U	本	7,874			内-1		
WYB00052	【レンタル管】取出短管(SUS)	150A×25A	本	7,874			内-1		
WYB00053	【レンタル管】取出短管(SUS)	150A×20A	本	7,874			内-1		
WYB00054	【レンタル管】パルプ(SUS)	150A パタフライ	基	15,748			内-1		
WYB00055	【レンタル管】撤去用直管(SUS)	G150A	本	3,937			内-1		
WYB00056	【レンタル管】接続短管(SUS)	G150A 挿し×フランジ	本	7,874			内-1		
WYB00057	【レンタル管】接続短管(SUS)	G150A 受け×リング	本	3,937			内-1		
WYB00058	【レンタル管】接続短管(SUS)	G150A 挿し×リング	本	3,937			内-1		
WYB00059	【レンタル管】接続短管(SUS)	G150A 受け×受け	本	7,874			内-1		

## 登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00060	【レンタル管】寸法調整管(SUS)	G150A リングJ仕様	本	31,496			内-1		
WYB00061	不断水割丁字管(CIP) 仕切弁一体型	150×150	基	333,000			内-1		
WYB00062	不断水仕切弁CIP用	150	基	425,000			内-1		
WYB00077	継手補強金具	DIP用 150	個	96,800			内-1		
WYB00063	【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=2.0m	本	3,464			内-1		
WYB00064	【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=1.0m	本	1,732			内-1		
WYB00065	【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=0.5m	本	1,732			内-1		
WYB00066	【レンタル管】直管(SUS)	G80A L=0.3m	本	1,732			内-1		
WYB00067	【レンタル管】フレキ管(SUS)	G80A	本	6,928			内-1		
WYB00068	【レンタル管】角エルボ(SUS)	G80A 90°	本	3,464			内-1		
WYB00069	【レンタル管】バルブ(SUS)	80A ポール	基	6,928			内-1		
WYB00070	【レンタル管】空気弁	上水7.5K	基	8,660			内-1		
WYB00096	Uボルト	250A	個	1,750			内-1		
WYB00098	Uボルト	150A	個	362			内-1		
WYB00099	ステンレスナット・ワッシャー	M20	個	112			内-1		
WYB00100	ステンレスナット・ワッシャー	M16	個	58			内-1		
WYB00071	仕切弁ボックス	150以下、H=0.7m 24A,25B10,25C20,スラブ60	基	49,200			内-1		
WYB00072	仕切弁ボックス	200以上、H=0.7m 32A,32B10,32C20,スラブ80	基	76,600			内-1		
WYB00073	仕切弁ボックス	150以下、H=1.2m 24A,25B20,25B30,25C30,スラブ6	基	56,600			内-1		
WYB00074	仕切弁ボックス	200以上、H=1.2m 32A,32B20,32B30,32C30,スラブ8	基	85,800			内-1		
WYB00078	埋設表示シート	W=150	m	188			内-1		
WYB00080	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	G250A	m	1,027			内-2		
WYB00081	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	H250A	m	874			内-2		
WYB00082	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	G200A	m	969			内-2		
WYB00083	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	G150A	m	819			内-2		
WYB00084	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	H150A	m	769			内-2		
WYB00085	【レンタル管】ステンレス鋼管布設工	G80A	m	472			内-2		
WYB00086	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	G250A	箇所	1,444			内-2		
WYB00087	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	H250A	箇所	2,994			内-2		
WYB00088	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	G200A	箇所	969			内-2		
WYB00089	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	G150A	箇所	819			内-2		
WYB00090	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	H150A	箇所	1,996			内-2		

## 登録単価 / オプション単価

工事名		令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管仮設工事(伊賀上野橋工区)							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00091	【レンタル管】ステンレス鋼管継手工	G80A	箇所	548			内-2		
WYB00092	【レンタル管】仮設バルブ設置工	250A	箇所	8,695			内-2		
WYB00093	【レンタル管】仮設バルブ設置工	150A	箇所	5,464			内-2		
WYB00094	【レンタル管】仮設バルブ設置工	80A	箇所	2,470			内-2		
WYB00095	【レンタル管】仮設空気弁設置工	上水7.5K	箇所	3,493			内-2		
WYB00101	Uボルト・ナット設置工	250 M20	箇所	2,990			内-2		
WYB00102	Uボルト・ナット設置工	150 M16	箇所	1,037			内-2		
WYB00103	レンタル品運搬費	10t 5台 往復	式	750,000			内-2		
WYB00106	不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	300 × 250	基	443,000			内-2		
WYB00107	不断水仕切弁CIP用 労務費	300	基	691,000			内-2		
WYB00109	不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	200 × 200	基	224,000			内-2		
WYB00110	不断水仕切弁CIP用 労務費	200	基	337,000			内-2		
WYB00112	不断水割丁字管(CIP)一体型労務費	150 × 150	基	166,000			内-2		
WYB00113	不断水仕切弁CIP用 労務費	150	基	273,000			内-2		
WYB00121	EF直管	150 × 5000	本	25,200			内-3		
WYB00122	EF両受ベンド	150 × 22° 1/2	個	39,400			内-3		
WYB00123	EFキャップ	150	個	17,100			内-3		
WYB00124	PCジョイント	150	個	111,000			内-3		
WYB00125	鋳鉄用 メカ栓帽	150	個	56,400			内-3		
WYB00126	埋設表示シート	W=150	m	188			内-3		
WYB00127	管明示テープ	W=50	m	160			内-3		
WYB00128	ポリエチレン管	水道用 1種 2層管 20	m	178			内-5		
WYB00129	PE継手 メネジ(砲金製)	20	個	2,590			内-5		
WYB00132	PEメ-タ-用90° 叩グ`ハ`ンド(砲金製)	20	個	7,220			内-5		
WYB00133	PEエルボ(砲金製)	20	個	5,010			内-5		
WYB00131	ゲ-ートバルブ	20 10K	個	5,760			内-5		
WYB00130	PE継手 オネジ(砲金製)	20	個	2,590			内-5		
WYB00139	信号機閃光切替作業	平日・昼間	回	46,300			内-8		



公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

$$\begin{array}{rcl} \text{工事価格 (円)} & \text{法定福利費の平均割合 (\%)} & \text{法定福利費概算額 (円)} \\ \hline 59,472,000 & \times & 4.00 = \\ & & \hline & & 2,378,000 \\ & & \text{千円止 (税抜き)} \end{array}$$