

設
計
審
査

令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業
くれは水辺公園（冬の広場）遊具改修工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-216c000-00215-61(0)	設 計 者 名	216-002
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 7年 6月24日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 6月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 6月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W02：伊賀／小型4 t	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2025/06/23 16:06:44
<一括更新>2025/06/23 16:05:53

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業 くれば水辺公園（冬の広場）遊具改修工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業 くれば水辺公園（冬の広場）遊具改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1		9,864,347			
遊戯施設整備工			式	1		9,666,707			
遊具組立設置工			式	1		9,666,707			
複合遊具		複合遊具の種類複合遊具	基	1	9,665,000	9,665,000			単-1号 週休有
購入土小型車運搬		RC-40	m3	1	1,707	1,707			単-2号 週休有
構造物撤去工			式	1		51,650			
構造物取壊し工			式	1		19,920			
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	1	19,920	19,920			単-3号 週休有
運搬処理工			式	1		31,730			
現場発生品運搬		発生材種類混合廃棄物	t	0.1	16,180	1,618			単-4号 週休有
廃棄物処分費		混合廃棄物	m3	2	11,000	22,000			単-5号 週休有
現場発生品運搬		鉄スクラップ	t	0.6	13,520	8,112			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業 くれば水辺公園（冬の広場）遊具改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設等撤去・移設工			式	1		145,990			
公園施設撤去工			式	1		113,800			
公園施設撤去		公園施設の種類複合遊具;公園施設の規格	基	1	113,800	113,800			単-7号 週休有
作業土工			式	1		32,190			
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	2	2,268	4,536			単-8号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	3	7,511	22,533			単-9号 週休有
購入土小型車運搬		購入土	m3	3	1,707	5,121			単-10号 週休有
直接工事費			式	1		9,864,347			
共通仮設費			式	1		193,000			
共通仮設費（率計上） 1,740,347×11.12%			式	1		193,000			
純工事費			式	1		10,057,347			
現場管理費 10,057,347×43.12%			式	1		4,336,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業 くれば水辺公園（冬の広場）遊具改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		14,393,347			
一般管理費等 14,393,347×（21.29%+ 0.04%）			式	1		3,069,153			
鉄スクラップ H3			式	1		-16,500			
工事価格			式	1		17,446,000			
消費税相当額 17,446,000×10%			式	1		1,744,600			
工事費計			式	1		19,190,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,864,347	
4	直接工事費		9,864,347	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		28,340	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		8,124,000	
11	管理費区分 1		8,124,000	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,740,347	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,712,007	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.8%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.12%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		193,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		193,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,864,347	
35	直接工事費	9,864,347	
36	非対象額計（－）	8,152,340	
37	管理費区分 1	8,124,000	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	28,340	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	1,712,007	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.23%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.23%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	193,000	

現場管理費

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		10,057,347	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,864,347	
4	単独（追加工事）共通仮設費		193,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		10,057,347	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,029,007	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		41.07%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		43.12%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		4,336,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,336,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	14,393,347	
2	純工事費	10,057,347	
3	現場管理費	4,336,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	14,393,347	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,365,007	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.29%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	14,393,347	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 5,757 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.33%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,069,153	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,069,153	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合遊具	複合遊具の種類複合遊具	基	1			9,665,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	30	2,268	68,040	CB210030 管理費区分 無 単-11号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	20	4,053	81,060	CB210410 管理費区分 無 単-12号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	10	1,469	14,690	CB221110 管理費区分 無 単-13号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	42,930	17,172	CB240010 管理費区分 無 単-14号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3	5,183	15,549	CB240210 管理費区分 無 単-15号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3	48,810	146,430	CB240010 管理費区分 無 単-16号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	21	9,193	193,053	CB240210 管理費区分 無 単-17号
複合遊具		基	1	8,124,000	8,124,000	WYB00039 管理費区分 1
セーフティマット		m2	2	25,000	50,000	WYB00043 管理費区分 無
セーフティマット接着剤		個	1	12,000	12,000	WYB00044 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土小型車運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,707
規格	RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.33	1,035	1,376.55	CB210110 管理費区分 無 単-19号			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1.33	248.3	330.23	CB210020 管理費区分 無 単-20号			
計						1,706.78				
単価						1,707	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	19,920
規格	構造物区分無筋構造物				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝14.4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	19,920		19,920		WB824020 管理費区分 有 単-21号	
計							19,920			
単価							19,920		円／m3	

單價適用年月日	令和 7年 6月23日
步掛適用年月日	令和 7年 6月23日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	16,180
	発生材種類混合廃棄物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝11.0km以下：	t	1	5,849		5,849		CB010410 管理費区分 無 単-22号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t ：	t	1	10,330		10,330		CB010420 管理費区分 無 単-23号	
計							16,179			
単価							16,180		円／t	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	11,000
規格	混合廃棄物				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
混合廃棄物		!三重中央開発（株）!		m3	1	11,000	11,000		WYB00018 管理費区分 T	
計							11,000			
単価							11,000		円／m3	

单-6号

單価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	13,520
規格	鉄スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：		t	1	3,184		3,184	CB010410 管理費区分 無 単-24号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t ：		t	1	10,330		10,330	CB010420 管理費区分 無 単-25号	
計								13,514		
単価								13,520	円／t	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園施設撤去				単位	基	数量	1	単価	113,800
規格	公園施設の種類複合遊具;公園施設の規格				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
公園施設撤去工				基	1	113,800	113,800		WYB00036 管理費区分 無 単-26号	
計							113,800			
単価							113,800		円／基	

單價適用年月日	令和 7年 6月23日
步掛適用年月日	令和 7年 6月23日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	2,268
	土質土砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,268	2,268	CB210030 管理費区分 無 単-27号		
計							2,268			
単価							2,268	円／m3		

單價適用年月日	令和 7年 6月23日
步掛適用年月日	令和 7年 6月23日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				m3	数量	1	単価	7,511
規格	土質区分土砂;土質								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	4,053	4,053	CB210410 管理費区分 無 単-28号			
土材料		m 3	1.33	2,600	3,458	CB210550 管理費区分 無 単-29号			
計					7,511				
単価					7,511	円／m3			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土小型車運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,707
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.33	1,035		1,376.55	CB210110 管理費区分 無 単-30号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1.33	248.3		330.23	CB210020 管理費区分 無 単-31号	
計								1,706.78		
単価								1,707	円／m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3			1	2,268
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手 (特殊)		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	単価
									4,053
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,871.1			
労務構成比率				%	86.47				
普通作業員				%	49.42	23,900		24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.17	26,700		28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.88	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.05				
軽油				%	3.2	134		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	149		172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,053
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,469
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		RC－40	%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

單価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,930
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型4 t		%	70.6	18,500		32,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								1		48,810
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						33,825					
労務構成比率				%	42.01						
普通作業員				%	22.75	23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%	57.99	18,500		32,000		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,193
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）

単-18号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合遊具設置工(製品費除く)				基			
規格					単位	数量	1	単価 780,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	10	28,704	287,040	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	20	24,648	492,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						780,000		
単価						780,000	円／基	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3			1	1,035
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.23		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	248.3
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					236.18					
労務構成比率			%	37.88						
運転手（特殊）			%	37.88	27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.69						
軽油			%	18.69	134		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	43.43						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%	43.43	21,600		21,500		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（1）

単-21号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	19,920
規格	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1	11,330	11,330	WB824010 管理費区分 無 単-32号			
処分費（m3）			m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-33号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,250	2,250	CB227010 管理費区分 無 単-34号			
計						19,920				
単価						19,920	円／m 3			
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		必要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		14.4以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	5,849
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,438.3			
労務構成比率				%	79.03				
運転手（特殊）				%	40.25	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	38.78	26,700		28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.89				
軽油				%	3.89	134		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.08				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		%	17.08	9,560		10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		11.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
									10,330
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					9,598.8				
労務構成比率			%	79.12					
運転手（特殊）			%	40.11	27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	38.63	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.87					
軽油			%	3.87	134		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.01					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.01	9,560		10,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位		数量	1	単価 3,184
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,960.1			
労務構成比率				%	79.03				
運転手（特殊）				%	40.25	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	38.78	26,700		28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.89				
軽油				%	3.89	134		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.08				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	17.08	9,560		10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号 CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 10,330
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					9,598.8				
労務構成比率			%	79.12					
運転手（特殊）			%	40.11	27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	38.63	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.87					
軽油			%	3.87	134		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.01					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.01	9,560		10,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-26号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園施設撤去工				基				
規格					単位		数量	1	単価 113,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	8	2,440	19,520	M000402008 管理費区分 無		
計						113,848			
単価						113,800	円／基		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3			1	2,268
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	4,053
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,871.1			
労務構成比率				%	86.47				
普通作業員				%	49.42	23,900		24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.17	26,700		28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.88	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.05				
軽油				%	3.2	134		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	149		172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,053
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	2,600
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
山土		盛土用（現場渡し）	%	100	1		2,600		ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,035
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						883.23				
労務構成比率				%	63.42					
運転手（一般）				%	63.42	22,400		26,416		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.13					
軽油				%	12.13	134		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	24.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	24.45	7,323		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	248.3
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					236.18					
労務構成比率			%	37.88						
運転手（特殊）			%	37.88	27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.69						
軽油			%	18.69	134		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	43.43						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%	43.43	21,600		21,500		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（2）

単-32号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,330
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,323.923	11,323		Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無	
計							11,330			
単価							11,330		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料 (2)

単-33号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		廣嶋建材 (株)		m3	100	6,340	634,000		ZA10650950 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-34号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,250
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,042.3				
労務構成比率				%	43.88					
運転手（一般）				%	43.88	22,400		26,416		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43					
軽油				%	14.43	134		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	公園工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
17,446,000	×	4.10	=	715,000
				千円止 (税抜き)