

# 伊賀市熱中症対策に資する 現場管理費の補正試行要領



令和8年4月

伊 賀 市

## 1. 対象工事

伊賀市が発注する工事(営繕工事を除く)において、主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。

なお、除草・剪定等の工事積算体系の業務委託(役務)を含む。

## 2. 適用

以下の積算基準の間接工事費の工種区分を適用する工事で、当初契約日が令和8年4月1日以降の工事に適用する。

- ・三重県県土整備部制定積算基準
- ・農林水産省土地改良工事積算基準
- ・治山林道必携「森林整備保全事業設計積算要領」
- ・水道事業実務必携

## 3. 用語の定義

### (1)真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

### (2)工事期間

「工事着手日」から、「工期末前の受発注者間で協議した日」※までの期間のうちで、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。

なお、工事期間に年末年始を含む工事では、年末年始休暇分として6日間、6月、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間は含まない。

※「工期末前の受発注者間で協議した日」は、監督員が最終変更設計書の作成開始日とすることを基本とする。

### (3)真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工事期間中の真夏日} \div \text{工事期間}$$

## 4. 積算方法

### (1)補正方法

現場管理費率の熱中症対策補正は、工事期間中の日最高気温等の状況に応じて算出し、現場管理費率に加算する。

なお、熱中症対策補正は最終変更契約において行うことを基本とし、熱中症対策補正値の算定は、次によるものとする。

$$\text{熱中症対策補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times 1.2$$

## (2)現場管理費の補正

- 1) 三重県県土整備部制定積算基準(共通編)又は農林水産省土地改良工事積算基準(土木)の工種区分を適用する場合

ア 現場管理費の補正は、次によるものとする。

$$\text{対象純工事費} \times \{(\text{現場管理費率} \times \text{補正係数}) + \text{補正値} + \text{熱中症対策補正値}\}$$

イ 「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合」及び「緊急工事の場合」による現場管理費率の補正を重複して適用する場合の補正値の上限は、全ての補正値を合計(補正値+熱中症対策補正値)して2.0%とする。

ウ 真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

- 2) 三重県県土整備部制定積算基準(機械編)又は農林水産省土地改良工事積算基準(施設機械)の工種区分を適用する場合

ア 現場管理費の補正は、次によるものとする。

$$\text{現場管理費対象額} \times \{(\text{現場管理費率} \times \text{補正係数}) + \text{熱中症対策補正値}\}$$

イ 真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

- 3) 治山林道必携「森林整備保全事業設計積算要領」の工種区分を適用する場合

ア 現場管理費の補正(積算基準(共通編)の工種区分を適用する場合に限る)は次によるものとする。

$$\text{対象純工事費} \times \{(\text{現場管理費率} \times \text{補正係数}) + \text{補正値} + \text{熱中症対策補正値}\}$$

イ 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、全ての補正値を合計(補正値+熱中症補正値)して2.0%とする。

ウ 真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

- 4) 水道事業実務必携の工種区分を適用する場合

ア 現場管理費の補正は、次によるものとする。

対象純工事費×{(現場管理費率標準値×補正係数)+補正值+熱中症対策補正值}

イ 「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合」及び「施工時期が真夏日となる場合」による現場管理費率の補正を重複して適用する場合の補正值の上限は、全ての補正值を合計(補正值+熱中症対策補正值)して2.0%とする。

ウ 真夏日率及び熱中症対策補正值は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

### (3) 現場管理費の算出方法等

受注者から提出された計測結果をもとに、熱中症対策補正值を算出し、現場管理費の算出を行うものとし、設計変更の対象とする。

また、受注者は熱中症対策の対象となる工事期間を監督員と協議すること。

## 5. 気温の計測方法等

工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。

### (1) 計測方法

気温は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の測定値を用いることを標準とする。なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることもできることとするが、その場合、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

(2) 気温の補正方法 (治山林道必携「森林整備保全事業設計積算要領」の工種区分を適用する場合)

(1)の気温の計測結果は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式によりがたい場合は、監督員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

#### 【算定式】

補正後の気温(℃) = 気温(℃) - 標高差(m) × 0.6 / 100(m)

※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m) = 工事現場の標高(m) - 計測箇所の標高(m)

(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)

※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

※「工事現場の標高」とは、現場内人力作業(材料検収等を含む。)を行う最も標高が低い地点をいう。なお、標高は契約図面から求めるものとし、これにより難しい場合は、監督員と協議の上決定するものとする。

### (3) 計測結果の報告

施工計画書に基づき、計測結果の資料を監督員へ提出するものとする。

## 6. 条件明示等

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温等の状況に応じた現場管理費の補正を行う試行対象工事である旨を、特記仕様書により明示するものとする。

## 7. その他

この要領に定めのない事項については、受注者と発注者の双方の協議により定めるものとする。

## 附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。