

設
計
審
査

令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債）
市道阿保青山線他 1 線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00250-11(0)	設 計 者 名	中村 二郎
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/13 11:20:42
<一括更新>2026/07/07 11:32:19

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道阿保青山線他 1 線舗装修繕工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道阿保青山線他1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装工		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		3,096,720			
舗装工			式	1		2,607,000			
舗装工			式	1		2,607,000			
舗装工			式	1	2,607,000	2,607,000			単-1号
区画線工			式	1		259,600			
区画線工			式	1		259,600			
区画線工			式	1	259,600	259,600			単-2号
処分撤去工			式	1		58,120			
処分撤去工			式	1		58,120			
処分撤去工			式	1	58,120	58,120			単-3号
交通誘導員			式	1		172,000			
交通誘導員			式	1		172,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道阿保青山線他1線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導員			式	1	172,000	172,000			単-4号
直接工事費			式	1		3,096,720			
共通仮設			式	1		741,000			
共通仮設費（率計上） 3,096,720×23.93%			式	1		741,000			
純工事費			式	1		3,837,720			
現場管理費 3,837,720×49%			式	1		1,880,000			
工事原価			式	1		5,717,720			
一般管理費等 5,717,720×（24.82%＋ 0.04%）			式	1		1,421,280			
工事価格			式	1		7,139,000			
消費税相当額 7,139,000×10%			式	1		713,900			
工事費計			式	1		7,852,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,096,720	
4	直接工事費		3,096,720	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		6,340	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,096,720	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,090,380	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		23.93%	
30	計上額 単独（追加工事）		741,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		741,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,096,720	
35	直接工事費	3,096,720	
36	非対象額計（－）	6,340	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	6,340	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3,090,380	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.59%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.59%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	741,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,837,720	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,096,720	
4	単独（追加工事）共通仮設費	741,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,837,720	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,831,380	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	49%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,880,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,880,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	5,717,720	
2	純工事費	3,837,720	
3	現場管理費	1,880,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	5,717,720	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,711,380	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.82%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,717,720	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,287 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.86%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,421,280	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,421,280	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装工				単位	式	数量	1	単価	2,607,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,750	1,466	2,565,500	CB410260 管理費区分 無 単-5号			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	14	2,481	34,734	CB410260 管理費区分 無 単-6号			
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	14	421.1	5,895.4	CB410010 管理費区分 無 単-7号			
計						2,606,129.4				
単価						2,607,000	円／式			

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	区画線工				単位	式	数量	1	単価	259,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	300	433.2		129,960	WB821210 管理費区分 無 単-8号	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	130	461		59,930	WB821210 管理費区分 無 単-9号	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	7	742.4		5,196.8	WB821210 管理費区分 無 単-10号	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	32	997.7		31,926.4	WB821210 管理費区分 無 単-11号	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線工				単位	式	数量	1	単価	259,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	33	985.2	32,511.6	WB821210 管理費区分 無 単-12号			
計						259,524.8				
単価						259,600	円／式			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分撤去工				単位	式	数量	1	単価	58,120
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	20	733		14,660	CB430510 管理費区分 無 単-13号	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	14	1,856		25,984	CB210720 管理費区分 無 単-14号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	11,130		11,130	CB227010 管理費区分 無 単-15号	
廃棄物受入料金（As塊）		廣嶋建材（株）		m3	1	6,340		6,340	ZA10650960 管理費区分 T	
計								58,114		
単価								58,120	円／式	

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導員				式					
規格					単位		数量	1	単価	172,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
交通誘導警備員 B			人	10	17,200	172,000		R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
計						172,000				
単価						172,000		円／式		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	1,466
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,799.7				
労務構成比率				%	10.78					
普通作業員				%	3.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.18	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.83					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	84.58	605,000		471,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.65	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m ²	1	1,466
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,481
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,001.7			
労務構成比率				%	15.08				
普通作業員				%	5.15	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.51	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.45	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.37				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	76.07	605,000		785,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	6.98	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.29	148		149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,481
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	421.1
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						228.13				
労務構成比率				%	57.95					
運転手（特殊）				%	28.52	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.74	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.17	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.52	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.57					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	20.19	1,170		6,100		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	5.38	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.48					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3． 1 m		%	13.22	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正			単位	m ²	数量		単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位			1		421.1
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	1.65	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	1.61	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 補足材料の有無	有り							
	J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満							
	J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料（1）

単-8号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	149		7,003		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,507		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								433,200			
単価								433.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-8号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		433.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-9号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	461
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000		280		280,000	0001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		655		16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	52		149		7,748	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,562	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										461,000	
単価										461	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	461
	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	742.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無			m	1,000		388		388,000	0001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,130		252		284,760	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	50		187		9,350	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	50		655		32,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	72		149		10,728	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				16,812	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										742,400	
単価										742.4	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		742.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	997.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000		468		468,000	0001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,700		252		428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	75		187		14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	75		655		49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	87		149		12,963	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				25,187	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										997,700	
単価										997.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	997.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	985.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655		19,650		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	139.2	149		20,740		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10,832		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								985,200			
単価								985.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		985.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						731.83				
労務構成比率				%	58.9					
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7					
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ		%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		155		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,856
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,871.7				
労務構成比率				%	70.89					
運転手（特殊）				%	70.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.91					
軽油				%	7.91	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.2					
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3		%	21.2	6,860		6,780		M000201047 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	11,130
標準単価				10,536		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,672 (6,490) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
7,139,000	×	3.89	=	277,000
千円止 (税抜き)				