設計審査

令和８年度　道路メンテナンス事業
堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事　実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c000-00013-11(0)	設計者名	笛川　隆太
所属名		伊賀市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン			
	石材			
適用工種		鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/09 14:57:38
<一括更新>2026/09/03 18:44:51

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０８：鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		6,767,490			
橋梁付属物工		式	1		6,595,490			
橋梁用高欄工		式	1		6,595,490			
既設高欄撤去工		式	1		151,276			内-1号
橋梁用高欄	材質鋼製;高欄形式橋梁用高欄(組立式)	式	1		6,444,214			内-2号
仮設工		式	1		172,000			
交通管理工		式	1		172,000			
交通誘導警備員		人日	10	17,200	172,000			単-1号
直接工事費		式	1		6,767,490			
共通仮設		式	1		2,614,200			
共通仮設費		式	1		129,200			
技術管理費		式	1		129,200			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
極小規模鉄筋探査	下向き　x／D＜1／2	式	1		129,200			内-3号
共通仮設費（率計上） 6,767,490×36.73%		式	1		2,485,000			
純工事費		式	1		9,381,690			
現場管理費 9,381,690×47.35%		式	1		4,442,000			
工事原価		式	1		13,823,690			
一般管理費等 13,823,690×（22.82%＋ 0.04%）		式	1		3,159,350			
スクラップ ヘビーH3		式	1		-79,040			
工事価格		式	1		16,904,000			
消費税相当額 16,904,000×10%		式	1		1,690,400			
工事費計		式	1		18,594,400			

伊賀市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	鋼橋架設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	6,767,490	
4	直接工事費	6,767,490	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,767,490	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,767,490	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	36.73%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	36.73%	
30	計上額　単独（追加工事）	2,485,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,485,000	

伊賀市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,767,490	
35	直接工事費	6,767,490	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	6,767,490	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.36%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.36%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	129,200	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	129,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,614,200	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	9,381,690	
3	単独（追加工事）　直接工事費	6,767,490	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,614,200	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	9,381,690	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	9,381,690	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	47.35%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	47.35%	
29	計上額　単独（追加工事）	4,442,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,442,000	

伊賀市

一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　鋼橋架設工事

1	工事原価	13,823,690	
2	純工事費	9,381,690	
3	現場管理費	4,442,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	13,823,690	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	13,823,690	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.82%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	13,823,690	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　5,529 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.86%	
25	計上額　単独（追加工事）	3,159,350	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,159,350	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	既設高欄撤去工	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄撤去		m	76	1,584	120,384			CB224910 管理費区分 無 単-2号
モルタル補修工	撤去跡修復	式	1	18,460	18,460			WYB00023 管理費区分 無 単-3号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝11.0km以下：	t	2.08	5,977	12,432			CB010410 管理費区分 無 単-4号
合　計					151,276			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	橋梁用高欄	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄	設置方法＝組立式：	m	76	3,856	293,056			CB422740 管理費区分 無 単-5号
鋼製高欄		式	1	5,368,000	5,368,000			WYB00024 管理費区分 無 単-6号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	160	683.6	109,376			CB224410 管理費区分 無 単-7号
ケミカルアンカー		本	160	598	95,680			ZYX0000001 管理費区分 無
足場・防護	防護種類＝ｼｰﾄ+板張：1工事での足場使用回数＝1回：足場を架設している総月数＝0.5月以下：	m2	98	5,899	578,102			CB431740 管理費区分 無 単-8号
合　計					6,444,214			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	極小規模鉄筋探査	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
極小規模鉄筋探査	下向き　x／D＜1／2	式	1	129,200	129,200			WYB00062 管理費区分 無 単-10号
合　計					129,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-9号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB224910

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去	単位	m	数量	1	単価	1,584
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,649.6		
労務構成比率		%	93.34			
溶接工		%	34.29	37,000	34,600	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	27.67	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.98	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.1	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.57			
軽油		%	1.57	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.09			
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	5.09	10,200	11,200	M000302013 管理費区分 無

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB224910

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高欄撤去	単位	m	数量	1	単価	1,584
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

伊賀市

参考資料（1）

単-3号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル補修工	単位	式	数量	1	単価	18,460
規格	撤去跡修復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.176	104,900	18,462	CB240060 管理費区分 無 単-11号
計					18,462	
単価					18,460	円／式

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,977
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,996.6		
労務構成比率		%	79.59			
運転手（特殊）		%	40.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.89			
軽油		%	3.89	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.52			
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	16.52	10,200	11,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 11.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB422740

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁用高欄	単位	m	数量	1	単価	3,856
規格	組立式						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				62,005		
労務構成比率		%	6.76			
普通作業員		%	5.18	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.56	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.24			
橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製・アルミ製）		%	93.24	57,800	0	Y001388000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設置方法	組立式					

伊賀市

参考資料（1）

単-6号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼製高欄	単位	式	数量	1	単価	5,368,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用ビーム型防護柵	FLEMBEE 同等品以上	m	75.6	70,530	5,332,068	WYB00025 管理費区分 無
格子端部処理		箇所	4	9,133	36,532	WYB00027 管理費区分 無
計					5,368,600	
単価					5,368,000	円／式

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				720.84		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	45.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
ガソリン	レギュラー	%	1.92	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.05			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	0.98	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ３８～４０mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB431740

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場・防護	単位	m2	数量	1	単価	5,899
規格	ｼｰﾄ+板張 1回 0.5月以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,563.2		
労務構成比率		%	100			
橋りょう特殊工		%	97.59	34,800	36,900	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 防護種類 J02 1工事での足場使用回数 J03 足場を架設している総月数	ｼｰﾄ+板張 1回 0.5月以下					

伊賀市

参考資料（1）

単-9号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

伊賀市

参考資料（1）

単-10号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	極小規模鉄筋探査	単位	式	数量	1	単価	129,200
規格	下向き　x／D＜1／2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		6,155	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					129,255	
単価					129,200	円／式

伊賀市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-11号　　CB240060

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル練	単位	m３	数量	1	単価	104,900
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				107,560		
労務構成比率		%	82.4			
普通作業員		%	54.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.41	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.6			
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	%	11.92	24,200	30,800	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%	5.68	5,820	6,450	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001388000-003	橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製・アルミ製）		m	0	令和 8	9	単-5
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	6,450	令和 8	9	単-11
WYB00025	橋梁用ビーム型防護柵	FLEMBEE 同等品以上	m	70,530			単-6
WYB00027	格子端部処理		箇所	9,133			単-6

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	ケミカルアンカー		本	598	令和 8	9	内-2取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 堂の久保橋（堂の久保学校線）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	鋼橋架設工事

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
16,904,000	×	2.81	＝	475,000

千円止（税抜き）