

設
計
審
査

令和8年度 道路メンテナンス事業
下志明橋（子延猿野線）橋梁修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00156-11(0)	設 計 者 名	濱 口 大 士
所 属 名	伊 賀 市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/05/28 15:53:38
<一括更新>2026/05/28 08:53:46

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 道路メンテナンス事業 下志明橋（子延猿野線）橋梁修繕工事
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 下志明橋（子延猿野線）橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		3,019,600			
橋梁補修工		式		1		2,822,000			
断面修復工		式		1		2,822,000			
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3以上;材料種 類は、リマセメントモルタル;鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1	2,822,000	2,822,000			単-1号
仮設工		式		1		197,600			
仮設工		式		1		197,600			
足場工		m2		17	9,600	163,200			単-2号
交通管理工		式		1		34,400			内-1号
直接工事費		式		1		3,019,600			
共通仮設費		式		1		824,000			
共通仮設費（率計上） 3,019,600×27.32%		式		1		824,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 下志明橋（子延猿野線）橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		3,843,600			
現場管理費 3,843,600×65.88%			式	1		2,532,000			
工事原価			式	1		6,375,600			
一般管理費等 6,375,600×（24.58%＋ 0.04%）			式	1		1,569,400			
工事価格			式	1		7,945,000			
消費税相当額 7,945,000×10%			式	1		794,500			
工事費計			式	1		8,739,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,019,600	
4	直接工事費	3,019,600	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,019,600	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,019,600	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	27.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	27.32%	
30	計上額 単独（追加工事）	824,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	824,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,019,600	
35	直接工事費	3,019,600	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3,019,600	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.6%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.6%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	824,000	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,843,600	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,019,600	
4	単独（追加工事）共通仮設費	824,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,843,600	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,843,600	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	65.88%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	65.88%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,532,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,532,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価	6,375,600	
2	純工事費	3,843,600	
3	現場管理費	2,532,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,375,600	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,375,600	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,375,600	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,550 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.62%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,569,400	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,569,400	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通管理工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	2	17,200	34,400			WB010212 管理費区分 無 単-5号
合 計					34,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	左官工法				単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;材料種類ポルマセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り				歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
					労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.75m3 ：	構造物	1	2,813,000	2,813,000	WB229210 管理費区分 無 単-3号
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	DID区間の有無＝無し：運搬距離＝6.0km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：	m3	0.7	5,090	3,563	WB229220 管理費区分 無 単-4号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	（株）大栄工業	m3	0.7	6,340	4,438	WYB00035 管理費区分 無
計					2,821,001	
単価					2,822,000	円／構造物

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工				単位	m2	数量	1	単価	9,600
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吊足場				m2	1	9,600	9,600		WYB00033 管理費区分 無	
計							9,600			
単価							9,600		円／m2	

参考資料（1）

単-3号 WB229210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	2,813,000
規格	有り 0.1m3以上 0.75m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	21	30,400	638,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	39.75	28,700	1,140,825		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	21	24,500	514,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
材料費				m 3	0.885	380,000	336,300		Y000800003-003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		8%		式	1		182,975		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,813,000			
単価							2,813,000		円／構造物	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.75 m3								

参考資料 (1)

単-4号 WB229220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3	数量	10	単価	5,090
規格	無し 6.0km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1.299	24,500	31,825		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ダンプトラック運転		ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		日	0.55	34,680	19,074		WK220710 管理費区分 無 単-6号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							50,900			
単価							5,090		円／m3	
J01 DID区間の有無		無し								
J02 運搬距離		6.0km以下								
J04 ダンプトラックタイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単-5号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200		
単価						17,200		円／人日

参考資料（2）

単-6号 WK220710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
									34,680
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.89	26,200	23,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	19.2	136	2,611	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.02	8,310	8,476	M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.02	261	266	Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34,680		
単価							34,680	円／日	
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	橋梁保全工事
----	--------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
7,945,000	×	3.90	=	309,000
				千円止 (税抜き)