

設
計
審
査

令和 8 年度
臨時地方道整備事業（緊自債）市道東高倉高旗線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00233-11(0)	設 計 者 名	平井 裕人
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/08 16:44:00
<一括更新>2026/07/08 09:30:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道東高倉高旗線舗装修繕工事
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道東高倉高旗線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		6,185,935				
舗装工		式	1		5,215,567				
オーバーレイ工		式	1		4,974,024				
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2	2,640	1,563	4,126,320		単-1号 週休有	
レベリング工			m	264	3,211	847,704		単-2号 週休有	
舗装打換工		式	1		173,647				
舗装版切断			m	74	921.7	68,205		単-3号 週休有	
舗装版破碎			m2	18	313.5	5,643		単-4号 週休有	
殻運搬			m3	1	14,940	14,940		単-5号 週休有	
殻処分			m3	1	6,340	6,340		単-6号 週休有	
不陸整正			m2	18	245.2	4,413		単-7号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道東高倉高旗線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm m 再生密粒度アスコン（1 3）プライムコート PK-3全ての費用	m2	18	4,117	74,106			単-8号 週休有
付帯工		式	1		67,896			
アスカープ		m	36	1,886	67,896			単-9号 週休有
区画線工		式	1		338,688			
区画線工		式	1		338,688			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	720	470.4	338,688			単-10号 週休有
仮設工		式	1		631,680			
交通管理工		式	1		631,680			
交通誘導警備員		人日	24	26,320	631,680			単-11号 週休有
直接工事費		式	1		6,185,935			
共通仮設		式	1		1,485,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道東高倉高旗線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 6,185,935×24.01%			式	1		1,485,000			
純工事費			式	1		7,670,935			
現場管理費 7,670,935×49.2%			式	1		3,774,000			
工事原価			式	1		11,444,935			
一般管理費等 11,444,935×（23.25%+ 0.04%）			式	1		2,665,065			
工事価格			式	1		14,110,000			
消費税相当額 14,110,000×10%			式	1		1,411,000			
工事費計			式	1		15,521,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,185,935	
4	直接工事費		6,185,935	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		6,340	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,185,935	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,179,595	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		16.98%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		24.01%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,485,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,485,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,185,935	
35	直接工事費	6,185,935	
36	非対象額計（－）	6,340	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	6,340	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	6,179,595	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.38%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.38%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,485,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,670,935	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,185,935	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,485,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,670,935	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,664,595	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		40.2%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		49.2%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,774,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,774,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	11,444,935	
2	純工事費	7,670,935	
3	現場管理費	3,774,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	11,444,935	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	11,438,595	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.25%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	11,444,935	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 4,577 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.29%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,665,065	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,665,065	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,563
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	1,563	1,563		CB410260 管理費区分 無 単-12号	
計							1,563			
単価							1,563		円／m2	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名 称 規 格	レベリング工				単 位	m	数 量	1	単 価	3,211
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		3,211		3,211	CB410260 管理費区分 無 単-13号
計									3,211	
単価									3,211	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	921.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	921.7	921.7	CB430510 管理費区分 無 単-14号			
計						921.7				
単価						921.7	円／m			

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	313.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	313.5	313.5		CB430310 管理費区分 無 単-15号	
計							313.5			
単価							313.5		円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	14,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	14,940	14,940	CB227010 管理費区分 無 単-16号		
計						14,940			
単価						14,940	円／m3		

1次単価表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）		廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T			
計						6,340				
単価						6,340	円／m3			

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	245.2
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	245.2	245.2		CB410010 管理費区分 無 単-17号	
計							245.2			
単価							245.2		円／m2	

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	4,117
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50m m 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	4,117	4,117	CB410260 管理費区分 無 単-18号			
計						4,117				
単価						4,117	円／m2			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスカーブ				m				
規格					単位		数量	1	単価 1,886
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカーブ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1	1,886	1,886	CB410330 管理費区分 無 単-19号		
計						1,886			
単価						1,886	円／m		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線			単位 m	数量	1	単価	470.4
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	470.4	470.4	WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計						470.4		
単価						470.4	円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	26,320
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	26,320	26,320		WB010212 管理費区分 無 単-21号	
計							26,320			
単価							26,320		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,723.2		
標準単価						
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	2.16	28,900	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.13	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.7	580,000	471,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	139	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m ²	1	1,563
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用	m 2		数量	1	3,211
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	14.48	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.05	580,000	471,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	139	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,211
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.45					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		921.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%	8.92	25,400		37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価
									921.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.24	13,000		13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	313.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					217.37				
労務構成比率			%	81.24					
土木一般世話役			%	29.54	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
運転手（特殊）			%	27.52	28,900	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			%	24.18	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%	5.91					
軽油			%	5.91	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	14,940
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,934.7				
労務構成比率				%	71.03					
運転手（一般）				%	71.03	23,600		40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	8.72					
軽油				%	8.72	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規 格	無し 全ての費用			単位				1	245.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		46,206		R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%	14.55	25,400		37,485		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員			%	11.35	28,300		43,911		R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		46,512		R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	245.2
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2		数量	1	単価 4,117
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	14.05	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	785,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	139	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	4,117
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	1,886
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,217.4				
労務構成比率				%	53.34					
普通作業員				%	24.13	25,400		37,485		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%	9.8	31,000		46,512		R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%	8.94	28,300		43,911		R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（一般）				%	7.46	23,600		40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	42.77					
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%	41.45	9,800		16,100		Z004101005 管理費区分 無
軽油				%	0.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.34	154		155		Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスカープ			単位	m	数量		単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用						1		1,886
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	3.89					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ〔ガソリンエンジン駆動式〕		4. 0～4. 5m3／h	%	1.33	2,500	2,500		M001020001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用							

参考資料（1）

単-20号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	470.4
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	307.02		307,020		Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	149		5,960		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,720		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								470,400			
単価								470.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	470.4
	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-21号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	26,320
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	26,316	26,316	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						26,320				
単価						26,320	円／人日			

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
14,110,000	×	3.89	=	548,000
				千円止 (税抜き)