

設
計
審
査

令和 8 年度 臨時地方道整備事業
市道水越予野線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00271-11(0)	設 計 者 名	伊 藤 溪 太
所 属 名	伊 賀 市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/07/16 10:59:16
<一括更新>2026/07/15 14:01:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 臨時地方道整備事業 市道水越予野線舗装修繕工事
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業 市道水越予野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		9,119,458			
道路土工			式	1		824,448			
掘削工			式	1		824,448			
掘削		土質土砂;施工方法フ ォット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	380	385.6	146,528			単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	380	1,784	677,920			単-2号
地盤改良工			式	1		785,036			
路床安定処理工			式	1		785,036			
安定処理		混合深さ0.6m以下;固 化材100m2あたり使用 量2.1t/100m2;固化材 の種類セメント系固化 材	m2	742	1,058	785,036			単-3号
舗装工			式	1		5,963,454			
アスファルト舗装工			式	1		5,963,454			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚380m m	m2	742	2,068	1,534,456			単-4号

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業 市道水越予野線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	742	1,361	1,009,862			単-5号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75㍉(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	742	2,351	1,744,442			単-6号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	742	2,257	1,674,694			単-7号
区画線工			式	1		141,938			
区画線工			式	1		141,938			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	220	433.2	95,304			単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	54	461	24,894			単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20	1,087	21,740			単-10号
構造物撤去工			式	1		957,382			
構造物取壊し工			式	1		243,504			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 臨時地方道整備事業 市道水越予野線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	110	733	80,630			単-11号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	740	220.1	162,874			単-12号
運搬処理工			式	1		713,878			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	74	3,307	244,718			単-13号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	74	6,340	469,160			単-14号
仮設工			式	1		447,200			
交通管理工			式	1		447,200			
交通誘導警備員			人日	26	17,200	447,200			単-15号
直接工事費			式	1		9,119,458			
共通仮設			式	1		2,409,300			
共通仮設費			式	1		443,300			
運搬費			式	1		440,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業 市道水越予野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2	220,000	440,000			単-16号
技術管理費			式	1		3,300			
土質等試験費			式	1		3,300			内-1号
共通仮設費（率計上） 8,923,881×22.04%			式	1		1,966,000			
純工事費			式	1		11,528,758			
現場管理費 11,333,181×45.13%			式	1		5,114,000			
工事原価			式	1		16,642,758			
一般管理費等 16,447,181×（22.43%＋ 0.04%）			式	1		3,695,242			
工事価格			式	1		20,338,000			
消費税相当額 20,338,000×10%			式	1		2,033,800			
工事費計			式	1		22,371,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,119,458	
4	直接工事費		9,119,458	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		469,160	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		195,577	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		195,577	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		8,923,881	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		8,650,298	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		15.74%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		22.04%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,966,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,966,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,119,458	
35	直接工事費	9,119,458	
36	非対象額計（－）	469,160	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	469,160	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	8,650,298	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.29%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.29%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	443,300	
58	運搬費	440,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,300	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,409,300	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	11,528,758	
3	単独（追加工事）直接工事費	9,119,458	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,409,300	
5	非対象額計（一）	195,577	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	195,577	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	11,333,181	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	11,059,598	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	37.61%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.13%	
29	計上額 単独（追加工事）	5,114,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,114,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	16,642,758	
2	純工事費	11,528,758	
3	現場管理費	5,114,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	195,577	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	195,577	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	16,447,181	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	16,173,598	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	16,447,181	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 6,578 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.47%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,695,242	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,695,242	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム試験	水質分析	試料	1	3,300	3,300			ZA10291010 管理費区分 無
合 計					3,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	385.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	385.6		385.6		CB210100 管理費区分 無 単-17号	
計								385.6			
単価								385.6		円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,784
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ クサ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,784		1,784		CB210110 管理費区分 無 単-18号	
計							1,784			
単価							1,784		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	1,058
規格	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量2.1t/100m2;固化材の種類セメント系固化材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲｻﾞ：混合深さ＝0.6m以下： 固化材100m2当り使用量（実数）＝2.1t/100m 2：混合回数＝1回：固化材区分＝セメント系（特 殊土用）ﾌﾚｯｼｭ：		m 2	1	1,058	1,058		CB211410 管理費区分 無 単-19号	
計							1,058			
単価							1,058		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,068
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚380mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝380mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,068	2,068	CB410030 管理費区分 無 単-20号			
計						2,068				
単価						2,068	円／m2			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,361
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,361	1,361		CB410040 管理費区分 無 単-21号	
計							1,361			
単価							1,361		円／m2	

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位			1		2,351
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,351		2,351		CB410240 管理費区分 無 単-22号	
計							2,351			
単価							2,351		円／m2	

单-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位			1		2,257
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	2,257		2,257	CB410260 管理費区分 無 単-23号	
計								2,257		
単価								2,257	円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	433.2
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		433.2		433.2	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計									433.2	
単価									433.2	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	461
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		461		461	WB821210 管理費区分 無 単-25号
計									461	
単価									461	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	1,087
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,087	1,087		WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計							1,087			
単価							1,087		円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733	733		CB430510 管理費区分 無 単-27号	
計							733			
単価							733		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.1
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.1	220.1		CB430310 管理費区分 無 単-28号	
計							220.1			
単価							220.1		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,307
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,307	3,307	CB227010 管理費区分 無 単-29号			
計						3,307				
単価						3,307	円／m3			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	6,340
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）		廣嶋建材（株）		m3	1	6,340		6,340		ZA10650960 管理費区分 T
計								6,340		
単価								6,340		円／m3
		</								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-30号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	220,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m：片道運搬距離（実数入力）＝109km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝有：運搬中の賃料（損料）K(K')（実数）＝83,000円：	台	1	220,000		220,000	WB010010 管理費区分 無 単-31号		
計							220,000			
単価							220,000	円／台		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オブソカッ 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	385.6
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカッ						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3		1,641.1		
標準単価				1,641.1		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	安定処理			単位	m 2	数量	1	単価	1,058
	スベライザ 0.6m以下 2.1t/100m2 1回 セメント系（特殊土用）フレコン								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,641.7				
労務構成比率			%	17.22					
運転手（特殊）			%	10.1	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	4.44	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.68	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	64.19					
固化材 セメント系（特殊土用）		フレコン	%	62.07	101,850		44,310		Z004722002 管理費区分 無
軽油			%	2.12	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.59					
スタビライザ（路床改良用）排出ガス対策型（第2次）		混合幅×混合深さ2. 0×0. 6m	%	16.77	166,000		166,000		M000702017 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t 吊	%	0.73	6,430		7,080		L001010005 管理費区分 無

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	380mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		2,347.6	1	2,068
標準単価						
労務構成比率		%	21.27			
運転手（特殊）		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.43			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.38	1,300,000	1,083,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.77	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,068
	380mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	6.3			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		380 mm					
J02 施工区分		2層施工					
J03 材料		再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,361
規格	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					646.43					
労務構成比率			%	38.57						
運転手（特殊）			%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	50.04						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%	46.32	235,500		793,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	3.21	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,361
規格	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,351
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,608.9				
労務構成比率				%	12.06					
普通作業員				%	4.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.41	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	86.39					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%	77.03	492,500		775,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	8.69	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.56	148		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				m 2			
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位	数量	1	単価 2,351
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.55					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		数量	1	2,257
標準単価				1,799.7		
労務構成比率		%	10.78			
普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.83			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	785,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m 2	1	2,257
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		655		16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		149		7,003	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,507	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										433,200	
単価										433.2	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		433.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	461
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	52	149		7,748		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,562		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								461,000			
単価								461		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		461
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									
								</			

参考資料（1）

単-26号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,087
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684	395		270,180		Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655		19,650		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	139.2	149		20,740		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,820		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								1,087,000			
単価								1,087		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					単位			1,000		1,087
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					731.83		
労務構成比率			%	58.9			
特殊作業員			%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.7			
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.88	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	14.4			

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							1		220.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,307
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,046.5				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								

参考資料（1）

単-30号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1)

単-31号 WB010010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	貨物自動車による運搬 (1車1回)				単位	台	数量	1	単価	220,000
	スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m 109km 無 有 83000円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	Z006811004 管理費区分 無 Z1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)			台	1	83,000	83,000	Y007400003- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						220,000				
単価						220,000	円／台			
J01 運搬区分		スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		109 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有								
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ')(実数)		83,000 円								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
20,338,000	×	3.89	=	791,000
				千円止 (税抜き)