設計審査

令和８年度　防災・安全交付金事業
西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事　実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c000-00005-11(0)	設計者名	濱口 大士
所属名		伊賀市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
適用工種		鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/10 13:21:30
<一括更新>2026/09/09 18:07:18

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０８：鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		7,775,464			
橋梁現場塗装工		式	1		4,380,328			
現場塗装工		式	1		4,380,328			
素地調整	１種ケレン（循環式ブラスト工法同等品）	m2	193	16,120	3,111,160			単-1号
下塗	塗装種別(塗替塗装)有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ;塗装箇所　;塗装回数1回	m2	193	1,729	333,697			単-2号
下塗	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ;塗装箇所　;塗装回数2回	m2	193	1,791	345,663			単-3号
中塗	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系;塗装箇所　;塗装回数1回	m2	193	979	188,947			単-4号
上塗	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系;塗装箇所　;塗装回数1回	m2	193	2,077	400,861			単-5号
仮設足場等設置工		式	1		3,102,736			
橋梁足場工		式	1		3,102,736			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り足場		m2	149	7,011	1,044,639			単-6号
環境対策資機材	PCB、鉛対応	式	1		2,058,097			内-1号
交通誘導員		式	1		292,400			
交通誘導員		式	1		292,400			
交通誘導員		式	1		292,400			内-2号
直接工事費		式	1		7,775,464			
共通仮設		式	1		2,716,000			
共通仮設費（率計上） 7,775,464×34.94%		式	1		2,716,000			
純工事費		式	1		10,491,464			
現場管理費 10,491,464×46.78%		式	1		4,907,000			
工事原価		式	1		15,398,464			
一般管理費等 15,398,464×（22.58%＋ 0.04%）		式	1		3,482,536			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		18,881,000			
消費税相当額 18,881,000×10%		式	1		1,888,100			
工事費計		式	1		20,769,100			

伊賀市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	鋼橋架設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7,775,464	
4	直接工事費	7,775,464	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,775,464	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,775,464	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	34.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	34.94%	
30	計上額　単独（追加工事）	2,716,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,716,000	

伊賀市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,775,464	
35	直接工事費	7,775,464	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	7,775,464	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.32%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.32%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,716,000	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	10,491,464	
3	単独（追加工事）　直接工事費	7,775,464	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,716,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	10,491,464	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	10,491,464	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	46.78%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	46.78%	
29	計上額　単独（追加工事）	4,907,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,907,000	

伊賀市

一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　鋼橋架設工事

1	工事原価	15,398,464	
2	純工事費	10,491,464	
3	現場管理費	4,907,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	15,398,464	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	15,398,464	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	15,398,464	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　6,159 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.62%	
25	計上額　単独（追加工事）	3,482,536	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,482,536	

伊賀市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	環境対策資機材	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資機材		式	1	2,050,000	2,050,000			WYB00253 管理費区分 無 単-13号
トラッククレーン運転	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間	1	8,097	8,097			WYB00178 管理費区分 無 単-14号 (D9820320)
合　計					2,058,097			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導員	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	17	17,200	292,400			WB010212 管理費区分 無 単-15号
合　計					292,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	素地調整	単位	m2	数量	1	単価	16,120
規格	1種ケレン（循環式ブラスト工法同等品）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	循環式ブラスト工法	m2	1	11,690	11,690	WYB00242 管理費区分 無 単-7号
研削材（グリット）及びケレンかす場内集積・選別・積込	特別管理産業廃棄物	m2	1	4,426	4,426	WYB00251 管理費区分 無 単-8号
計					16,116	
単価					16,120	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下塗	単位	m2	数量	1	単価	1,729
規格	塗装種別(塗替塗装)有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ;塗装箇所 ;塗装回数1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1層）ｽﾌﾟﾚｰ：	ｍ２	1	1,729	1,729	WB821550 管理費区分 無 単-9号
計					1,729	
単価					1,729	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下塗	単位	m2	数量	1	単価	1,791
規格	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ;塗装箇所　;塗装回数2回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ：	ｍ２	1	1,791	1,791	WB821550 管理費区分 無 単-10号
計					1,791	
単価					1,791	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中塗	単位	m2	数量	1	単価	979
規格	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系;塗装箇所　;塗装回数1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ：色彩＝赤系：	ｍ２	1	979	979	WB821550 管理費区分 無 単-11号
計					979	
単価					979	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上塗	単位	m2	数量	1	単価	2,077
規格	塗装種別(塗替塗装)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系;塗装箇所　;塗装回数1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ：色彩＝赤系：	ｍ２	1	2,077	2,077	WB821550 管理費区分 無 単-12号
計					2,077	
単価					2,077	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	7,011
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		m2	1	7,011	7,011	WYB00172 管理費区分 無
計					7,011	
単価					7,011	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-7号　　WYB00242

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	素地調整	単位	m2	数量	1,000	単価	11,690
規格	循環式ブラスト工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.7	44,800	658,560	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z2
橋りょう塗装工		人	117.6	41,200	4,845,120	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z2
循環式ブラストマシーン賃料	2ノズルタイプ	台/日	14.7	222,700	3,273,690	WYB00243 管理費区分 無
ブラストノズル・ブラストホース賃料		台/日	14.7	10,500	154,350	WYB00244 管理費区分 無
空気圧縮機損料	可搬式・スクリューエンジン・19.4m3/min	台/日	14.7	10,900	160,230	WYB00275 管理費区分 無
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・定格容量100/125kVA	台/日	14.7	9,970	146,559	WYB00276 管理費区分 無
循環式ブラストマシーン整備料	鉛特別整備費	台/日	14.7	66,327	975,006	WYB00245 管理費区分 無
研削材損料	スチールグリッド	ｋｇ	1,000	600	600,000	WYB00249 管理費区分 無
燃料費　軽油		日	14.7	41,184	605,404	WYB00250 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		275,184	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2

伊賀市

参考資料（1）

単-7号　　WYB00242

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	素地調整	単位	m2	数量	1,000	単価	11,690
規格	循環式ブラスト工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					11,694,103	
単価					11,690	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-8号　　WYB00251

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	研削材（グリット）及びケレンかす場内集積・選別・積込	単位	m2	数量	1,000	単価	4,426
規格	特別管理産業廃棄物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	58.8	41,200	2,422,560	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
トラック	クレーン装置付・積載質量4t・2.9t吊	供用日	14.7	10,200	149,940	WYB00292 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	40%	式	1		969,024	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1
諸雑費	25%	式	1		885,381	ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1
計					4,426,905	
単価					4,426	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-9号　　WB821550

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塗替塗装	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,729
規格	下塗り 無し 無し 無し　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1層）ｽﾌﾟﾚｰ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	100	1,729	172,900	Q001513019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					172,900	
単価					1,729	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	下塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1層）ｽﾌﾟﾚｰ					

参考資料（1）

単-10号　　WB821550

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塗替塗装	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,791
規格	下塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	100	1,791	179,100	Q001513007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,100	
単価					1,791	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	下塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ					

伊賀市

参考資料（1）

単-11号　　WB821550

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	979
規格	中塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	100	979	97,900	Q001515013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,900	
単価					979	円／m２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	中塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系					

伊賀市

参考資料（1）

単-12号　　WB821550

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塗替塗装	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,077
規格	上塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	100	2,077	207,700	Q001517013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					207,700	
単価					2,077	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	上塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系					

伊賀市

参考資料（1）

単-13号　　WYB00253

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	環境対策資機材	単位	式	数量	1	単価	2,050,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型負圧集塵機賃料	24m3相当	日	10	15,200	152,000	WYB00254 管理費区分 無
小型負圧集塵機	サポート料	日	10	520	5,200	WYB00255 管理費区分 無
負圧集塵機	環境商品システム料	台	1	100,000	100,000	WYB00256 管理費区分 無
負圧集塵機12・24 プレフィルター		枚	3	1,500	4,500	WYB00257 管理費区分 無
負圧集塵機24 活性炭フィルター		枚	1	22,000	22,000	WYB00258 管理費区分 無
負圧集塵機24 HEPAフィルター		枚	1	130,000	130,000	WYB00260 管理費区分 無
負圧集塵ワイヤAダクト	φ300-10m	本	1	37,200	37,200	WYB00279 管理費区分 無
負圧集塵ＳＹバンド	φ300	個	1	2,600	2,600	WYB00280 管理費区分 無
エアーシャワー賃料100ボックス無		日	10	22,800	228,000	WYB00261 管理費区分 無
エアーシャワー100ボックス無	サポート料	日	10	660	6,600	WYB00262 管理費区分 無
エアーシャワー	現場商品システム料	台	1	100,000	100,000	WYB00263 管理費区分 無

参考資料（1）

単-13号　　WYB00253

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	環境対策資機材	単位	式	数量	1	単価	2,050,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーシャワー100ボックス無 プレフィルター		枚	3	1,600	4,800	WYB00264 管理費区分 無
エアーシャワー100ボックス無 HPフィルター		個	1	72,000	72,000	WYB00265 管理費区分 無
コンプレッサー1.5携汎用		日	3	5,200	15,600	WYB00281 管理費区分 無
コンプレッサー1.5携汎用	サポート料	日	3	350	1,050	WYB00282 管理費区分 無
基本整備料		式	1	1,000	1,000	WYB00283 管理費区分 無
エアホース	3/8-10m	日	3	800	2,400	WYB00284 管理費区分 無
基本整備料		式	1	400	400	WYB00285 管理費区分 無
バキュームクリーナー賃料		日	10	78,000	780,000	WYB00286 管理費区分 無
バキュームクリーナー	サポート料	日	10	350	3,500	WYB00287 管理費区分 無
バキュームクリーナー	環境商品システム料	台	1	60,000	60,000	WYB00288 管理費区分 無
バキュームクリーナー 環境FESフィルターバック		枚	1	4,000	4,000	WYB00289 管理費区分 無

参考資料（1）

単-13号　　WYB00253

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	環境対策資機材	単位	式	数量	1	単価	2,050,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームクリーナー 環境FES活性炭フィルター		枚	1	1,000	1,000	WYB00290 管理費区分 無
バキュームクリーナー 環境FESHEPAフィルター		枚	1	42,000	42,000	WYB00291 管理費区分 無
クリーンルーム	セキュリティーブース	日	10	1,500	15,000	WYB00266 管理費区分 無
クリーンルーム	環境商品システム料	台	1	100,000	100,000	WYB00267 管理費区分 無
クリーンルーム	セキュリティーブース用帯電シート	式	1	160,000	160,000	WYB00268 管理費区分 無
計					2,050,850	
単価					2,050,000	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-14号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラッククレーン運転	単位	時間	数量	1	単価	8,097
規格	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	4.8	149	715	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	時間	1	2,550	2,550	M000402008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,097	
単価					8,097	円／時間

伊賀市

参考資料（1）

単-15号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00172	足場工		m2	7,011			単-6
WYB00243	循環式ブラストマシーン賃料	2ノズルタイプ	台/日	222,700			単-7
WYB00244	ブラストノズル・ブラストホース賃料		台/日	10,500			単-7
WYB00275	空気圧縮機損料	可搬式・スクリューエンジン・19.4m3/min	台/日	10,900			単-7
WYB00276	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・定格容量100/125kVA	台/日	9,970			単-7
WYB00245	循環式ブラストマシーン整備料	鉛特別整備費	台/日	66,327			単-7
WYB00249	研削材損料	スチールグリッド	ｋｇ	600			単-7
WYB00250	燃料費　軽油		日	41,184			単-7
WYB00292	トラック	クレーン装置付・積載質量4t・2.9t吊	供用日	10,200			単-8
WYB00254	小型負圧集塵機賃料	24m3相当	日	15,200			単-13
WYB00255	小型負圧集塵機	サポート料	日	520			単-13
WYB00256	負圧集塵機	環境商品システム料	台	100,000			単-13
WYB00257	負圧集塵機12・24 プレフィルター		枚	1,500			単-13
WYB00258	負圧集塵機24 活性炭フィルター		枚	22,000			単-13
WYB00260	負圧集塵機24 HEPAフィルター		枚	130,000			単-13
WYB00279	負圧集塵ワイヤＡダクト	φ300-10m	本	37,200			単-13
WYB00280	負圧集塵ＳＹバンド	φ300	個	2,600			単-13
WYB00261	エアーシャワー賃料100ボックス無		日	22,800			単-13
WYB00262	エアーシャワー100ボックス無	サポート料	日	660			単-13
WYB00263	エアーシャワー	現場商品システム料	台	100,000			単-13
WYB00264	エアーシャワー100ボックス無 プレフィルター		枚	1,600			単-13
WYB00265	エアーシャワー100ボックス無 HPフィルター		個	72,000			単-13
WYB00281	コンプレッサー1.5携汎用		日	5,200			単-13
WYB00282	コンプレッサー1.5携汎用	サポート料	日	350			単-13
WYB00283	基本整備料		式	1,000			単-13
WYB00284	エアホース	3/8-10m	日	800			単-13
WYB00285	基本整備料		式	400			単-13
WYB00286	バキュームクリーナー賃料		日	78,000			単-13
WYB00287	バキュームクリーナー	サポート料	日	350			単-13
WYB00288	バキュームクリーナー	環境商品システム料	台	60,000			単-13
WYB00289	バキュームクリーナー 環境FESフィルターバック		枚	4,000			単-13
WYB00290	バキュームクリーナー 環境FES活性炭フィルター		枚	1,000			単-13

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00291	バキュームクリーナー 環境FESHEPAフィルター		枚	42,000			単-13
WYB00266	クリーンルーム	セキュリティーブース	日	1,500			単-13
WYB00267	クリーンルーム	環境商品システム料	台	100,000			単-13
WYB00268	クリーンルーム	セキュリティーブース用帯電シート	式	160,000			単-13

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　防災・安全交付金事業 西構橋（炊村川東線）塗装塗替工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	鋼橋架設工事

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
18,881,000	×	2.81	＝	530,000

千円止（税抜き）