

設
計
審
査

令和 8 年度 臨時地方道整備事業（緊自債）
市道農人町八幡町線他舗裝修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00262-11(0)	設 計 者 名	松本 卓典
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 5日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 5日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W02：伊賀／小型4 t	
	石 材	W02：伊賀／小型2 t～4 t	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/08/05 09:01:42
<一括更新>2026/08/05 08:54:06

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道農人町八幡町線他舗装修繕工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊急自費） 市道農人町八幡町線他舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		4,791,214			
舗装工			式	1		4,619,596			
路面切削工			式	1		491,363			
路面切削		施工区分・平均切削深 さ全面切削6cm以下(40 00m2以下);段差すりつ け撤去作業無し	m2	598	564.2	337,391			単-1号
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	18	2,214	39,852			単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18	6,340	114,120			単-3号
オーバーレイ工			式	1		4,128,233			
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満);材料 規格自然色脱色アスフ ァルト;舗装厚30mm;平 均幅員3.0m超	m2	205	9,659	1,980,095			単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満);材料 規格再生密粒度As(13) ;舗装厚30mm;平均幅員 3.0m超	m2	393	1,466	576,138			単-5号
ストリートボンド		水性アクリルエポキシ 強化樹脂塗布工法	m2	393	4,000	1,572,000			単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道農人町八幡町線他舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		16,818			
区画線工			式	1		16,818			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	17	989.3	16,818			単-7号
仮設工			式	1		154,800			
交通管理工			式	1		154,800			
交通誘導警備員			人日	9	17,200	154,800			単-8号
直接工事費			式	1		4,791,214			
共通仮設			式	1		1,495,600			
共通仮設費			式	1		349,600			
運搬費			式	1		349,600			
建設機械運搬費			台	2	174,800	349,600			単-9号

設計内訳書

工事名	令和8年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道農人町八幡町線他舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 4,791,214×23.93%			式	1		1,146,000			
純工事費			式	1		6,286,814			
現場管理費 6,286,814×49%			式	1		3,080,000			
工事原価			式	1		9,366,814			
一般管理費等 9,366,814×（23.7%＋ 0.04%）			式	1		2,223,186			
工事価格			式	1		11,590,000			
消費税相当額 11,590,000×10%			式	1		1,159,000			
工事費計			式	1		12,749,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,791,214	
4	直接工事費		4,791,214	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		114,120	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,791,214	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,677,094	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		23.93%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,146,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,146,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,791,214	
35	直接工事費	4,791,214	
36	非対象額計（－）	114,120	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	114,120	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	4,677,094	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	3.12%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	3.12%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	349,600	
58	運搬費	349,600	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,495,600	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	6,286,814	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,791,214	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,495,600	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	6,286,814	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,172,694	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	49%	
29	計上額 単独（追加工事）	3,080,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,080,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	9,366,814	
2	純工事費	6,286,814	
3	現場管理費	3,080,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	9,366,814	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	9,252,694	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.7%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	9,366,814	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 3,746 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.74%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,223,186	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,223,186	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	564.2
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	564.2	564.2	CB430010 管理費区分 無 単-10号			
計						564.2				
単価						564.2	円／m2			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	2,214
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,214	2,214	CB430020 管理費区分 無 単-11号			
計						2,214				
単価						2,214	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	6,340
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1	6,340		6,340		WB020051 管理費区分 有 単-12号
計								6,340		
単価								6,340		円／m3

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2				
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格自然色脱色アスファルト;舗装厚30mm;平均幅員3.0m超					単位		数量	1	単価	9,659
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	9,659		9,659		CB410260 管理費区分 無 単-13号	
計								9,659			
単価								9,659		円／m2	

1次単価表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超				単位			1		1,466
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,466		1,466	CB410260 管理費区分 無 単-14号	
計								1,466		
単価								1,466	円／m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ストリートボンド				単位 m2	数量	1	単価	4,000
	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布工法								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストリートボンド		水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布工法	m ²	1	4,000	4,000	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%		
計						4,000			
単価						4,000	円／m2		
</									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	989.3
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		989.3		989.3	WB821210 管理費区分 無 単-15号
計									989.3	
単価									989.3	円／m

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200		17,200		WB010212 管理費区分 無 単-16号	
計								17,200			
単価								17,200		円／人日	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	174,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝95.4km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝有：運搬中の賃料（損料）K(K')（実数）＝62,800円：	台	1	174,800		174,800	WB010010 管理費区分 無 単-17号		
計							174,800			
単価							174,800	円／台		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号 CB430010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m 2	数量	1	単価	564.2
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					563.24		
労務構成比率			%	38.45			
普通作業員			%	13.6	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.08	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.76	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.03			
軽油			%	8.91	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	49.52			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB430020

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	2,214
規格	有り 11.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,046.5				
労務構成比率				%	47.17					
運転手（一般）				%	47.17	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.74					
軽油				%	13.74	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.09	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		有り								
J03 運搬距離（km）（DID区間有）		11.0km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-12号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	6,340	634,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	9,659
規格	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,799.7					
労務構成比率			%	10.78						
普通作業員			%	3.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.18	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	87.83						
アスファルト混合物			%	84.58	605,000		3,642,000		Y001102000-003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤			%	2.65	111		620		Y001110102-002 管理費区分 無	
軽油			%	0.5	148		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）	単位	m 2	数量	1	単価 9,659
規格	タックコート（各種） 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類	タックコート（各種）					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				m 2			
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位	数量	1	単価 1,466
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						1,799.7		
労務構成比率				%	10.78			
普通作業員				%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.83			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	84.58	605,000	471,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m ²	1	1,466
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-15号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	989.3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785		23,550		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	139.2	149		20,740		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,032		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								989,300			
単価								989.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	989.3
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-16号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 17,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,200	
単価							17,200	円／人日

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 95.4km 無 有 62800円				単位		数量	1
								単価
								174,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	Z006811003 管理費区分 無 Z1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1	62,800	62,800	Y007400003- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						174,800		
単価						174,800	円／台	
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
J02 片道運搬距離（実数入力）		95.4 km						
J03 その他の諸料金の有無		無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有						
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ')(実数)		62,800 円						

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	舗装工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
11,590,000	×	3.89	=	450,000
千円止 (税抜き)				