

設
計
審
査

令和 8 年度 準用河川等整備事業（緊浚債）
普通河川奥村谷川浚渫工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00358-11(0)	設 計 者 名	濱 口 大 士
所 属 名	伊 賀 市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年10月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月12日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月12日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/08/20 10:30:38
<一括更新>2026/08/18 11:26:42

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川奥村谷川浚渫工事
-----	------	--------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川奥村谷川浚渫工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川工事			式	1		4,864,366			
河川土工			式	1		1,414,341			
土工			式	1		1,414,341			
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外	m3	130	2,845	369,850				単-1号
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外	m3	9	6,370	57,330				単-2号
不整地運搬	小型不整地運搬車	m3	140	885.5	123,970				単-3号
積込（ルーズ）	不整地運搬車→ダンプトラック	m3	140	1,941	271,740				単-4号
土砂等運搬		m3	190	2,977	565,630				単-5号
整地		m3	190	135.9	25,821				単-6号
仮設工		式	1		3,450,025				
工事用道路工		式	1		1,152,945				
進入路工	購入土	m3	40	8,785	351,400				単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川奥村谷川浚渫工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工		流用土	m3	110	3,302	363,220			単-8号
進入路工（落差部）		購入土	m3	10	14,010	140,100			単-9号
進入路工（落差部）		流用土	m3	20	9,130	182,600			単-10号
仮設道路工		盛土・表土はぎ・戻し ・敷鉄板設置・撤去	式	1		109,457			内-1号
ガードレール撤去・設置			m	4	1,542	6,168			単-11号
土留・仮締切工			式	1		73,770			
土のう積(購入土)		制作・設置・撤去	m2	1	21,170	21,170			単-12号
土のう積(流用)		流用 設置	m2	4	13,150	52,600			単-13号
水替工			式	1		2,149,000			
ポンプ排水		0以上120（m3／h）未 満 10m 常時 排水	式	1	2,149,000	2,149,000			単-14号
汚濁防止工			式	1		74,310			
濁水処理設備			箇所	1	74,310	74,310			単-15号

設計内訳書

工事名	令和8年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川奥村谷川浚渫工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		4,864,366			
共通仮設費			式	1		778,814			
共通仮設費			式	1		169,814			
運搬費			式	1		169,814			
仮設材運搬費			t	14.44	11,760	169,814			単-16号
共通仮設費（率計上） 4,864,366×12.53%			式	1		609,000			
純工事費			式	1		5,643,180			
現場管理費 5,643,180×44.05%			式	1		2,485,000			
工事原価			式	1		8,128,180			
一般管理費等 8,128,180×（24.03%＋ 0.04%）			式	1		1,955,820			
工事価格			式	1		10,084,000			
消費税相当額 10,084,000×10%			式	1		1,008,400			

設計内訳書

工事名	令和8年度 準用河川等整備事業（緊急償） 普通河川奥村谷川浚渫工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕			主たる工種	河川工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		11,092,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,864,366	
4	直接工事費		4,864,366	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,864,366	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,864,366	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.53%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.53%	
30	計上額 単独（追加工事）		609,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		609,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,864,366	
35	直接工事費	4,864,366	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	4,864,366	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.45%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.45%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	169,814	
58	運搬費	169,814	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	778,814	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,643,180	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,864,366	
4	単独（追加工事）共通仮設費		778,814	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,643,180	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		5,643,180	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		44.05%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.05%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,485,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,485,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	8,128,180	
2	純工事費	5,643,180	
3	現場管理費	2,485,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	8,128,180	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,128,180	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,128,180	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 3,251 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.07%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,955,820	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,955,820	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バ ッ ク ホ ッ プ 容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」 通称4 t 積級 】	m 3	2	1,070	2,140			CB210110 管理費区分 無 単-26号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	2	897.1	1,794			CB210510 管理費区分 無 単-23号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	2	1,334	2,668			CB210100 管理費区分 無 単-25号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m 2	104	64.34	6,691			DB114020 管理費区分 無 単-28号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m 2	104	65.75	6,838			DB114020 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日	令和 8年 8月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	104	284	29,536			DB115260 管理費区分 無 単-30号
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	78	440	34,320			WB253610 管理費区分 無 単-31号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝15日：整備費の有無＝有：	枚	18	1,415	25,470			WB253630 管理費区分 無 単-32号
合 計					109,457			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,845
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模 （標準以外）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1	2,845	2,845		CB210100 管理費区分 無 単-17号	
計							2,845			
単価							2,845		円／m3	

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削					単位	m3			
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模 （標準以外					単位		数量	1	単価 6,370
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1		6,370		6,370	CB210100 管理費区分 無 単-18号
計									6,370	
単価									6,370	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬				単位	m3	数量	1	単価	885.5
規格	小型不整地運搬車				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良）		運搬距離区分=30～50m：施工区分=砂・砂利・栗石：		m 3	1	885.5	885.5		DB102100 管理費区分 無 単-19号	
計							885.5			
単価							885.5		円／m3	

单-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,977
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホフ バケツ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,977	2,977	CB210110 管理費区分 無 単-21号			
計						2,977				
単価						2,977	円／m3			

1次単価表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	135.9
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	135.9		135.9	CB210610 管理費区分 無 単-22号	
計								135.9		
単価								135.9	円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	進入路工				単位	m3	数量	1	単価	8,785
	購入土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1		897.1	CB210510 管理費区分 無 単-23号		
山土		小型2 t 割り増し	m3	1.33	4,927		6,552.91	WYB00007 管理費区分 無 単-24号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,334		1,334	CB210100 管理費区分 無 単-25号		
計							8,784.01			
単価							8,785	円／m3		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	進入路工	単位	m3	数量	1	単価	3,302
	流用土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1	897.1	CB210510 管理費区分 無 単-23号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホフ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,070	1,070	CB210110 管理費区分 無 単-26号	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,334	1,334	CB210100 管理費区分 無 単-25号	
計					3,301.1		
単価					3,302	円／m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格 格	進入路工（落差部）			単位	m3	数量	1	単価	14,010
	購入土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1	897.1	CB210510 管理費区分 無 単-23号		
山土		小型2 t 割り増し	m3	1.33	4,927	6,552.91	WYB00008 管理費区分 無 単-27号		
不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良）		運搬距離区分＝30～50m：施工区分＝砂・砂利・栗石：	m 3	1	885.5	885.5	DB102100 管理費区分 無 単-19号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1	2,845	2,845	CB210100 管理費区分 無 単-17号		
不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良）		運搬距離区分＝30～50m：施工区分＝砂・砂利・栗石：	m 3	1	885.5	885.5	DB102100 管理費区分 無 単-19号		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外）：	m 3	1	1,941	1,941	CB210020 管理費区分 無 単-20号		
計						14,007.01			
単価						14,010	円／m3		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	進入路工（落差部）	単位	m3	数量	1	単価	9,130
	流用土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1	897.1	CB210510 管理費区分 無 単-23号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックサ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,675	1,675	CB210110 管理費区分 無 単-45号
不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良 ）		運搬距離区分＝30～50m：施工区分＝砂・砂 利・栗石：	m 3	1	885.5	885.5	DB102100 管理費区分 無 単-19号
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1	2,845	2,845	CB210100 管理費区分 無 単-17号
不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良 ）		運搬距離区分＝30～50m：施工区分＝砂・砂 利・栗石：	m 3	1	885.5	885.5	DB102100 管理費区分 無 単-19号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外） ：	m 3	1	1,941	1,941	CB210020 管理費区分 無 単-20号
計						9,129.1	
単価						9,130	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール撤去・設置				単位	m	数量	1	単価	1,542
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1	674	674	WB810580 管理費区分 無 単-33号			
部材設置（レール設置）		材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	1	868	868	WB810560 管理費区分 無 単-34号			
計						1,542				
単価						1,542	円／m			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積(購入土)				単位	m2	数量	1	単価	21,170
規格	制作・設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：	m2	1	14,490		14,490		WB252620 管理費区分 無 単-35号	
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝小口並べ：	m2	1	6,677		6,677		WB252620 管理費区分 無 単-36号	
計							21,167			
単価							21,170		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土のう積(流用)					単位 m2	数量	1	単価	13,150
	流用 設置									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		流用 積立 小口並べ 普通		m2	1	13,150		13,150	WYB00009 管理費区分 無 単-37号	
計								13,150		
単価								13,150	円／m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	2,149,000
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時 排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	6	93,470	560,820	WB252320 管理費区分 無 単-38号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	54	29,410	1,588,140	WB252310 管理費区分 無 単-39号		
計						2,148,960			
単価						2,149,000	円／式		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	濁水処理設備				箇所	数量	1	単価	74,310
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノッチタンク		1 m 3	式	1	15,300	15,300	M008001003 管理費区分 無		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	基	6	9,834	59,004	CB222800 管理費区分 無 単-40号		
計						74,304			
単価						74,310	円／箇所		

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価 11,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝14.05km ：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0 ：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,380	4,380	WB010020 管理費区分 無 単-41号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1	4,380	4,380	WB010020 管理費区分 無 単-41号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-42号		
計						11,760			
単価						11,760	円／t		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,845
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,870		
労務構成比率			%	70.89			
運転手（特殊）			%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.91			
軽油			%	7.91	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.2			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	6,370
	土砂 現場制約あり								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					6,968				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料 (1)

単-19号 DB102100

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車（土砂類・生コン）（土地改良）				単位	m 3	数量		単価	
規格	30～50m 砂・砂利・栗石				単位				71.1	885.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転(排ガｽ2次) (土地改良)ｸﾚｰﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式通称4.0～5.0t積級			日	1	62,960		62,960		DBK10203 管理費区分 無 単-43号	
計							62,960			
単価							885.5		円／m 3	
J01 運搬距離区分 J02 施工区分		30～50m 砂・砂利・栗石								
					</					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ）			単位 m 3	数量	1	単価	1,941
	土砂 小規模（標準以外）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					1,957.8			
労務構成比率			%	70.89				
運転手（特殊）			%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.91				
軽油			%	7.91	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	21.2				
小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準以外）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下	m3			1	2,977
標準単価				2,818.9		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.9
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	897.1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				899.05		
労務構成比率		%	76.67			
運転手（特殊）		%	67.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.73			
軽油		%	8.73	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.6			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 2 8 m 3	%	7.64	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	6.96	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-24号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	山土	単位	m3	数量	1	単価	4,927
	小型2 t 割り増し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1	3,000	3,000	ZA10030420 管理費区分 無
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	252.1	252	CB210020 管理費区分 無 単-44号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,675	1,675	CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						4,927	
単価						4,927	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,334
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,070
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,006.2				
労務構成比率				%	63.12					
運転手（一般）				%	63.12	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.76					
軽油				%	11.76	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.12					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.12	8,571		10,028 (9,760) (268)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料（1）

単-27号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	山土	単位	m3	数量	1	単価	4,927
	小型2 t 割り増し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1	3,000	3,000	ZA10030420 管理費区分 無
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	252.1	252	CB210020 管理費区分 無 単-44号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケツ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,675	1,675	CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						4,927	
単価						4,927	円／m3

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	64.34
規格	表土掘削									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土掘削：	日	0.113	56,940	6,434	DBK11402 管理費区分 無 単-46号			
計						6,434				
単価						64.34	円／m 2			
J01 施工区分		表土掘削								

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	65.75
規格	表土埋戻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	55,260		6,575	DBK11402 管理費区分 無 単-47号		
計							6,575			
単価							65.75	円／m 2		
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料（1）

単-30号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	284
規格	敷設～撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.48	24,500	11,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	160	16,640	ZB10153001 管理費区分 無			
計						28,400				
単価						284	円／m 2			
J01 施工区分		敷設～撤去								

参考資料（1）

単-31号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	440
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,380	17,517		WK250590 管理費区分 無 単-48号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		435		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							44,000			
単価							440		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-32号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 15日 有				単位		数量	1	単価 1,415
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	15	43	645		Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,415			
単価						1,415		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		15 日							
J05 整備費の有無		有							

WB810580

名称	部材撤去（レール撤去）				m				
規格	路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無				単位		数量	1	単価 674
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp		m	1	674		674	Q001129002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								674	
単価								674	円／m
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）							
J02 夜間作業の補正		無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							

WB810560

[illegible]

参考資料（1）

単-35号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	14,490
規格	製作・積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	3.4	3,000	10,200		ZA10030420 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m（普通）		袋	170	19	3,230		Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		349		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							144,900			
単価							14,490		円／m2	
J01 作業内容		製作・積立								
J02 作業区分		小口並べ								
J03 土のう種類		普通								

参考資料 (1)

単-36号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	6,677
規格	撤去 小口並べ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	2.72	24,500	66,640	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		130	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						66,770				
単価						6,677	円／m2			
J01 作業内容		撤去								
J02 作業区分		小口並べ								

参考資料 (1)

単-37号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	13,150
規格	流用 積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		379		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							131,500			
単価							13,150		円／m2	

参考資料（1）

単-38号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,470
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400	15,200		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700	2,870		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500	49,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,790	26,395		WK250540 管理費区分 無 単-49号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							93,470			
単価							93,470		円／箇所	

参考資料（1）

単-39号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量		単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水							1		29,410
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.17	28,700		4,879		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：		日	1	550		550		WK250400 管理費区分 無 単-50号 Z1
発動発電機運転		同上		日	1	23,130		23,130		WK250410 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1			851		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								29,410		
単価								29,410		円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基				
規格	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価 9,834
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,134			
労務構成比率				%	87.68				
運転手（特殊）				%	36.16	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	27.76	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.38	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.42	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.77				
軽油				%	2.62	148		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.55				

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 41 -

参考資料 (1)

単-42号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000	Z006800001 管理費区分 無
計									3,000	
単価									3,000	円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（2）

単-43号 DBK10203

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転(排ガス2次) (土地改良)クローラ型・油圧ダンプ式通称4.0～5.0t積級				日				
規格					単位		数量	1	単価
									62,960
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）]		通称4～5t積級		供用日	1.57	12,900	20,253	MB01308354 管理費区分 無	
計							62,969		
単価							62,960	円／日	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-44号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	252.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0. 8m3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-45号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月12日 令和 8年 8月12日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m3		1,585.6	1,675	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,585.6		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（2）

単-46号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転（土地改良）				日				
規格	表土掘削				単位		数量	1	単価
									56,940
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	88	149	13,112		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3		日	1.39	9,810	13,635		L001010007 管理費区分 無
計							56,947		
単価							56,940		円／日
J01 施工区分		表土掘削							

参考資料（2）

単-47号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転（土地改良）				日				
規格	表土埋戻				単位		数量	1	単価
									55,260
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	78	149	11,622	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3		日	1.37	9,810	13,439	L001010007 管理費区分 無	
計							55,261		
単価							55,260	円／日	
J01 施工区分		表土埋戻							

参考資料（2）

単-48号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,380			
単価						59,380	円／日		

参考資料（2）

単-49号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,790
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	149	6,705	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,790				
単価						52,790	円／日			

WK250400

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単 価	550
規 格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	500	550	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						550			
単価						550	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	河川工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
10,084,000	×	3.95	=	398,000
千円止 (税抜き)				