設計審査

# 令和８年災害　R8国災　第９８号
# その他市町村道相田線道路災害復旧工事　災害実施設計書

伊賀市

【試算】

# 積　算　情　報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 508-216c000-00569-11(0) | 設計者名 | 米岡　竜一 |
| 所属名 | | 伊賀市 | | |
| 適用単価 | | 災害実施 | | |
| 入札日（開札日） | | 年　月　日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 8年 9月28日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 8年 9月28日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | W00：伊賀 | | |
| | 生コン | W02：伊賀／小型４ｔ | | |
| | 石材 | W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | 道路改良工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |

<計算処理>2026/10/01 11:49:48
<一括更新>2026/09/29 13:17:56

# 工事概要一覧表＜データ無し＞

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 費　　目 | | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 |

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０４：道路改良工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 7,023,691 | | | |
| 災害復旧工事 | | 式 | 1 | | 7,023,691 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 298,710 | | | |
| 掘削 | | m3 | 80 | 1,334 | 106,720 | | | 単-1号 |
| 床掘 | | m3 | 30 | 2,319 | 69,570 | | | 単-2号 |
| 埋戻 | | m3 | 9 | 4,090 | 36,810 | | | 単-3号 |
| 土砂等運搬 | | m3 | 100 | 856.1 | 85,610 | | | 単-4号 |
| コンクリートブロック工 | | 式 | 1 | | 2,895,949 | | | |
| ブロック積工 | | m2 | 56 | 36,640 | 2,051,840 | | | 単-5号 |
| 胴込・裏込材（砕石） | RC-40 | m3 | 24 | 9,105 | 218,520 | | | 単-6号 |
| ブロック積基礎工 | | m | 17 | 16,080 | 273,360 | | | 単-7号 |
| ブロック積天端工 | | m | 17 | 9,637 | 163,829 | | | 単-8号 |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口止工（1） | | 基 | 1 | 84,900 | 84,900 | | | 単-9号 |
| 小口止工（2） | | 基 | 1 | 103,500 | 103,500 | | | 単-10号 |
| 舗装復旧工 | | 式 | 1 | | 122,489 | | | |
| 表層工 | | m2 | 27 | 3,451 | 93,177 | | | 単-11号 |
| 路盤工 | | m2 | 27 | 705.3 | 19,043 | | | 単-12号 |
| 間詰砕石 | RC-40 | m2 | 7 | 1,467 | 10,269 | | | 単-13号 |
| 防護柵設置工 | | 式 | 1 | | 1,024,560 | | | |
| ガードレール基礎 | | m | 18 | 40,570 | 730,260 | | | 単-14号 |
| ガードレール設置 | Gr-C-2B | m | 18 | 16,350 | 294,300 | | | 単-15号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 117,430 | | | |
| 舗装版切断 | | m | 23 | 733 | 16,859 | | | 単-16号 |
| 構造物取壊し工 | | m2 | 28 | 220.1 | 6,162 | | | 単-17号 |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬・処分 | | m3 | 1 | 11,830 | 11,830 | | | 単-18号 |
| 防護柵撤去工 | | m | 20 | 1,400 | 28,000 | | | 単-19号 |
| 防護柵運搬 | | t | 0.3 | 7,132 | 2,139 | | | 単-20号 |
| 既設擁壁撤去 | 取付部 | m3 | 3 | 17,480 | 52,440 | | | 単-21号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,136,854 | | | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | 350 | 4,246 | 1,486,100 | | | 単-22号 |
| 切土 | | m3 | 6 | 1,334 | 8,004 | | | 単-23号 |
| 敷砂利 | C-40　t=10cm | m3 | 13 | 11,890 | 154,570 | | | 単-24号 |
| 盛土撤去 | | m3 | 370 | 1,113 | 411,810 | | | 単-25号 |
| 仮設排水管設置・撤去 | | m | 15 | 3,646 | 54,690 | | | 単-26号 |
| 防護柵撤去・復旧（仮設道路入り口） | | m | 4 | 5,420 | 21,680 | | | 単-27号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 427,699 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付工 | ブロック積（間知ブロック） | m2 | 4 | 37,950 | 151,800 | | | 単-28号 |
| 胴込・裏込材（砕石） | RC-40 | m3 | 1 | 9,105 | 9,105 | | | 単-29号 |
| ブロック積基礎工 | | m | 1 | 16,080 | 16,080 | | | 単-30号 |
| ブロック積天端工 | | m | 2 | 9,637 | 19,274 | | | 単-31号 |
| ガードレール基礎 | | m | 2 | 40,570 | 81,140 | | | 単-32号 |
| ガードレール設置 | Gr-C-2B | m | 2 | 16,350 | 32,700 | | | 単-33号 |
| 取付工 | 植生土のう積 | m2 | 7 | 16,800 | 117,600 | | | 単-34号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,023,691 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,073,480 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,480 | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 11,480 | | | |
| 木幹撤去処分 | | 式 | 1 | | 11,480 | | | 内-1号 |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上）<br>7,029,691×15.11% | | 式 | 1 | | 1,062,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 8,097,171 | | | |
| 現場管理費<br>8,097,171×37.22% | | 式 | 1 | | 3,013,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 11,110,171 | | | |
| 一般管理費等<br>11,110,171×（23.32%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 2,594,829 | | | |
| スクラップ控除 | | 式 | 1 | | -11,000 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 13,694,000 | | | |
| 消費税相当額<br>13,694,000×10% | | 式 | 1 | | 1,369,400 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 15,063,400 | | | |
| | | | | | | | | |



伊賀市

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 7,029,691 | |
| 4 | 直接工事費 | 7,023,691 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 6,000 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 31,360 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 7,029,691 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 6,998,331 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 12.59% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 15.11% | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 1,062,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 1,062,000 | |



伊賀市

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 7,023,691 | |
| 35 | 直接工事費 | 7,023,691 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 25,360 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 25,360 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 6,998,331 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.35% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.35% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 11,480 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 11,480 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 1,073,480 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 8,097,171 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 7,023,691 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 1,073,480 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 8,097,171 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 8,065,811 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 33.84% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 37.22% | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 3,013,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 3,013,000 | |
| | | | |



伊賀市

# 一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 11,110,171 | |
| 2 | 純工事費 | 8,097,171 | |
| 3 | 現場管理費 | 3,013,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 11,110,171 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 11,078,811 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 23.32% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 11,110,171 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　4,444 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 23.36% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 2,594,829 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,594,829 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 木幹撤去処分 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 9月28日<br>令和 8年 9月28日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木・伐竹（伐木除根） | 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）： | m2 | 18 | 67.27 | 1,210 | | | CB320510<br>管理費区分 無<br>単-71号 |
| 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 除根作業の有無＝有り： | m2 | 18 | 100.9 | 1,816 | | | CB320560<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| 運搬（伐木除根） | 積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械･除根有･DID無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］｜通称１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m3 | 1.3 | 1,888 | 2,454 | | | CB320580<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 廃棄物受入料金（立木枝葉・幹） | （株）伊賀林業 | 空m3 | 1.5 | 4,000 | 6,000 | | | ZA10664910<br>管理費区分 T |
| 合 計 | | | | | 11,480 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



伊賀市

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：施工数量＝小規模（標準）： | ｍ３ | 1 | 1,334 | 1,334 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計 | | | | | 1,334 | |
| 単価 | | | | | 1,334 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 床掘 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 2,319 | 2,319 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | 2,319 | |
| 単価 | | | | | 2,319 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 4,090 | 4,090 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | 4,090 | |
| 単価 | | | | | 4,090 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 856.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】 | ｍ３ | 1 | 856.1 | 856.1 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計 | | | | | 856.1 | |
| 単価 | | | | | 856.1 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ブロック積工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.341m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）： | ｍ２ | 1 | 36,640 | 36,640 | WB825010<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 36,640 | |
| 単価 | | | | | 36,640 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40： | ｍ３ | 1 | 9,105 | 9,105 | CB226120<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 9,105 | |
| 単価 | | | | | 9,105 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ブロック積基礎工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）： | m３ | 1.3 | 85,200 | 110,760 | CB226170<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.8 | 49,140 | 39,312 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2 | 5,327 | 10,654 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | 160,726 | |
| 単価 | | | | | 16,080 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ブロック積天端工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 1.2 | 79,970 | 95,964 | CB226180<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | ｍ２ | 0.1 | 4,057 | 405.7 | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 96,369.7 | |
| 単価 | | | | | 9,637 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 小口止工（1） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 84,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.9 | 86,670 | 78,003 | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | ｍ２ | 1.7 | 4,057 | 6,896.9 | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 84,899.9 | |
| 単価 | | | | | 84,900 | 円／基 |



伊賀市

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 小口止工（2） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 103,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 1.1 | 86,670 | 95,337 | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | ｍ２ | 2 | 4,057 | 8,114 | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 103,451 | |
| 単価 | | | | | 103,500 | 円／基 |



伊賀市

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 表層工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1<br>層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 3,451 | 3,451 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 3,451 | |
| 単価 | | | | | 3,451 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 路盤工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 705.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 705.3 | 705.3 | CB410030<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 705.3 | |
| 単価 | | | | | 705.3 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 間詰砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 1,467 | 1,467 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | 1,467 | |
| 単価 | | | | | 1,467 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール基礎 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 40,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール基礎設置 | | m | 10 | 31,400 | 314,000 | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1.2 | 49,140 | 58,968 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2 | 5,327 | 10,654 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.3 | 49,670 | 14,901 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物： | m２ | 0.3 | 10,410 | 3,123 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 鉄筋 | 鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用： | t | 0.01 | 402,300 | 4,023 | CB431720<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | 405,669 | |
| 単価 | | | | | 40,570 | 円／m |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール設置 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | Gr-C-2B | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し： | m | 1 | 16,350 | 16,350 | WB810510<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 16,350 | |
| 単価 | | | | | 16,350 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 733 | 733 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 計 | | | | | 733 | |
| 単価 | | | | | 733 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 構造物取壊し工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 220.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 220.1 | 220.1 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | 220.1 | |
| 単価 | | | | | 220.1 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 殻運搬・処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 5,483 | 5,483 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | 廣嶋建材（株） | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | ZA10650960<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 11,823 | |
| 単価 | | | | | 11,830 | 円／m3 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵撤去工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無： | m | 1 | 1,400 | 1,400 | WB810530<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14.0km以下： | t | 1 | 7,132 | 7,132 | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | 7,132 | |
| 単価 | | | | | 7,132 | 円／t |



伊賀市

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 既設擁壁撤去 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 取付部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | ｍ３ | 1 | 8,752 | 8,752 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 2,380 | 2,380 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | 廣嶋建材（株） | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | ZA10650950<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 17,472 | |
| 単価 | | | | | 17,480 | 円／m3 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 工事用道路盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し： | ｍ３ | 1 | 255.4 | 255.4 | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 1.33 | 3,000 | 3,990 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,245.4 | |
| 単価 | | | | | 4,246 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 切土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：施工数量＝小規模（標準）： | ｍ３ | 1 | 1,334 | 1,334 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計 | | | | | 1,334 | |
| 単価 | | | | | 1,334 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 敷砂利 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | C-40　t=10cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利 | バックホウ供用日当り運転時間＝標準： | m３ | 1 | 11,890 | 11,890 | WB220311<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 計 | | | | | 11,890 | |
| 単価 | | | | | 11,890 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 盛土撤去 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | ｍ３ | 1 | 385.6 | 385.6 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 726.6 | 726.6 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 計 | | | | | 1,112.2 | |
| 単価 | | | | | 1,113 | 円／m3 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 仮設排水管設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管：管<br>規格＝ダブル構造 呼径300㎜：継手材料費＝<br>要：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 3,646 | 3,646 | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 計 | | | | | 3,646 | |
| 単価 | | | | | 3,646 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵撤去・復旧（仮設道路入り口） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工　（材料費を除く手間のみ） | 施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無： | m | 1 | 4,020 | 4,020 | WB810540<br>管理費区分 無<br>単-67号 |
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無： | m | 1 | 1,400 | 1,400 | WB810530<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | 5,420 | |
| 単価 | | | | | 5,420 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 取付工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 37,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブロック積（間知ブロック） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.33m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）： | ｍ２ | 1 | 37,950 | 37,950 | WB825010<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 計 | | | | | 37,950 | |
| 単価 | | | | | 37,950 | 円／m2 |



伊賀市

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40： | ｍ３ | 1 | 9,105 | 9,105 | CB226120<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 9,105 | |
| 単価 | | | | | 9,105 | 円／m3 |



伊賀市

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ブロック積基礎工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）： | m３ | 1.3 | 85,200 | 110,760 | CB226170<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.8 | 49,140 | 39,312 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2 | 5,327 | 10,654 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | 160,726 | |
| 単価 | | | | | 16,080 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ブロック積天端工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 1.2 | 79,970 | 95,964 | CB226180<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | ｍ２ | 0.1 | 4,057 | 405.7 | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 96,369.7 | |
| 単価 | | | | | 9,637 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール基礎 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 40,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール基礎設置 | | m | 10 | 31,400 | 314,000 | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1.2 | 49,140 | 58,968 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2 | 5,327 | 10,654 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.3 | 49,670 | 14,901 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物： | m２ | 0.3 | 10,410 | 3,123 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 鉄筋 | 鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用： | t | 0.01 | 402,300 | 4,023 | CB431720<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | 405,669 | |
| 単価 | | | | | 40,570 | 円／m |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール設置 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | Gr-C-2B | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し： | m | 1 | 16,350 | 16,350 | WB810510<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 16,350 | |
| 単価 | | | | | 16,350 | 円／m |



伊賀市

# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 取付工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 植生土のう積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう積工 | 製作・積立 小口並べ 植生土のう | m2 | 1 | 16,800 | 16,800 | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 計 | | | | | 16,800 | |
| 単価 | | | | | 16,800 | 円／m2 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,342.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.34 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 61.34 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.01 | | | |
| 軽油 | | % | 11.01 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 27.65 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３ | % | 27.65 | 8,650 | 8,600 | M000202050<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,397.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.36 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.84 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.52 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.14 | | | |
| 軽油 | | % | 7.14 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.5 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３ | % | 19.5 | 9,400 | 9,350 | M000202097<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,309.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.75 | | | |
| 普通作業員 | | % | 49.78 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 17.69 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.02 | | | |
| 軽油 | | % | 3.17 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.85 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.23 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３ | % | 8.67 | 9,400 | 9,350 | M000202097<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ［ランマ］ | 通称６０～８０ｋｇ級 | % | 0.56 | 535 | 723 | M000806001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳 | 上記以外（小規模）<br>土砂<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 856.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.2km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 805 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.12 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 63.12 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.76 | | | |
| 軽油 | | % | 11.76 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 25.12 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | 25.12 | 8,571 | (9,760)<br>(268) | M000301002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>0.2km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-39号　　WB825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリートブロック積工 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 36,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.341m3/m2 18-8-25（20）（高炉） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | m2 | 100 | 15,915 | 1,591,500 | Q001381011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| コンクリート積みブロック | | ｍ２ | 100 | 8,500 | 850,000 | Y000364001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | ｍ３ | 38.192 | 32,000 | 1,222,144 | Z002012001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 356 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,664,000 | |
| 単価 | | | | | 36,640 | 円／ｍ２ |
| J01 コンクリート積ブロックの規格<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 各種<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 練積・空積の区分<br>J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無<br>J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数） | 練積<br>有（胴込＋裏込）<br>0.341 m3/m2 | | | | | |
| J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 | 18-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 9,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,441.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 68.98 | | | |
| 普通作業員 | | % | 36.04 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 20.09 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 12.29 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 22.03 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 17.76 | 1,170 | 2,850 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.27 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.99 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 8.99 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 9,105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類<br>J02 胴込･裏込材規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>再生砕石 RC-40 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226170

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打基礎コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 85,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 74,772 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.53 | | | |
| 型わく工 | | % | 20.82 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 16.47 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.4 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 9.59 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 30.86 | | | |
| 生コンクリート | １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | 29.69 | 20,750 | 32,000 | Z002012008<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.99 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226170

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打基礎コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 85,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 1.61 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 1.61 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J02 基礎砕石の有無<br>J03 養生工の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種<br>無し<br>一般養生･特殊養生（練炭） | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 49,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 38,330 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.09 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.14 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.44 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 61.57 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | 59.79 | 21,400 | 32,000 | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.68 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 49,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.34 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 3.16 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 5,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,387.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.85 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.89 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 79,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 69,240 | | |
| 労務構成比率 | | % | 64.12 | | | |
| 型わく工 | | % | 22.02 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 15.17 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.66 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.34 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 33.57 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | 32.06 | 20,750 | 32,000 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.51 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.31 | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 79,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 2.31 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J02 養生工の種類 | 18-8-25（高炉）<br>一般養生 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB224710

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 目地板 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 4,057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,288.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 64.44 | | | |
| 普通作業員 | | % | 47.5 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.62 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 35.56 | | | |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚１０ｍｍ　１５倍 | % | 35.56 | 1,250 | 1,240 | Z004156005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡） t=10 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 86,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 76,553 | | |
| 労務構成比率 | | % | 68.26 | | | |
| 普通作業員 | | % | 21.82 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 型わく工 | | % | 21.53 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.49 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.85 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 30 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | 29 | 20,750 | 32,000 | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.74 | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 86,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 18-8-40（高炉） 一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 1.74 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J02 養生工の種類 | 18-8-40（高炉）<br>一般養生 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 3,451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,034.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.56 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.7 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 14.12 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.27 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 55.02 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 50.19 | 605,000 | 785,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 4.6 | 111 | 142 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.17 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.03 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 3,451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.42 | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 0.23 | 1,430 | 1,940 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 通称４０～６０ｋｇ級 | % | 0.13 | 356 | 484 | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）<br>50 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 705.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,337.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.62 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 8.2 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 3 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.68 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.17 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 75.88 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 74.09 | 780,000 | 285,000 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.55 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 705.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.5 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ | % | 3.81 | 37,600 | 41,500 | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.47 | 4,480 | 4,720 | L001050002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.46 | 4,480 | 4,920 | L001060004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 100 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,318.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 79.15 | | | |
| 普通作業員 | | % | 38.07 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 16.1 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.92 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.51 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.74 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 10.65 | 1,170 | 2,850 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.06 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.11 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | バケット容量０．８ｍ３ | % | 5.08 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-50号　　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール基礎設置 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 31,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 30,400 | 3,040 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 28,700 | 5,740 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,500 | 9,800 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガードレール基礎 | | 個 | 5 | 56,500 | 282,500 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.27時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.82時間： | 日 | 0.26 | 49,090 | 12,763 | K0402008<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% 指定なし（任意指定） | 式 | 1 | | 157 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 314,000 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／m |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 49,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 38,330 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.09 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.14 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.44 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 61.57 | | | |
| 生コンクリート | ２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下,<br>小型４ｔ | % | 59.79 | 21,400 | 32,500 | Z002012004<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.68 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 49,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.34 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 3.16 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,653 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.74 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.15 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.42 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB431720

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 402,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D13 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 414,160 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.93 | | | |
| 鉄筋工 | | % | 40.95 | 32,600 | 31,600 | R0110<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.41 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.16 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 28.07 | | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | % | 28.07 | 114,000 | 117,000 | Z001102019<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 鉄筋規格<br>J02 費用の内訳 | SD345 D13<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-54号　　WB810510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満 無 無　無 加算無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　ＣＯ建込用 | Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 | m | 1 | 16,350 | 16,350 | Q001103003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 16,350 | |
| 単価 | | | | | 16,350 | 円／m |
| J01 施工区分<br>J02 規格・仕様<br>J03 施工規模による加算 | コンクリート建込<br>Gr－C－2B 塗装品<br>21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正<br>J05 時間的制約を受ける場合の補正<br>J06 曲線部補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J08 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 731.83 | | |
| 労務構成比率 | | % | 58.9 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.2 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.89 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.7 | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | % | 22.47 | 71,500 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.88 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 14.4 | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］ | エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ | % | 9.8 | 13,000 | 16,300 | M001161013<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 220.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 227.41 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.66 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.51 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 27.76 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.39 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 6.06 | | | |
| 軽油 | | % | 6.06 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.28 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | バケット容量０．４５ｍ３ | % | 12.28 | 6,460 | 6,950 | L001010012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 220.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 5,483 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,050.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.18 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 41.18 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.55 | | | |
| 軽油 | | % | 16.55 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.27 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 42.27 | 20,847 | (23,600)<br>(769) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | 舗装版破砕<br>機械（騒音対策不要､厚15cm以下）<br>無し | | | | | |
| J07 運搬距離（km） (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 | 22.0km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-58号　　WB810530

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　土中建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ | m | 1 | 1,400 | 1,400 | Q001114002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円／m |
| J01 施工区分<br>J02 規格・仕様<br>J03 夜間作業の補正 | 土中建込・標準型<br>Gr－C－4E<br>無 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,193.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.98 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.42 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.56 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.88 | | | |
| 軽油 | | % | 2.88 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.14 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ | % | 13.14 | 7,690 | 8,400 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t<br>無し<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-60号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 8,752 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 8,752 | 8,752 | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,752 | |
| 単価 | | | | | 8,752 | 円／ｍ３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音･低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,200.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 46.18 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 46.18 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.79 | | | |
| 軽油 | | % | 14.79 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 39.03 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 39.03 | 20,847 | (23,600)<br>(769) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 14.4km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 255.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 257.39 | | |
| 労務構成比率 | | % | 66.69 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 45.87 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.82 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 17.14 | | | |
| 軽油 | | % | 17.14 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 16.17 | | | |
| ブルドーザ［湿地］ | 通称７ｔ級 | % | 10.15 | 6,010 | 6,660 | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ | 運転質量１１～１２ｔ | % | 6.02 | 11,200 | 11,600 | L001071001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-63号　　WB220311

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 敷砂利 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 11,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,500 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| クラッシャーラン | Ｃ－４０ | ｍ３ | 12 | 5,800 | 69,600 | Z002120003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 2 | 12,360 | 24,720 | K0202053<br>管理費区分 無<br>単-75号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 118,900 | |
| 単価 | | | | | 11,890 | 円／ｍ３ |
| J01 バックホウ供用日当り運転時間 | 標準 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 385.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 374.37 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.43 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 35.43 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.94 | | | |
| 軽油 | | % | 19.94 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.63 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０．８ｍ３ | % | 44.63 | 23,700 | 25,400 | M000202135<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 無し<br>5,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 726.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 668.61 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.78 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 41.78 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.33 | | | |
| 軽油 | | % | 15.33 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.89 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 42.89 | 20,847 | (23,600)<br>(769) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J09 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>0.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB222770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径300mm 要　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,567 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.43 | | | |
| 普通作業員 | | % | 7.94 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.49 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 88.57 | | | |
| 暗渠排水管 | ダブル構造　呼径３００ｍｍ | % | 88.57 | 4,320 | 2,680 | Z004753024<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管種別<br>J03 管規格 | 据付･撤去<br>波状管<br>ダブル構造 呼径300mm | | | | | |
| J05 継手材料費<br>J06 費用の内訳 | 要<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-67号　　WB810540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 | m | 1 | 15,472 | 15,472 | Q001101003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ガードレール　路側用（土中用） | Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装 | m | 1 | -11,452 | -11,452 | Z004220005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,020 | |
| 単価 | | | | | 4,020 | 円／m |
| J01 施工区分<br>J02 規格・仕様<br>J03 施工規模による加算 | 土中建込<br>Gr－C－4E 塗装品<br>21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正<br>J05 時間的制約を受ける場合の補正<br>J06 曲線部補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-68号　　WB825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリートブロック積工 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 37,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.33m3/m2 18-8-25（20）（高炉） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | m2 | 100 | 15,915 | 1,591,500 | Q001381011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| コンクリート積みブロック | 間知ブロック300×300×350 | ｍ２ | 100 | 10,200 | 1,020,000 | Y000364001-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | ｍ３ | 36.96 | 32,000 | 1,182,720 | Z002012001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 780 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,795,000 | |
| 単価 | | | | | 37,950 | 円／ｍ２ |
| J01 コンクリート積ブロックの規格<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 各種<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 練積・空積の区分<br>J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無<br>J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数） | 練積<br>有（胴込＋裏込）<br>0.33 m3/m2 | | | | | |
| J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 | 18-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-69号　　WYB00004

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ガードレール基礎設置 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 31,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 30,400 | 3,040 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 28,700 | 5,740 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,500 | 9,800 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガードレール基礎 | | 個 | 5 | 56,500 | 282,500 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.27時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.82時間： | 日 | 0.26 | 49,090 | 12,763 | K0402008<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% 指定なし（任意指定） | 式 | 1 | | 157 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 314,000 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／m |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-70号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土のう積工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 製作・積立 小口並べ 植生土のう | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植生土のう | 60×40cm | 袋 | 170 | 215 | 36,550 | ZA10260100<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.34 | 30,400 | 10,336 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 4.93 | 24,500 | 120,785 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 0.3% | 式 | 1 | | 329 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 168,000 | |
| 単価 | | | | | 16,800 | 円／m2 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB320510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 伐木・伐竹（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 67.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 71.08 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 50.49 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.14 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 16.58 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分 | 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB320560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 100.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 99.40 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.44 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 33.4 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.64 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 12.4 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.48 | | | |
| 軽油 | | % | 10.48 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 28.08 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０．５ｍ３ | % | 24.27 | 14,700 | 15,800 | M000202133<br>管理費区分 無 |
| バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ | 開口幅１７００～２０００ｍｍ 爪幅４００～７５０ｍｍ | % | 3.81 | 2,310 | 3,450 | M000291001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB320560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 100.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 除根作業の有無 | 有り | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB320580

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 運搬（伐木除根） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,888 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 機械施工 有り 無し 11.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,920.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 31.47 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 31.47 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.86 | | | |
| 軽油 | | % | 11.86 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 56.67 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル・深あおり］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 56.67 | 35,847 | (33,300)<br>(769) | M000301017<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 積込条件<br>J02 除根作業の有無<br>J03 DID区間の有無 | 機械施工<br>有り<br>無し | | | | | |
| J06 運搬距離（機械･除根有･DID無） | 11.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）

単-74号　　K0402008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.27時間 交替制を適用しない 0 しない しない5.82時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,200 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 28 | 149 | 4,172 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| トラッククレーン［トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力４．９ｔ吊 | 供用日 | 1.35 | 10,900 | 14,715 | M000402008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 49,090 | |
| 単価 | | | | | 49,090 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>良好 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 4.27 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>5.82 時間 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）

単-75号　　K0202053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 9月28日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 30,200 | 5,134 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 15 | 149 | 2,235 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）バケット容量<br>０．８ｍ３ | 時間 | 1 | 4,990 | 4,990 | M000202053<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 12,360 | |
| 単価 | | | | | 12,360 | 円／時間 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000364001-001 | コンクリート積みブロック | | ｍ２ | 8,500 | 令和 8 | 9 | 単-39 |
| Y000364001-002 | コンクリート積みブロック | 間知ブロック300×300×350 | ｍ２ | 10,200 | 令和 8 | 9 | 単-68 |
| Z002120003 | クラッシャーラン | Ｃ－４０ | ｍ３ | 5,800 | 令和 8 | 9 | 単-63 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2,850 | 令和 8 | 9 | 単-40 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2,850 | 令和 8 | 9 | 単-48 |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2,850 | 令和 8 | 9 | 単-49 |
| Z004753024 | 暗渠排水管 | ダブル構造　呼径３００ｍｍ | m | 2,680 | 令和 8 | 9 | 単-66 |
| ZA10030420 | 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 3,000 | 令和 8 | 9 | 単-22 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYX0000001 | ガードレール基礎 | | 個 | 56,500 | 令和 8 | 9 | 単-50取込 |
| ZYX0000001 | ガードレール基礎 | | 個 | 56,500 | 令和 8 | 9 | 単-69取込 |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 令和８年災害　R8国災　第９８号<br>その他市町村道相田線道路災害復旧工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

| 工種 | 道路改良工事 |
|---|---|

| 工事価格（円） | | 法定福利費の平均割合（%） | | 法定福利費概算額（円） |
|---|---|---|---|---|
| 13,694,000 | × | 3.66 | ＝ | 501,000 |

千円止（税抜き）